工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程	
2	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-电气工程	
3	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-给排水工程	
4	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-多媒体工程	
5	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程	
6	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-电气工程	
7	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	地面下挖	1.地面下挖50mm 2.机械挖一、二类土 3.部位：绿化带	m3	0.99		
	A.4	砌筑工程					
2	010401007001	原门洞封堵	1.原门洞封堵 2.规格：240mm页岩实心砖砌筑	m3	0.76		
	A.8	门窗工程					
3	010801001001	隐形门 WD-01	1.隐形门 WD-01 2.尺寸：1.46*2.08m	m2	3.04		
4	010805001001	电动玻璃门	1.新做电动玻璃门3000*2700（贴磨砂膜）	m2	8.1		
5	010808001001	仿旧木板窗框	1.仿旧木板窗框	m	6.34		
	A.11	楼地面装饰工程					
6	011102001001	石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白麻石材 3.部位：坡道、台阶平台、地面	m2	42.51		
7	011103003001	塑胶地板 SP-01	1.基层：3mm自流平 2.面层：2mm塑胶地板	m2	445.7		
8	011105006001	黑钛不锈钢踢脚线MT-01	1.黑钛不锈钢踢脚线 2.高度：50mm	m	298.63		
9	011107002001	石材台阶	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白麻石材 3.部位：台阶	m2	7.32		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011204001001	墙面零星石材	1.墙面零星贴白麻石材 2.部位：坡道侧墙、台阶侧墙	m2	13.23		
11	011205001001	木饰面WD-01	1.奥松板木饰面WD-01，厚度5mm 2.部位：正面氐羌文化形象主墙	m2	78.63		
12	011205001002	欧松板饰面	1.欧松板饰面 2.厚度：3mm厚	m2	22.51		
13	011205001003	实木洞洞板饰面	1.实木洞洞板饰面 2.厚度：3mm厚	m2	11.88		
14	011205001004	墙面9.5mm石膏板基层	1.墙面9.5mm石膏板基层 2.部位：详见节点图	m2	82.7		
15	011205001005	墙面9mm阻燃板	1.墙面9mm阻燃板基层 2.部位：详见节点图	m2	82.7		
16	011207001001	新建轻钢龙骨隔墙	1.新建隔墙基层使用75MM轻钢龙骨，12MM阻燃板封板。 2.面层采用石膏板饰面	m2	535.14		
	A.13	天棚工程					
17	011302001001	天棚石膏板基层	1.9.5mm石膏板基层 2.部位：节点P-07/01、P-07/02	m2	25.1		
18	011302001002	天棚阻燃板基层	1.15mm阻燃板 2.部位：节点P-07/02	m2	5.49		
19	011302007001	软膜天花SP-02	1.软膜天花,距地3500mm	m2	4.49		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
20	011403001001	白色防水无机涂料PT-02	1.防水腻子3遍 2.打磨2遍 3.防水无机涂料2遍 4.部位：室外天棚	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011403001002	白色无机涂料PT-01	1.防水腻子3遍 2.打磨2遍 3.无机涂料2遍 4.部位：室内天棚	m2	461.54		
22	011403001003	白色防水无机涂料PT-02	1.防水腻子3遍 2.打磨2遍 3.防水无机涂料2遍 4.部位：外墙面	m2	64.86		
23	011403001004	白色无机涂料PT-01	1.防水腻子3遍 2.打磨2遍 3.防水无机涂料2遍 4.部位：内墙面	m2	159.38		
24	011405001001	窗户贴磨砂膜	1.窗户贴磨砂膜	m2	98.1		
25	011405002001	高清 UV 宣绒布画面WC-01	1.高清 UV 宣绒布画面（仿文化石、蓝色纹理、仿石纹纹理、咖色纹理、仿黏土砖、山水画） 2.部位：展厅墙面	m2	512.2		
26	011405002002	高清 UV 宣绒布画面WC-01	1.高清 UV 宣绒布画面 2.部位：展厅天棚面	m2	13.13		
27	011405002003	3D 高清浮雕宣绒布画面WC-01	1.3D 高清浮雕宣绒布画面 2.部位：展厅墙面	m2	9.9		
	A.15	其他装饰工程					
28	011501002001	定制绣架1.25*2.6	1.定制绣架1.25*2.6 2.材质为实木 3.位置：P-12/28	m2	3.25		
29	011501002002	定制绣架1.7*3	1.定制绣架1.7*3 2.材质为实木 3.位置：P-12/30	m2	15.3		
30	011501002003	定制绣架1.3*1.85	1.定制绣架1.3*1.85 2.材质为实木 3.位置：P-12/31	m2	2.41		
31	011501002004	定制绣架0.75*1.85	1.定制绣架0.75*1.85 2.材质为实木 3.位置：P-12/31	m2	1.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011501002005	定制绣架0.5*0.85	1.定制绣架0.5*0.85 2.材质为实木 3.位置：P-12/31	m2	0.85		
33	011501003001	水吧台	1.尺寸（L*B*H）：2.7*0.7*1 2.木质烤漆柜体 3.大理石台面 4.部位：P-12/21	m2	2.7		
34	011501004001	专业展柜	1.尺寸（L*B*H）：1500mm*500mm*1000m 2.成品木质烤漆柜体、超白玻璃 3.部位：P-12/02/11/14	个	3		
35	011501004002	展柜	1.尺寸（L*B*H）：5.84m*0.5m*3m 2.木质烤漆柜体 3.部位：P-12/26	m2	17.52		
36	011501004003	展柜	1.尺寸（L*B*H）：3m*0.5m*3.5m 2.木质烤漆柜体 3.部位：P-12/27	m2	10.5		
37	011501004004	展柜	1.尺寸（L*B*H）：3m*0.6m*0.75m 2.木质烤漆柜体 3.部位：P-12/29	m2	2.25		
38	011501004005	展柜	1.尺寸（L*B*H）：6.3m*0.5m*3.5m 2.木质烤漆柜体 3.部位：P-12/35	m2	22.05		
39	011501004006	置物架	1.双层实木置物架120*30*80cm	个	1		
40	011502001001	木边框WD-01	1.木边框WD-01	m	23.1		
41	011507001001	羌绣条幅	1.羌绣条幅 2.部位：天棚	m2	32		
42	011507001002	PVC展板	1.PVC展板	m2	95.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011507001003	PVC打卡装置	1.PVC打卡装置 2.15mm 加厚 PVC 雕刻外壳 + UV 配套墙身画面 + 普通人脸识别打卡整机	个	1		
44	011508001001	亚克力烤漆字	1.亚克力烤漆字 2.高度大于100mm	个	47		
45	011508001002	亚克力水晶字	1.亚克力水晶字 2.高度大于50mm	个	33		
	A.17	拆除工程					
46	011701001001	拆除墙体	1.拆除拆除墙体	m3	19.59		
47	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原玻璃门6100*2750，原门1800*2100	樘	2		
		补充分部					
48	01B001	矮桌椅1套	1.包含一个矮实木方桌70*70*50cm；四个实木矮凳38*18*28cm	套	1		
49	01B002	石磨	1.天然石材石磨直径45cm，含底座、把手、刷子等	套	1		
50	01B003	仿真火盆	1.插电式假炭火盆	个	1		
51	01B004	铁锅	1.老式生铁吊锅，直径42cm	个	1		
52	01B005	腊肉模型	1.腊肉模型	套	1		
53	01B006	羊头模型	1.羊头模型	套	2		
54	01B007	陶罐、竹筛	1.陶罐、竹筛	批	1		
55	01B008	羌族复仿建筑模型	1.羌族复仿建筑模型	批	1		
56	01B009	羌绣展品	1.羌绣展品	批	1		
57	01B010	罐罐茶食品模型	1.罐罐茶食品模型	套	6		
58	01B011	羊皮鼓舞表演模型	1.羊皮鼓舞表演模型	套	1		
59	01B012	羊皮鼓舞	1.羊皮鼓舞	个	6		
60	01B013	傩戏人物面具	1.傩戏人物面具	个	3		
61	01B014	罐罐茶楠竹桌椅	1.包含1个楠竹桌（100*100*60cm）；4个靠背竹椅	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	01B015	电磁炉+罐罐茶陶罐	1.电磁炉+罐罐茶陶罐	套	4		
63	01B016	罐罐茶食材盘	1.罐罐茶食材盘	套	4		
64	01B017	罐罐茶食材	1.罐罐茶食材	套	20		
65	01B018	茶具	1.大茶壶1个，小茶杯20个	套	1		
66	01B019	绣绷，绣架，绣椅	1.实木绣绷100cm+绣架+绣椅	套	4		
67	01B020	羌绣绣线+展品	1.羌绣绣线+展品	批	1		
68	01B021	羌族服饰	1.羌族服饰，男女各3套	套	8		
69	01B022	实木工作台	1.实木工作台3.2*1.2*0.76m	个	1		
70	01B023	实木圆凳	1.实木圆凳	个	8		
71	01B024	羌编工具	1.羌编工具	套	12		
72	01B025	羌编展品	1.羌编展品	套	1		
73	01B026	垃圾外运	1.建筑垃圾清理、归堆 2.垃圾外运	m3	19.59		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心
学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能
力提升项目（羌文化研学基地）-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:展厅配电箱 2.安装 3.含中控系统	台	1		
2	030412001021	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	313.54		
3	030412003001	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	493.14		
4	030412003002	配线	1.型号:WDZN-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	447.48		
5	030413001001	普通灯具	1.名称:1200MM长条灯 2.规格:固定式 不可调节 40w	套	18		
6	030413001002	普通灯具	1.名称:藤编造型灯 2.规格:固定式 不可调节	套	11		
7	030413001003	普通灯具	1.名称:明装射灯 2.规格:10w 4000K 固定式 不可调节	套	19		
8	030413001004	普通灯具	1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:10w 4000K 固定式 不可调节	套	122		
9	030413002001	装饰灯	1.名称:轨道	m	84.56		
10	030413001005	普通灯具	1.名称:明装筒灯 2.规格:10w 4000K 固定式 不可调节	套	2		
11	030413013001	插座	1.名称:插座 2.地面安装	套	4		
12	030413002002	装饰灯	1.名称:灯带 2.安装	m	3.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413013002	插座	1.名称:常规五孔插座 2.安装	套	16		
14	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心
学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能
力提升项目（羌文化研学基地）-电气工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006023	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:Φ20 3.介质:给水 4.管道消毒冲洗	m	20		
2	031001006024	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:Φ50 3.介质:排水	m	20		
3	031003016001	水龙头	1.材质:冷热水龙头	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-多媒体工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018001	显示设备	1.名称:55寸广告机 2.含配套附件 3.规格:分辨率1920*1080 4.含视频制作1套：策划、脚本编写、拍摄、配音、后期制作、特效包装。	台	4		
2	030505018002	显示设备	1.名称:43寸广告机 2.含配套附件 3.规格:分辨率1920*1080 4.视频制作1套：策划、脚本编写、拍摄、配音、后期制作、特效包装。	台	1		
3	030505018003	显示设备	1.名称:55寸触摸一体机 2.含配套附件 3.含电容触摸、CPU i5、内存8G、存储128G固态、windows10系统、分辨率1920*1080。触摸互动系统1套：民间传说视频制作3套，包含策划、脚本编写、拍摄、动画制作、配音、后期制作、特效包装；触摸互动页面设计、触摸程序开发。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-多媒体工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030505018004	显示设备	1.名称:55寸触摸一体机 2.含配套附件 3.含电容触摸、CPU i5、内存8G、存储128G固态、windows10系统、分辨率1920*1080。签名留言系统1套：页面设计、签名留言程序开发。	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-多媒体工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）-多媒体工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
1	010401002001	新砌砖墙	1.红砖新砌墙体 2.规格：240mm页岩实心砖砌筑	m3	3.47		
2	010401002002	砖砌灶台	1.砖砌灶台1700mm*1500mm*800mm，灶台台面水泥压光 2.含4个烟筒高10m	m3	2.49		
3	010401002003	砖砌围挡	1.红砖砌三层高1600mm 2.部位：发酵木桶处	m3	0.3		
4	010401007001	新建门楣	1.新建门楣	m3	0.58		
5	010401009001	新建排水地沟	1.新建排水地沟300宽，150高 2.底面、侧面水泥压光 3.顶面扁钢焊接格栅篦子	m	17.31		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502027001	新砌斜坡	1.新砌120厚C25斜坡 2.铺设钢筋网	m2	10.8		
	A.8	门窗工程					
7	010801001001	定制双开木门	1.尺寸：2000*2000mm	樘	4		
8	010801001002	定制单开木门	1.尺寸：1300*2000mm	樘	1		
9	010801001003	定制单开木门	1.尺寸：900*2000mm	樘	1		
10	010805001001	玻璃门	1.新做玻璃门2.4*3.3	m2	7.92		
	A.11	楼地面装饰工程					
11	011101002001	混凝土地面	1.100mm厚C25混凝土地面找平，水泥压光 2.部位：拌酒曲地面	m2	63.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011101003001	环氧地坪漆地面	1.原地面修补、打磨抛光 2.5mm厚环氧自流平 3.部位：除拌酒曲外地面	m2	187.78		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
13	011207001001	挂工具墙	1.新建隔墙基层使用75MM轻钢龙骨，12MM阻燃板封板。 2.面层采用石膏板饰面	m2	17.74		
14	011207001002	新建隔墙	1.新建隔墙基层使用75MM轻钢龙骨 2.面层采用石膏板饰面	m2	121.12		
	A.13	天棚工程					
15	011302001001	石膏板吊顶	1.9.5mm防潮石膏板 2.龙骨采用反支撑，丝杆，50主龙骨间距1000mm，50副龙骨间距400mm	m2	16.98		
16	011302001002	塑钢板吊顶	1.面层采用8mm塑钢板 2.龙骨采用简易钢梁+木龙骨	m2	81.9		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
17	011403001001	白色无机涂料PT-01	1.防水腻子3遍 2.打磨2遍 3.防水无机涂料2遍 4.部位：内墙面	m2	608.12		
	A.15	其他装饰工程					
18	011507001001	广告门头	1.广告门头2400*1450 2.做法：干挂4mm铝塑板 3.金属立体字4个“酿酒工坊”，金属字厚20mm	m2	3.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011507001002	广告展板	1.PVC UV+封边广告展板，展板厚度14mm 2.尺寸1100mm*1800mm*3块	m2	5.94		
	A.17	拆除工程					
20	011701001001	拆除墙体	1.拆除拆除墙体	m3	11.29		
		补充分部					
21	01B001	垃圾外运	1.建筑垃圾清理、归堆 2.垃圾外运	m3	11.29		
22	01B002	成品桌椅	1.成品桌椅一套，含一桌4椅 2.部位：品鉴室	套	1		
23	01B003	650mm高红釉酒缸	1.650mm高红釉酒缸，肚径540mm	个	14		
24	01B004	发酵陶瓷酒缸	1.发酵陶瓷酒缸高1000mm，直径930mm 2.含带轮底座	个	6		
25	01B005	发酵木桶	1.发酵木桶高800mm，直径900mm	个	4		
26	01B006	蒸馏木甑	1.蒸馏木甑，加厚原木900*900mm	个	4		
27	01B007	加固型粮仓	1.加固型粮仓直径1100mm，高1400mm金属加厚，防潮，防鼠，防虫	个	3		
28	01B008	成品酒架	1.材质：E1级板材+钢化玻璃门+铝合金门框 2.尺寸：长2000mm*高2000mm*深400mm*2组	m2	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	88.23		
2	030412003001	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	80.92		
3	030412003002	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:桥架配线	m	171.53		
4	030412003003	配线	1.型号:WDZN-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	185.89		
5	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:金属桥架 2.规格:100*50	m	55.2		
6	030409017001	桥架支撑架		t	0.014		
7	030413001001	普通灯具	1.名称:1200MM长条灯 2.规格:固定式 不可调节 40w	套	23		
8	030413001004	普通灯具	1.名称:明装筒灯 2.规格:10w 4000K 固定式 不可调节	套	8		
9	030413001002	普通灯具	1.名称:单联开关	套	6		
10	030413001003	普通灯具	1.名称:双联双控开关	套	2		
11	030413013001	插座	1.名称:常规五孔插座	套	9		
12	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	47		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003004001	洗涤盆	1.类型:水池 2.材质:不锈钢	组	1		

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校
2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项
目（羌文化研学基地）酿酒工坊-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（羌文化研学基地）酿酒工坊-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。