

法镇桂花村六组道路建设革命老区项目

工程量清单

编制单位：_____中佳鼎运建设管理有限公司_____（盖章）



法定代表人

或其授权人：_____（签字或盖章）



编制人：_____（造价人员签字盖专用章）



复核人：_____（造价人员签字盖专用章）



编制时间：2026 年 9 月

复核时间：2026 年 9 月

法镇桂花村六组道路建设革命老区项目

工程量清单编制说明

汉中市南郑区法镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位法镇桂花村六组道路建设革命老区项目，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

一、工程概况：

本项目法镇桂花村六组道路建设革命老区项目位于南郑区法镇桂花村六组，路线全长：1.4 公里。本项目道路为水泥混凝土路面，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，两侧 0.5m 路肩；采用 18cm 水泥混凝土面层+16cm 水泥稳定砂砾基层；全线新建 4 道钢筋混凝土圆管涵。具体建设内容以工程量清单描述为准。

二、编制依据：

1. 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），以下简称“编制办法”；
2. 《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
3. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
4. 陕西省交通运输厅关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93 号文件）；
5. 《法镇桂花村六组道路建设革命老区项目》施工图设计图纸；

三、直接费：

- 1、人工费：根据陕西省交通运输关于印发《<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发[2019]93 文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为 105.89 元/工日；

2、材料单价计取：外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省 2026 年 7 月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算；

3、机械费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018）执行，可变费用中涉及的柴油、电等单价均为当地市场价格。

四、费率标准：

（一）、其他工程费

- 1、冬季施工增加费：按准二区计算；
- 2、雨季施工增加费：按 I 区 3 个月计算；
- 3、夜间施工增加费：不计；
- 4、风沙地区工程施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费不计；
- 5、行车干扰工程施工增加费：51~100；
- 6、工地转移费：计 50km；

7、其他费用相关费用按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、陕西省交通厅关于印发《公路工程建设项目投资估算编制办法、公路工程建设项目概算预算编制办法补充规定》的通知（陕交发[2019]93 号）相关规定计取。

（二）、企业管理费

1、企业管理费的基本费用、财务费按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）规定计取。

2、综合里程按计 3km，工地转移里程计 50km。

（三）、规费

1、养老保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 16%计；

2、失业保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 0.7%计；

3、医疗保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 7.25%计；

4、住房公积金：依据陕交发[2019]93 号文规定按 8.5%计；

5、工伤保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 0.91%计；

（四）、利润

1、利润按直接费与间接费之和扣除规费为基数，按 7.42%；

2、税金按直接费、间接费与利润之和的 9%。

五、工期：60 日历天

六、质量标准：合格

中佳鼎运建设管理有限公司

2026 年 9 月

