工程量清单封面

2026年交口街道新型城镇化建设项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程量清单扉页

工程名称：2026年交口街道新型城镇化建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年交口街道新型城镇化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年交口街道新型城镇化建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年交口街道新型城镇化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		透水砖铺设					
1	041001002002	拆除人行道	1.拆除60厚透水砖面层 2.拆除30厚M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配砂石夯实	m2	4500		
2	041001002003	拆除人行道（混凝土地面）	1.拆除100厚C20混凝土垫层 2.拆除150厚级配砂石夯实	m2	1000		
3	040103005002	废料弃置	1.废料品种:拆除的垃圾	m3	2086.5		
4	040204001003	人行道块料铺设	1.240*115*60透水砖 2.30厚1：5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配砂石夯实 5.素土夯实，夯实系数≥0.96	m2	5500		
5	040204001004	人行道块料铺设（修补透水砖）	1.240*115*60透水砖 2.30厚M10水泥砂浆	m2	60		
		道路黑化					
6	040203006001	沥青混凝土	1.6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土 2.1cm厚沥青碎石同步封层 3.乳化沥青粘层油0.3kg/㎡	m2	1200		
7	041001004001	铣刨路面	1.旧水泥混凝土面板铣刨拉毛	m2	900		
		病害处理路面					
8	041001001003	拆除路面	1.拆除180厚C25混凝土面层 2.拆除20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.拆除300厚3:7灰土(分两步打)	m2	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040103005003	废料弃置	1.废料品种:拆除的垃圾	m3	172.14		
10	040203007003	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土面层，(分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青处理松木条嵌缝) 2.20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.300厚3:7灰土(分两步打) 4.路基碾压密实，压实系数>0.93(环刀取样)	m2	300		
		支路修补混凝土地面					
11	041001001001	拆除路面	1.拆除180厚C25混凝土面层 2.拆除20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.拆除300厚3:7灰土(分两步打)	m2	677.02		
12	040103005004	废料弃置	1.废料品种:拆除垃圾	m3	388.47		
13	040203007001	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土面层，(分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青处理松木条嵌缝) 2.20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.300厚3:7灰土(分两步打) 4.路基碾压密实，压实系数>0.93(环刀取样)	m2	677.02		
		排水管道					
14	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	72		
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:≥94% 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	10.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:3：7灰土 2.密实度:≥94%	m3	27		
17	040501005001	塑料管	1.材质及规格:DN300PE双壁波纹管	m	100		
		树池					
18	040204004001	安砌侧缘石（树坑池）	1.C20预制混凝土道沿700*150*300mm 2.30厚M10水泥砂浆 3.50厚C20混凝土垫层	m	625		
19	050201014001	树池盖板/箅子	1.盖板/箅子种类、规格:1.1*1.1成品玻璃钢树池篦子	套	125		
20	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除现状混凝土树池	m	550		
21	040103005005	废料弃置	1.废料品种:拆除的垃圾	m3	24.75		
		路灯					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯，灯型暂定为双火非对称灯型 2.蓄电池容量:太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W(60W×6)铅酸蓄电池200Ah×2(24V)、太阳能电池板为六块串并联,顶3块、下3块。 3.光源：主、副灯分别为85W、25W LED截光型灯 4.灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂 装(白色);灯杆壁厚≥4mm。 5.杆高10米,主灯悬挑长2.0米;副灯悬挑长1.5米,副灯安装高度约为6米,仰角均为10°。 6.灯具:主、副灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数0.6。 7.基础开挖尺寸:960*960*1500mmC20混凝土浇筑，下设150mm厚碎石垫层 8.地埋件:280对角(M28*4cm) [工作内容] 1.基础制作、安装 2.太阳能路灯安装 3.控制器安装 4.地埋件制作、安装 5.外壳防腐性处理 6.防雷接地 7.地脚螺栓防锈处理	套	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1					100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		南北路挡墙拆除新建					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.现有240mm挡墙拆除 2.高：0.8m	m3	28.42		
2	010103002001	余方弃置	1.拆除的垃圾外运 2.运距自定	m3	28.42		
3	010102003001	挖基础土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.67m	m3	67.43		
4	010102009001	回填方	1.材料品种:素土回填	m3	20.78		
5	010102009005	回填方	1.材料品种:碎石垫层	m3	15.1		
6	010501001002	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C25素混凝土	m3	10.06		
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	21.49		
8	010401002004	实心砖墙	1.砖品种:小青砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	42.62		
		东西路新建挡墙					
9	010102003002	挖基础土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.67m	m3	128.48		
10	010102009003	回填方	1.材料品种:素土回填	m3	39.93		
11	010102009004	回填方	1.材料品种:碎石垫层	m3	28.76		
12	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C25素混凝土	m3	19.18		
13	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	40.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010401002002	实心砖墙	1.砖品种:小青砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	81.22		
		新建围墙					
15	010102003003	挖基础土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.08m	m3	17.62		
16	010102009006	回填方	1.材料品种:3：7灰土垫层	m3	4.77		
17	010102009007	回填方	1.材料品种:素土回填	m3	7.64		
18	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.21		
19	010401005001	实心砖柱 （含压顶）	1.砖品种:机制红砖 2.柱截面尺寸:370*370mm	m3	2		
20	010401002003	实心砖墙	1.砖品种:机制红砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm	m3	8.02		
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	97.01		
		墙面粉刷					
22	011201001002	墙、柱面一般抹灰	做法详见陕09J01 20页外4 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	500		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	预留金	元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。