投 标 总 价

马召镇郭家寨村猕猴桃生产路硬化项目 （项目名称） （标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）：

（￥）： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：马召镇郭家寨村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）＿＿＿＿＿＿＿＿

暂列金额（C）＿＿＿＿＿＿＿＿

招标代理费（D）＿＿＿＿＿＿＿＿

投标总报价（A）+（B）+（C）+（D）＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：马召镇郭家寨村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组号： 1　　分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	3m宽生产路（道路长2176m）					
1.1.1	推土机清理表土	㎡	7616			
1.1.2	清表土弃运6.0km	㎥	1523.2			
1.1.3	原土夯实	㎡	7616			
1.1.4	20cm厚3:7灰土基层	㎥	1523.2			
1.1.5	18cm厚C25混凝土面层	㎡	6528			
1.1.6	混凝土面层切缝（每间隔4m一道）	m	1632			
1.1.7	路肩回填	㎥	195.84			
1.1.8	穿路涵管1处（DN600钢筋混凝土管）	m	4			
	合计					

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：马召镇郭家寨村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组　　号：2　　分组名称：施工临时工程

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
2.1	施工安全生产专项	%	2.5			
2.2	其他临时工程	%				

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：