澄城县寺前镇2026年中央财政以工代赈项目

工程量清单

编制单位：陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

日　　期：2026年7月

工程名称：澄城县寺前镇2026年中央财政以工代赈项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：陕西锦源勘测规划设计研究有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年7月

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		东环路					
1	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:240*120*60mm灰色透水砖，粗砂扫缝、洒水灌缝 2.基层:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.垫层:100mm厚C25混凝土垫层，150mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	4579		
2	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:300*300*30花岗岩盲道砖 2.基层:60mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.垫层:100mm厚C25混凝土垫层，150mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	405		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040204002001	压模混凝土	[项目特征] 1.面层:4mm厚混凝土压模地坪（工字铺压花），100mm厚C25混凝土路面，间距6m设置伸缩缝 2.垫层:150mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护	m2	450		
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:600*100*200mm厚混凝土路缘石 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.C20细石混凝土靠背 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	85		
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:600*100*200mm厚混凝土路缘石 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	645		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	04B002	路沿石刷漆	[项目特征] 1.现有路沿石刷漆（黄黑相间）	m	1900		
7	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1.材料品种、规格:1200*100*200mm厚C30混凝土树池 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.C20细石混凝土靠背 4.树池尺寸:1200*1200mm [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料安装	个	12		
8	04B001	检查井提升	[项目特征] 1.拆除原有混凝土井盖 2.现浇C30混凝土 3.成品混凝土井盖安装 4.成品防坠网安装	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504002001	隐藏排水渠盖板井	[项目特征] 1.规格:1.52m*1.52m 2.混凝土强度等级:现浇C25钢筋混凝土井壁 3.盖板材质、规格:预制C25钢筋混凝土制作、安装 4.井盖:成品混凝土井盖安装 5.防坠装置:成品防坠网安装 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:380mm*680mm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*400*60mm成品混凝土雨水篦子安装 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 4.MU10砖砌筑井壁，M10水泥砂浆，墙内20mm厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	14		
11	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:180mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:Φ160U-PVC管 3.挖基础土方，素土夯实 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.厚度:拆除180mm厚混凝土面层 2.拆除150mm厚灰土垫层 3.垃圾外运，运距5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	492		
13	041001002001	拆除透水砖	[项目特征] 1.1.拆除现状透水砖面层及结合层，厚度90mm 2.拆除混凝土垫层，厚度100mm 3.拆除灰土垫层，厚度150mm 4.垃圾外运，运距5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	2500		
14	011101001001	水泥砂浆地面恢复	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚水泥砂浆抹面找坡，与两侧铺装衔接平顺 2.原有混凝土铺装凿除面层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	42		
		其他					
15	04B004	混凝土井盖更换	[项目特征] 1.拆除原有混凝土井盖 2.成品混凝土井盖安装 3.成品防坠网安装	座	3		
16	04B005	混凝土雨水篦子更换	[项目特征] 1.拆除原有混凝土雨水篦子 2.成品混凝土井盖安装	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	04B003	球形挡车石	[项目特征] 1.成品球形挡车石定制、安装	个	150		
18	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:外购素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	620		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：寺前镇-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寺前镇-围墙工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	04B001	新建围墙	[项目特征] 1.挖基础土方，素土夯实 2.墙下150厚3:7灰土垫层，柱下300厚3:7灰土垫层 3.100厚C25混凝土垫层 4.M7.5水泥砂浆MU10标砖砌筑，每间隔3.6m设一370砖柱 5.C25钢筋混凝土地圈梁 6.20厚水泥砂浆抹面	m	410		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：寺前镇-围墙工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：寺前镇-围墙工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。