编制说明

一、工程概况

1．工程名称：长安区滦镇街道乔村省级“千万工程”示范村建设提升项目

2．工程地点：长安区滦镇街道乔村

3．工程概况：（1）搭建蓝莓种植阳光棚4座，单个大棚跨度10m，长73-74m，宽10m，高4.8m。（2）搭建树莓冷棚加遮阳4座，单个大棚跨度11m，长95-110m，宽11m，高5.6m。（3）蓝莓、树莓种植水肥系统:施肥机、反冲式过滤器1套、施肥桶3套、增压水泵1台、网片式过滤器10套、电磁阀、主管、支管、滴箭等；

二、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；《陕西省市政工程基价表》(2025)；《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其相关配套计价文件；

2、施工图、设计回复；

3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

4、现场情况及常规的施工组织及方案；

5、陕建管发〔2025〕10 号；

6、陕西省建设工程费用规则（2025）；

7、 材料价执行《陕西省造价管理信息》2026 年 4 月份材料价，信息价中没有的，执行市场价；

8、计价软件版本采用 GCCP7.0(7.5000.23.2)。