分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011507001001	汉山广场运动主题雕塑	1.整体尺寸：4.5m*1.4m 2.1.5mm厚镀锌板广告字 3.镀锌造型底板、镀锌人物剪影造型板 4.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 5.含锚栓及预埋件 6.暂定综合单价14400元/套	套	1		
2	011507001002	入口雕塑	1.整体尺寸：5m*1.6m 2.1.5mm厚镀锌板广告字 3.镀锌波浪线条造型板、镀锌箭头造型板、镀锌山体树造型板、镀锌人物剪影造型板 4.镀锌板底座 5.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 6.含锚栓及预埋件 7.暂定综合单价19680元/套	套	1		
3	011507001003	挡墙文化宣传牌1	1.整体尺寸：12.5m*2.2m 2.1.5mm厚镀锌板广告字 3.镀锌人物剪影造型板、镀锌树叶造型板、镀锌造型底板 4.镀锌方管龙骨及预埋件 5.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 6.暂定综合单价54000元/套	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011507001004	挡墙文化宣传牌2	1.整体尺寸：1.4m*0.9m 2.1.5mm厚镀锌板广告字 3.镀锌造型底板、人物剪影造型板 4.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 5.含方管龙骨及预埋件 6.暂定综合单价6800元/套	套	1		
5	011507001005	挡墙文化宣传牌3	1.整体尺寸：2m*1.1m 2.15mm厚不锈钢金属广告字 3.镀锌造型底板、镀锌人物剪影造型板 4.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 5.含方管龙骨及预埋件 6.暂定综合单价6800元/套	套	1		
6	011507001006	挡墙文化宣传牌4	1.整体尺寸：2.5m*0.9m 2.15mm厚不锈钢金属广告字 3.镀锌造型底板、镀锌人物剪影造型板、六边形造型牌、异形造型牌 4.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 5.含方管龙骨及预埋件 6.暂定综合单价8940元/套	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011507001007	里程标识牌1	1.整体尺寸：1.4m*2.4m 2.15mm厚不锈钢金属广告字、20mm厚不锈钢金属广告字 3.矩形镀锌造型牌、圆形镀锌造型牌、树叶型镀锌造型牌 4.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 5.含锚栓及预埋件 6.暂定综合单价4500元/套	套	2		
8	011507001008	里程标识牌2	1.整体尺寸：1.3m*2.2m 2.15mm厚不锈钢金属广告字、20mm厚不锈钢金属广告字 3.矩形镀锌造型牌、矩形倒角镀锌造型牌、镀锌人物剪影造型牌 4.镀锌板UV喷绘面层 5.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 6.含锚栓及预埋件 7.暂定综合单价7400元/套	套	14		
9	011507001009	创意雕塑小景	1.整体尺寸：1.4m*0.9m 2.镀锌板UV喷绘 3.镀锌造型板 5.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 6.含锚栓及预埋件 7.暂定综合单价3800元/套	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011507001010	景观宣传栏	1.整体尺寸：16.3m*2.9m 2.1.5mm厚镀锌板广告字 3.镀锌造型板，镀锌底板 4.方管格栅造型，方管立柱 5.5mm厚钢化玻璃带液压杆支撑 5.激光切割、折弯焊接、打磨喷涂彩色漆饰面 6.含锚栓及预埋件 7.暂定综合单价35200元/套	套	1		
11	040205007001	健康步道喷漆划线	1.薄喷1遍透水型透明防滑罩面，参入细石英砂 2.水性透水型路面彩色漆喷涂2遍 3.原步道打磨，清理，修补	m2	3000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：南郑区健康公园建设项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。