雁塔校区土木楼消防改造项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

土木大楼消防改造工程-电气照明
工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明工程					
1	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:AP86K11/10 220V 10A 3.安装形式:墙壁安装,距地1.4米 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	25		
2	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装形式:墙壁安装,距地1.4米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	18		
3	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.安装形式:墙壁安装,距地1.4米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	7		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:1200*200 LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.安装	套	130		
5	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600*600LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:300*300LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.安装	套	25		
7	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装	套	12		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:SC15 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	34.69		
9	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	536.45		
10	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:JDG25 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	67.22		
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	220		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.配线线制:管内穿线 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1860.94		
13	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-电气照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

土木大楼消防改造工程-消防工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	22		
2	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格: DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	11		
3	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:90° 弯头 2.规格:DN150 3.包含卡箍、密封圈 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:正三通 2.规格:DN150 3.包含卡箍、密封圈 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:消火栓箱体的每个消火栓箱内均配置一条25m、直径65mm衬胶消防水带、一支直径19mm水枪、一副直径65mm快速接口。消火栓箱内还配置直径25mm消防软管卷盘30m。消火栓柜下部设2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),消火栓柜型号:SG18B65Z-J。 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	7		
6	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.本体放置	具	37.4		
7	030912002001	推车式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.本体放置	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	3		
9	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:水灭火系统调试（4点位） [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		水喷淋灭火系统					
10	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽式连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	112.05		
11	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	15.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽式连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	20.49		
13	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽式连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	40.67		
14	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	55.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	58.55		
16	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	262.38		
17	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	257.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.材质、型号、规格:直立型喷头 DN15 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	222		
19	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:水流指示器 DN150 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
20	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.组装形式:末端试水装置（含截止阀） DN25 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	1		
21	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀 DN150 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
22	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:末端试水阀（含截止阀）DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
24	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:泄水阀 DN50 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
25	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组 DN150 2.另含水力警铃1个，信号阀2个 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	组	1		
26	030901019002	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:水灭火系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		火灾自动报警系统					
27	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.型号:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X 3.安装方式:距地2.5m 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.型号:模块箱 2.规格:JBF-11A/M 3.安装方式:距地2.5m 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	2		
29	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.型号、规格:点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF 5100 2.安装方式:吸顶安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	176		
30	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:异地控制按钮（防水型） [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
31	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:吸顶音箱 2.功率:GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装) 3.安装方式:吸顶式 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.型号、规格:火灾声光警报器(编址型) JBF5172 2.安装方式:底距地2.2m 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	32		
33	030905008001	手动火灾报警按钮	[项目特征] 1.型号、规格:手动火灾报警按钮(带电话插孔) JBF5121-P 2.安装方式:底距地1.4m 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	33		
34	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:输入/输出模块 JBF5141 2.输出形式:随设备安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	33		
35	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:输入模块 JBF5141 2.输出形式:随设备安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:输出模块(广播模块) JBF5143 2.输出形式:随设备安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	37		
37	030905010004	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:隔离模块 JBF5141 2.输出形式:随设备安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	21		
38	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.型号、规格:总线消防电话分机 HY5716B 2.安装方式:底距地1.4m 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
39	030905004001	按钮	[项目特征] 1.型号、规格:消火栓按钮 JBF5123 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.型号:消防桥架200x100 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	93.46		
41	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:强电桥架200x100　支撑架 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.056		
42	030412001008	配管	[项目特征] 1.规格:SC15 2.配置形式:暗敷 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	875.8		
43	030412001009	配管	[项目特征] 1.规格:SC20 2.配置形式:暗敷 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	920.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412001010	配管	[项目特征] 1.规格:SC32 2.配置形式:暗敷 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	17.13		
45	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	394		
46	030412003008	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RYS-2x1.5 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1040.46		
47	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1.规格:NH-KVV-7x1.5 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	116.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1.规格:NH-KVV-7x1.5 电缆头 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	7		
49	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1585.13		
50	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:自动报警系统调试 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
51	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播及电话调试 [工作内容] 1.系统调试	只	37		
		报警控制室设备					
52	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:报警联动主机 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1.名称:直流联动电源 （含主机自带1套) 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	1		
54	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:火灾报警控制器 JBF-11SF 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
55	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	[项目特征] 1.型号、规格:多线控制盘 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识	台	1		
56	030905023001	总线控制盘	[项目特征] 1.名称:总线控制盘 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识	台	1		
57	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1.型号、线制:消防电话主机 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1.型号、线制:消防广播主机 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
59	030505004001	功率放大器	[项目特征] 1.名称:功率放大器 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	1		
		应急照明系统					
60	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:双电源电源箱 600x800x160mm 2.安装方式:底边距地1.5m消防类负荷过载仅报警不跳闸 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:PYAT5.5+5.5 600x800x160mm 2.安装方式:底边距地1.5m消防类负荷过载仅报警不跳闸 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
62	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增备用电源箱 600x800x160mm 2.安装方式:底边距地1.5m消防类负荷过载仅报警不跳闸 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
63	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:220v单向疏散指示灯 1x2W自带蓄电池 2.型号:1x2W自带蓄电池 3.安装高度:墙壁安装,距地0.3米 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	030907004008	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:220v单向疏散指示灯 吊装双面灯 2.型号:1x2W自带蓄电池 3.安装高度:吊装双面灯 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	22		
65	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:220v安全出口标志灯 1x2W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,门上0.1米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	8		
66	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:自带蓄电池应急照明灯 1x5W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,距地2.6米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	119		
67	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:220v疏散出口标志灯 1x2W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,门上0.1米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZN-YJY-5X10 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	130.73		
69	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJY-5X10 电缆头 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	7		
70	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZN-YJY-4X25+1X16 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	25.85		
71	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJY-4X25+1X16 电缆头 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
72	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJY-5X4 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	89.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJY-5X4 电缆头 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
74	030412001006	配管	[项目特征] 1.规格:SC15 2.配置形式:暗敷 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1172.13		
75	030412001007	配管	[项目特征] 1.规格:SC32 2.配置形式:暗敷 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	62.56		
76	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	314		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	030412003006	配线	[项目特征] 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.配线线制:管内穿线 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4688.51		
78	030412003010	配线	[项目特征] 1.型号:WDZN-BYJ-4 2.配线线制:管内穿线 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	47.19		
79	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1.名称:双电源调试 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.系统调试	台	1		
80	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排烟工程					
1	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:送风机 2.型号: JY-(WD)-01/02 HTF-I-8 风量:26012m/h3 全压:723Pa 功率:7.5KW 噪声:87dB(A) 落地安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	2		
2	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:排烟风机 2.型号: PY-(-1)-01/02 HTF-I-11 风量:36500m3/h 全压:550Pa 功率:5.5KW 噪声:85dB(A) 吊装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	2		
3	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000以上 5.板材厚度:1.2mm 6.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000以内 5.板材厚度:1.2mm 6.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	353.17		
5	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000以内 5.板材厚度:1.0mm 6.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	239		
6	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ1000 5.板材厚度:1.0mm 6.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	31.8		
7	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.规格:单层活动百叶风口 500X400 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.规格:自垂百叶送风口 1200X1200 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	4		
9	030703001001	风阀	[项目特征] 1.规格:风管止回阀 1300*400 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
10	030703001002	风阀	[项目特征] 1.规格:280℃排烟防火阀 1300*400 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	7		
11	030703001003	风阀	[项目特征] 1.规格:280℃排烟防火阀 800*320 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	13		
12	030703001004	风阀	[项目特征] 1.规格:排烟阀 1300*400 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	030703001006	风阀	[项目特征] 1.规格:排烟阀 800*320 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030703001005	风阀	[项目特征] 1.规格:70℃防火阀 1200*1200 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	4		
15	030703001007	风阀	[项目特征] 1.规格:电动密闭保温阀 1200*1200 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	030703001008	风阀	[项目特征] 1.规格:电动风量调节阀 250*250 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
17	03B001	防虫网	[项目特征] 1.10*10mm镀锌钢丝防虫网 [工作内容] 1.安装	个	2		
18	031007002001	设备支架	[项目特征] 1.类型:设备支架型钢 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	192.5		
19	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支吊架除锈后刷防锈漆两道,调和漆两道 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	170.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:排烟系统调试 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

土木大楼消防改造工程-弱电工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-弱电工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030501010001	路由器	[项目特征] 1.名称:无线AP [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	6		
2	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:弱电用金属线槽200*100 [工作内容] 1.安装	m	89.44		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:SC20 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.12		
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:六类线 2.敷设方式:线槽敷设 [工作内容] 1.敷设	m	113.26		
5	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:六类线 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5.12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-弱电工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

土木大楼消防改造工程-拆除工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.拆除室内砌体墙 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	29.58		
2	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1.洞口掏砌 2.满足设计要求 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	15		
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除卷帘门 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
4	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除铝合金门 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
5	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除钢门 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
6	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.拆除木门 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除窗 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	25		
8	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1.拆除玻璃隔断 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	20.32		
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除格栅吊顶 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1532.96		
10	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除石膏板吊顶 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	265.07		
11	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1.拆除窗台混凝土 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	3.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011702002002	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1.拆除楼板及混凝土竖板、造型 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	4.41		
13	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 2.满足设计要求 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	137.29		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:小于3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.96		
2	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:小于3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.57		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.柱高度:≤3.6m 2.柱截面尺寸:≤1.8m 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.板标高:≤3.6m 2.混凝土强度等级:C35商品砼 3.混凝土拌和料要求:达到设计及验收规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.45		
5	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.层高:≤3.6m 2.墙厚度:直行墙20cm以内 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.06		
6	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙 3.高度:小于3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.44		
7	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1.高强灌浆料 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010506012001	植筋	[项目特征] 1.HRB400钢筋 2.Φ8 [工作内容] 1.成孔 2.植筋固定 3.养护	个	62		
9	010506012002	植筋	[项目特征] 1.HRB400钢筋 2.Φ12 [工作内容] 1.成孔 2.植筋固定 3.养护	个	18		
10	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.HRB400E Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.361		
11	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.HRB400E Φ10以上 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.044		
12	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:H形钢梁 2.构件涂（镀）层要求:环氧富锌底漆70μm，环氧云铁中间漆110μm，防火涂料，可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆 3.除锈要求:Sa2 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	t	3.542		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B001	钢柱包钢加固	[项目特征] 1.环形钢板箍R=575,t=25mm，与钢板互焊后灌环氧 2、等代螺杆φ20，穿板与楼板拧紧后,焊接 3、特殊倒锥形化学锚栓M20 4、具体参数要求详见图纸	m2	6.34		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010801001001	实验室木门	[项目特征] 1.名称:M1522 2.洞口尺寸:1500mm*2200mm 3.做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4.具体以甲方要求为准 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.26		
2	010801001002	实验室木门	[项目特征] 1.名称:M1622 2.洞口尺寸:1600mm*2200mm 3.购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4.具体以甲方要求为准 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.87		
3	010801001003	旧门安装	[项目特征] 1.名称:M1221 2.洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4.具体以甲方要求为准 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	24.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010801001004	旧门安装	[项目特征] 1.名称:M1021 2.洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4.具体以甲方要求为准 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.31		
5	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.名称:乙级防火门FM乙1121 2.洞口尺寸:1100mm*2100mm 3.详见图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	25.41		
6	010801004002	木质防火门	[项目特征] 1.名称:乙级防火门FM乙1021 2.洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.详见图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010801004003	木质防火门	[项目特征] 1.名称:乙级防火门FM乙1221 2.洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.详见图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	11.09		
8	010801004004	木质防火门	[项目特征] 1.名称:甲级防火门FM甲1522 2.洞口尺寸:1500mm*2200mm 3.详见图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.63		
9	010801004005	木质防火门	[项目特征] 1.名称:甲级防火门FM甲1621 2.洞口尺寸:1600mm*2100mm 3.详见图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001001	铝合金门连窗	[项目特征] 1.门窗类型:MLC1250 2.洞口尺寸:1200*5000mm，门尺寸950*2500mm 3.框料材质:断桥铝合金型材 4.玻璃规格:Low-E中空玻璃6+12A+6 5.外窗开启扇均设纱窗 6.执手锁等五金配件 7.具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	樘	1		
11	010807001002	铝合金门连窗	[项目特征] 1.门窗类型:MLC1250A 2.洞口尺寸:1200*5000mm，门尺寸950*2500mm 3.框料材质:断桥铝合金型材 4.玻璃规格:Low-E中空玻璃6+12A+6 5.外窗开启扇均设纱窗 6.执手锁等五金配件 7.具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010807001003	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗类型:普通窗 2.设计编号:LC1518 3.框材质、外围尺寸:1500*1800mm 4.玻璃品种、规格:6mmLow-E+12Ar固定窗，开启扇增设纱窗 5.框料规格:深灰色断桥铝合金型材 6.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	5.94		
13	010807001004	报告厅可开启外窗	[项目特征] 1.窗类型:普通窗 2.设计编号:LC1255 3.框材质、外围尺寸:1200*5000mm 4.玻璃品种、规格:6mmLow-E+12Ar固定窗，开启扇增设纱窗 5.框料规格:深灰色断桥铝合金型材 6.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010807001007	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗类型:普通窗 2.设计编号:LC1241A 3.框材质、外围尺寸:1275*4100mm 4.玻璃品种、规格:6mmLow-E+12Ar固定窗，开启扇增设纱窗 5.框料规格:深灰色断桥铝合金型材 6.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	5.75		
15	010807001008	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗类型:普通窗 2.设计编号:LC1219B 3.框材质、外围尺寸:1275*1950mm 4.玻璃品种、规格:6mmLow-E+12Ar固定窗，开启扇增设纱窗 5.框料规格:深灰色断桥铝合金型材 6.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010807001009	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗类型:普通窗 2.设计编号:LC1225C 3.框材质、外围尺寸:1275*2550mm 4.玻璃品种、规格:6mmLow-E+12Ar固定窗，开启扇增设纱窗 5.框料规格:深灰色断桥铝合金型材 6.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.15		
17	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.BYC1313 2.窗洞口尺寸:1300*1300mm 3.其他未尽事宜详见图纸、规范、图集等,具体框料选型等深化设计内容需经过建设单位及设计单位确认后方可施工。 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	3.72		
18	010807003002	金属百叶窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:300*1300 2.框材质、规格:铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.9	屋面及防水工程					
19	010901004001	玻璃采光顶	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、表面处理:15厚防火玻璃，钢制边框 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.框边封闭 4.勾缝、塞口 5.清洗 6.通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	29.37		
20	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:40厚细石混凝土，内配Φ10双向钢筋网 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	12.77		
21	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子卷材 2.防水层数:2 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	12.77		
22	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料I型 2.涂膜厚度、遍数:1 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	12.77		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板（B1） 2.找坡层材料品种、厚度:LC5.0轻骨料混凝土最薄处30 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	12.77		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.白色无机涂料两道(单列) 2.满刮腻子两道(单列) 3.刷稀释无机涂料一道(单列) 4.局部刮腻子找平 5.5厚1:2 .5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	1381.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.两侧各4层12mm厚防火石膏板 2.75mm厚防火岩棉 3.轻钢龙骨75系列间距600mm 4.部位：窗洞封堵 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6.05		
26	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[工作内容] 1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	57.26		
27	011207001002	轻质隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:100厚水泥纤维加压板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	1304.49		
	A.13	天棚工程					
28	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:矿棉板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	319.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1.名称:铝塑格栅吊顶 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	1213.3		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
30	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.白色无机涂料两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释无机涂料一道 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1381.03		
	A.15	其他装饰工程					
31	011503003002	靠墙扶手	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:DN40钢管 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	123.07		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802002001	建筑物超高增加	[工作内容] 1.建筑物层数6层以上、建筑高度20m以上，按照工程实际情况计取建筑物超高引起的施工降效费用	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

室外工程-消防工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓灭火系统					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	72.25		
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室外地沟 2.材质:热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	10.45		
3	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 DN150 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	7		
4	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 DN100 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除锈后刷红丹漆两道,沥青防腐漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	4.92		
		自动喷淋灭火系统					
6	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室外地沟 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	3.85		
7	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	60.61		
8	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.型号、规格:地下式水泵接合器SQX150-A [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:室外地沟管道除锈后刷红丹漆两道,沥青防腐漆两道 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	1.81		
		喷淋管道					
10	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	60.39		
11	040502008001	套管	[项目特征] 1.材质、规格:柔性防水套管 DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
12	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除锈后刷红丹漆两道,沥青防腐漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	28.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.型号、规格:自喷水泵接合器 DN150 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	1		
		消火栓系统					
14	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	82.7		
15	040502008002	套管	[项目特征] 1.材质、规格:柔性防水套管 Φ203 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	031201001004	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除锈后刷红丹漆两道,沥青防腐漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	38.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 DN150 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	7		
18	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 DN100 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
合　　计							

室外工程-土建工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:30厚花岗岩 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	103.73		
2	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:220厚C25混凝土 2.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	22.89		
3	050101002001	植被清理	[项目特征] 1.草坪开挖 2.满足设计要求 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	20.9		
4	041001009001	拆除井盖	[项目特征] 1.规格:Φ800mm 2.井盖做法参陕09J16，井盖板为铸铁 3.满足设计要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	座	2		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1.30厚花岗岩(采用原地砖)，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）垫层 3.300厚3:7灰土 4.素土碾压，压实系数≥93% 5.满足设计要求 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	103.73		
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.220厚C25混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑:纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土，分两步夯实 3.路基碾压,压实系数>93% 4.满足设计要求 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	5.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.220厚C25混凝土，内配C14@150双向钢筋网片，按4m~6m分仓跳格浇筑:纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土，分两步夯实 3.路基碾压,压实系数>93% 4.满足设计要求 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	17.61		
8	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1.种植土回填，草坪绿化回复原状 2.满足设计要求 [工作内容] 1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护	m2	20.9		
9	040504001001	井盖	[项目特征] 1.规格:Φ800mm 2.井盖做法参陕09J16，井盖板为铸铁 3.满足设计要求 [工作内容] 1.井盖安装	座	2		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010102003001	沟槽土方开挖回填	[项目特征] 1.土的类别:一类土 2.规格:宽1.5米 3.开挖深度:1.5米 4.回填方:原土回填 5.满足设计要求 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m	109.65		
11	010102003002	地沟土方开挖回填	[项目特征] 1.土的类别:一类土 2.规格:宽1米 3.开挖深度:1.2米 4.回填方:原土回填 5.满足设计要求 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m	2.45		
12	010102003003	地沟土方开挖回填	[项目特征] 1.土的类别:一类土 2.规格:宽0.8米 3.开挖深度:1.2米 4.回填方:原土回填 5.满足设计要求 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m	4.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102009001	回填方	[项目特征] 1.土质要求:种植土 2.满足设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	8.57		
14	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚耐根穿刺自粘性防水卷材 2.防水层数:一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	13.96		
15	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘性防水卷材 2.防水层数:一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	10.12		
16	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:防水保护层 2.保温隔热材料品种、规格、性能:60厚挤塑聚苯板（密度≥30kg/m3） [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料	m2	10.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011101007001	混凝土找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:70 2.混凝土强度等级:C20细石砼，内配哎@100钢筋网 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设	m2	6.24		
18	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:110mm厚粒径20-30碎石层,干铺聚酯无纺布滤水层200g/m2,临主体四周上翻不低于主体正负零,用铝合金收口压条及耐腐蚀螺钉固定 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	6.24		
19	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1厚水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	10.12		
20	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1厚水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	13.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 2.运距综合考虑 3.满足设计要求 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	88.57		
		构筑物					
22	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:1*1.2 2.B1型管沟 3.砖壁、防水混凝土槽形底板、防水砂浆抹面 4.满足设计要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	2.45		
23	010401009002	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:0.8*1.2 2.B1型管沟 3.砖壁、防水混凝土槽形底板、防水砂浆抹面 4.满足设计要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	4.91		
24	01B001	墙面开洞	[项目特征] 1.开洞规格200 2.满足设计要求 [工作内容] 1.墙面开洞	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

实验楼消防改造工程-消防工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:220v单向疏散指示灯 1x2W自带蓄电池 2.型号:1x2W自带蓄电池 3.安装高度:墙壁安装,距地0.3米 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	24		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:220v安全出口标志灯 1x2W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,门上0.1米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	2		
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:自带蓄电池应急照明灯 1x5W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,距地2.6米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	30		
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.型号:220v疏散出口标志灯 1x2W自带蓄电池 2.安装高度:墙壁安装,门上0.1米 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC15 2.配置形式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	265.74		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4*2.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1062.95		
		火灾报警系统					
7	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.型号、规格:点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF 5100 2.安装方式:吸顶安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:吸顶音箱 2.功率:GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装) 3.安装方式:吸顶式 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9		
9	030905004001	按钮	[项目特征] 1.型号、规格:消火栓按钮 JBF5123 2.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	14		
10	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.型号、规格:火灾声光警报器(编址型) JBF5172 2.安装方式:底距地2.2m 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	7		
11	030905008001	手动火灾报警按钮	[项目特征] 1.型号、规格:手动火灾报警按钮(带电话插孔) JBF5121-P 2.安装方式:底距地1.4m 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:隔离模块 JBF5141 2.输出形式:随设备安装 3.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
13	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.型号:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X 3.安装方式:距地2.5m 4.其它要求详见图纸设计及技术要求 [工作内容] 1.安装	台	2		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:ZR-RYS-2*1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	271.05		
15	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:ZN-RYS-2*1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	181.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2*2.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	410.04		
17	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	862.86		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验楼消防改造工程-消防工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 07 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				130000
1.1	暂列金	项	130000		130000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					130000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。