高陵区通远街道何村“千万工程”示范村省级（第二批）建设提升项目 工程

工程量清单

招　标　人：西安市高陵区通远街道办事处 （盖章）

2026 年 11 月 09 日

工程名称：高陵区通远街道何村“千万工程”示范村省级（第二批）建设提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 09 日

招 标 人：西安市高陵区通远街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：王军胜（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：高陵区通远街道何村“千万工程”示范村省级（第二批）建设提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	化粪池项目						
1.1	化粪池—土建工程						
2	市政基础设施项目						
2.1	雨水收集池—土建工程						
2.2	雨水收集池—安装工程						
3	蔬菜库项目						
3.1	蔬菜库—土建工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.挖土深度:6.0m以内 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.障碍物清除	m3	379.33		
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1.部位:池体周边及上部 2.材料品种:纯净素土 3.密实度:夯填 4.其它:分层对称回填夯实,分层厚度≤200mm,严禁建筑垃圾、冻土、杂土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	289.58		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	89.75		
	A.2	地基处理工程					
4	010201001001	灰土垫层	[项目特征] 1.厚度：1200mm 2.换填材料种类及配比:3:7灰土 3.压实系数:≥0.95 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	85.84		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.86		
6	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 P6 3.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.36		
7	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 P6 3.墙体厚度:150mm 4.墙体形式:直形墙(池壁) [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.55		
8	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 P6 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010503014001	盖板、井圈	[项目特征] 1.构件名称:预制砼井圈及井盖 2.构件尺寸:Φ700 3.材质、规格:钢筋混凝土、C30 4.砂浆种类及强度等级:水泥砂浆、M15 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.井口（沟边）找补、抹压、养护	套	3		
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.82		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙 3.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	151.9		
13	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.25		
14	040504006001	预制混凝土井筒	[项目特征] 1.井筒规格:Φ700,深度1000mm 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.预制混凝土井筒安装 5.混凝土构件场内运输 6.踏步安装	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.014		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB400、Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.307		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.983		
	A.9	屋面及防水工程					
18	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.防水部位:池体内壁、隔墙 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm、五层防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	87.5		
19	010903003002	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.防水部位:池体外壁 2.砂浆厚度、种类及强度等级:15mm、五层防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	66.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1.防水部位:底板 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm、五层防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	16.82		
	C.13	零星工程					
21	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:遇水膨胀止水胶/条 +柔性密封膏（如聚硫密封胶） [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	7		
22	031001006001	塑料通气管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	8		
23	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（有筋） 2.厚度:25cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：化粪池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖管沟土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输	m3	514.8		
2	010201010001	管沟垫层	[项目特征] 1.材料种类及配比:砂 2.厚度:100mm 3.铺设方式及压实系数:大于0.96 [工作内容] 1.铺设、压实	m3	34.32		
3	010101003001	管沟土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	480.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:DN700mm 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层、100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 4.砂浆强度等级:M7.5 5.混凝土强度等级:C20 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:雨污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	528		
2	030109001001	潜污泵	[项目特征] 1.名称:污水潜水泵 2.型号:JYWQ80-50-13.7 3.规格:Q=50m³/h，H=13.7m，N=3kW，DN80 4.材质:铸铁泵体 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
3	031002001001	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80、1.6MP 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001002	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80、1.6MP 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
5	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	20		
6	050306004001	电气控制柜	[项目特征] 1.名称:潜污泵控制箱,一控二 2.安装方式:挂墙安装 3.其它:液位启停、超高报警、备用泵自投 [工作内容] 1.电气控制柜(箱)安装 2.系统调试	台	1		
7	030413012001	液位开关	[项目特征] 1.名称:液位开关 [工作内容] 1.安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22 4*6 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：雨水收集池—安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.挖土深度:6.0m以内 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.障碍物清除	m3	111.54		
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1.部位:池体周边及上部 2.材料品种:纯净素土 3.密实度:夯填 4.其它:分层对称回填夯实,分层厚度≤200mm,严禁建筑垃圾、冻土、杂土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	117.66		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	灰土垫层	[项目特征] 1.厚度：1000mm 2.换填材料种类及配比:2:8灰土 3.压实系数:≥0.95 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	82.55		
	A.4	砖砌体					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU20 2.墙体类型:外墙±0.00以下 3.墙体厚度:250mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.14		
5	010401003001	非承重多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:250mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.76		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.9		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.7		
8	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.57		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502025001	散水	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层、厚度100mm 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	126.24		
11	010502027001	坡道	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土垫层、厚度300mm 2.面层厚度:30mm 1:2.5水泥砂浆抹面，素水泥浆一道 3.混凝土种类:100厚C15预拌(商品)混凝土 4.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502028001	台阶	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土垫层、厚度300mm 2.踏步高、宽:高100mm、宽300mm 3.混凝土种类:60厚C15预拌(商品)混凝土 4.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	5.76		
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.62		
14	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	97.87		
16	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:1m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27.97		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.554		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ8、Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.736		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.279		
20	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.48		
21	010506008001	地脚螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24(长度:850mm) 3.使用部位:钢柱与基础连接 4.端头处理方式:紧固配套处理 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理	t	0.18		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.防火涂料类型:非膨胀型防火涂料,防火涂料厚度不小于25mm 6.耐火极限:2.5h [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	6.394		
23	010603003001	钢管（MZ1、ML1、LL1）	[项目特征] 1.柱类型:矩形管200*150*4.0 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.防火涂料类型:非膨胀型防火涂料,防火涂料厚度不小于25mm 6.耐火极限:2.5h [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.971		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格: 3.单根质量:1t以内 4.安装跨度:9m以内 5.安装高度:9m以内 6.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 7.探伤要求:超声波探伤 8.防火涂料类型:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.24,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定 9.耐火极限:1.5h [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	5.827		
25	010605002001	岩棉夹芯板保温墙体	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型金属复合板 3.复合板夹芯材料种类、规格:岩棉（RW） 4.耐火极限:1.0h 5.其它:详细构造参17J925-1 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	549.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010605003001	岩棉夹芯板保温屋面	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型金属板复合保温屋面板(0.6mm外板+0.5mm内板镀锌彩钢板) 3.复合板夹芯材料种类、规格:岩棉（RW）,板芯增加1道3mmSBS防水卷材防水卷材 4.耐火极限:1.0h 5.其它:详细构造参17J925-1 3-5屋3 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	721.19		
27	010605003002	金属板复合保温板雨棚	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型金属板复合保温板 3.复合板夹芯材料种类、规格:岩棉（RW） 4.其它:详细构造参17J925-1 -/3-32 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	20.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:单式 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.防火涂料类型:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.24,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定 6.耐火极限:1.5h [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.933		
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:格构式 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.防火涂料类型:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.24,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定 6.耐火极限:1.5h [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	3.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607003002	钢檩条(QL1、QL2)	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件类型:C型筒支檩条 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.防火涂料类型:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.24,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定 6.耐火极限:1.5h [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.216		
31	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:爬梯 3.构件涂（镀）层要求:两边无机富锌底漆,干膜总厚度为75μm 4.探伤要求:超声波探伤 5.其它:详细构造参15J401 WT3b-132/D6 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.653		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1.材料品种、规格:金属板 2.天沟形式:矩形天沟 3.其它:详细构造参17J925-1 2/2-36 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	m	80		
33	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:高强螺栓、M20 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	40		
34	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:米白色Φ100防紫外线PVC [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	81.6		
	A.8	门窗工程					
35	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1800mm×2400mm 2.门类型:金属平开门 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:5000mm×5500mm 2.门材质:钢质防火卷帘 3.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	55		
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:6000*1200mm 2.窗类型:金属组合窗 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	21.6		
	A.11	楼地面装饰工程					
38	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.水泥砂浆楼地面随捣随抹 加浆 2.100厚C15砼垫层 3.300厚3:7灰土分层夯实,压实系数不小于0.94 4.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	691.25		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 3.面层处理方式:拉毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	123.04		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
40	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:新抹水泥砂浆基层 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:基础平整3遍 4.防护材料种类:防火防护剂 5.油漆品种、刷漆遍数:外墙油漆、1遍封闭底漆 + 1遍抗碱底漆 + 2遍面漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	123.04		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜库—土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。