周至县终南镇冷链仓储中心建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县终南镇冷链仓储中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房	
2	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程	
3	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程	
2	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-电气设备安装工程	
3	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-消防工程	
4	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-给排水工程	
5	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-通风工程	
6	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-弱电工程	
7	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-火灾报警工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.基坑底标高:-4.1m 2.开挖方式:沟槽开挖	m3	3106.24		
2	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:1:6水泥土 2.换填深度:1500mm	m3	3106.24		
3	010102009001	回填方	1.填方部位:坑槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:不小于0.95	m3	617.64		
4	010102009003	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.95 3.填方部位:整体标高提升	m3	439.5		
5	010102001001	挖一般土方	1.基坑底标高:-5.1m 2.开挖方式:基础大开挖 3.部位:消防水池	m3	1332.06		
6	010102009002	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.95 3.填方部位:消防水池	m3	435.18		
		砌筑工程					
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内、外墙 3.墙体厚度:200mm	m3	217.58		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础、条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	58.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	137.68		
10	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:筏形基础 4.部位:消防水池及循环水池	m3	102.18		
11	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:条形基础	m3	27.38		
12	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	48.98		
13	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.3		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:柱墩	m3	41.53		
15	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形柱 4.柱顶标高:7.2m	m3	42.58		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁 4.梁顶标高:-0.35	m3	21.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁 4.梁顶标高:3.6m以上	m3	51.85		
18	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁	m3	7.68		
19	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 4.板顶标高:6.00	m3	33.98		
20	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 4.板顶标高:7.2、10.5	m3	10.63		
21	010502019001	雨棚板	1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.3		
22	010502010001	钢筋混凝土墙	1.墙体形式:女儿墙 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.墙体厚度:200mm	m3	9.07		
23	010502010002	钢筋混凝土墙	1.墙体形式:卸货平台挡墙 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.墙体厚度:200mm	m3	35.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.75		
25	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.72		
26	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础、条形基础 2.模板形式:复合模板	m2	85.31		
27	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板	m2	156.3		
28	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础 2.模板形式:复合模板	m2	55.01		
29	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	367.62		
30	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:3.6m以内	m2	452.91		
31	010505004002	柱面模板（超高模板）	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:3.6m以上	m2	137.29		
32	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:直形墙 3.高度:3.6m以内	m2	352.6		
33	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:3.6m以内	m2	507.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010505006002	梁模板（超高增加模板）	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:3.6m以上	m2	803.78		
35	010505007001	有梁板模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内	m2	396.1		
36	010505007002	有梁板模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以上	m2	849.56		
37	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	37.08		
38	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	9.87		
39	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ10以内	t	0.329		
40	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ10以内	t	14.499		
41	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ18以内	t	20.01		
42	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内	t	23.893		
43	010506003001	砌体工程内配钢筋		t	1.128		
44	010506007001	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ8钢丝网 2.使用部位:砌块墙与混凝土柱交界处	m2	37.05		
45	010506009001	预埋铁件		t	2.365		
46	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ18	个	105		
47	010506010002	机械连接接头	1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ25	个	105		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010502025001	散水	1.面层:60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.垫层种类及厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.基层:压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%	m2	101.43		
49	010502030001	排水沟	1.部位:穿堂及二次包装区 2.排水沟宽:300mm 3.球形铸铁篦子	m	197.1		
		金属结构工程					
50	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.防火要求:非膨胀型防火涂料,干密度不大于500Kq/m3,等效热传导系数设计值不大于0.075W/(m.C),涂料厚度不小于40mmm 4.油漆:水性无机富辞底漆或环氧富钵底漆涂刷3遍，环氧云铁中间漆1遍，聚氨酯面漆2遍	t	45.406		
51	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q355-B 2.防火要求:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.286 m2.C/W,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定,且不小于7mmm。 3.油漆:水性无机富辞底漆或环氧富钵底漆涂刷3遍，环氧云铁中间漆1遍，聚氨酯面漆2遍	t	46.209		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355-B 2.防火要求:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.286 m2.C/W,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定,且不小于7mmm。 3.油漆:水性无机富辞底漆或环氧富钵底漆涂刷3遍，环氧云铁中间漆1遍，聚氨酯面漆2遍	t	47.427		
53	010607003002	钢支撑	1.钢材品种、规格:Q355-B 2.防火要求:膨胀型防火涂料,等效热阻设计值不小于0.286 m2.C/W,涂料厚度以实际构件的耐火试验确定,且不小于7mmm。 3.油漆:水性无机富辞底漆或环氧富钵底漆涂刷3遍，环氧云铁中间漆1遍，聚氨酯面漆2遍	t	20.685		
54	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q355-B 2.钢梯形式:上屋面钢梯 3.做法:详见17j925-1 2-61	t	0.225		
55	010607006002	钢梯	1.钢梯形式:检修钢爬梯	t	0.141		
56	010605002001	钢板墙板	1.参考图集:17J925-1第 1-22页外墙2(竖排) 2.外层压型金属板 3.透汽层 4.保温隔热层-80厚岩棉 5.墙梁 6.隔汽层 7.内层压型金属板	m2	1633.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010605003001	钢屋面板	1.参考图集:23J909第5-55页屋C2 2.压型金属板 3.防水层（另计） 4.80厚岩棉保温（另计） 5.保温外覆膜:高强度聚丙烯膜，加钢丝网 6.檩条（计入钢结构）	m2	3316.32		
		屋面及防水工程					
58	010901008001	细石混凝土屋面-不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ14双向@150，设分隔缝缝宽20，内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m; 2.隔离层 3.防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，1道（另计） 4.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%; 7.保温隔热层:80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)（另计） 8.隔气层（另计） 9.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 10.钢筋混凝土屋面板	m2	383.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.防水层数:1道 3.部位:不上人屋面	m2	383.94		
60	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂 2.部位:不上人屋面	m2	383.94		
61	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚TPO防水卷材H型 2.部位:冷库屋面	m2	3376.29		
62	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:5厚聚合物水泥砂浆（干粉型） 2.部位:外砖墙面	m2	724.34		
		保温、隔热、防腐工程					
63	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)	m2	383.94		
64	011001001002	保温隔热屋面	1.80厚岩棉保温	m2	3376.29		
65	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外砖墙 2.保温隔热方式:80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)	m2	724.34		
		门窗工程					
66	010802004001	钢质防火门	1.钢制防火门	m2	18.48		
67	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1200*3600 2.窗类型:铝合金窗	m2	8.64		
68	010807001002	钢窗	1.部位:库房外窗	m2	173.3		
69	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:4500*4500 2.门材质:卷帘门	m2	40.5		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 10 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011101004001	金刚砂硬化耐磨地面（有保温） 地1	1.金刚砂硬化耐磨面层3mm厚，骨料不少于5kg/m2，（满足JC/T906-2002）直接施工于新鲜混凝土面上,机械打磨表面,表面养护。 2.200mm厚C30钢筋混凝土,内配双层双向钢筋Φ8@150 3.≥12丝PE膜防潮层（另计） 4.挤塑板50mm厚一层（另计） 5.≥12丝PE膜防潮层（另计） 6.100mm厚喷涂一层（另计） 7.挤塑板50mm厚一层（另计） 8.≥12丝PE膜防潮层（另计） 9.50mm厚水泥砂浆找平层 10.素土夯实 11.部位:冷冻速冻库及穿堂	m2	3201.78		
71	011101002002	细石混凝土地面 地3	1.参考图集:23J909第3-10页，地A5 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 5.素土压实，压实系数不小于90% 6.部位:设备间（制冷机房）、楼梯间	m2	315.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 11 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011101002003	细石混凝土楼面 楼1	1.参考图集:23J909第3-10页，楼A5 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.界面剂1道 4.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 5.部位:分选车间、楼梯间等楼面	m2	51.62		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
73	011201001001	大白浆内墙面	1.参考图集:基层做法详23J909第7-7页内4D 2.面层做法详23J909第7-49页内涂1 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位:库房其余内墙面(砖砌体内墙)	m2	1221.09		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 12 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011301001001	水泥砂浆找平顶棚(大白浆)	1.参考图集: 23J909第8-6页棚4 2.刷大白浆 3.2~3厚面层耐水腻子刮平 4.3-5厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 5.界面剂1道 6.现浇(或预制)钢筋混凝土板 7.部位:楼梯间、设备间	m2	471.24		
75	011301001002	雨棚底板	1.无机涂料面层 2.2~3厚面层耐水腻子刮平 3.3-5厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂1道 5.现浇(或预制)钢筋混凝土板	m2	8.06		
		油漆、涂料、裱糊工程					
76	011403001001	抹灰面油漆	1.参考图集:面层做法详23J909第7-49页内涂1 2.涂饰面层涂料两遍 3.涂饰底层涂料 4.基层（另计） 5.部位:库房其余内墙面(砖砌体内墙)	m2	1221.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 13 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011403001003	外墙涂料	1.参考图集:23J909第6-12页外墙 8E 2.面层合成树脂乳胶涂料1道 3.主层涂料1道 4.根据设计进行分格 5.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 7.保温系统完成面（另计） 8.5厚聚合物水泥砂浆（干粉型）（另计） 9.基层墙体 10.部位:砌体外墙面	m2	724.34		
		新建水泵房					
78	010102001002	挖一般土方	1.基坑底标高:-5.1m 2.开挖方式:基础大开挖 3.部位:消防水池	m3	31.19		
79	010102009004	回填方	1.填方部位:坑槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:不小于0.95	m3	22.94		
80	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm	m3	17.27		
81	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结砖 2.墙体类型:砖基础 3.墙体厚度:240mm	m3	1.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 14 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	010501001002	基础垫层	1.基础形式:独立基础、条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.02		
83	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:条形基础	m3	4.85		
84	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁	m3	0.35		
85	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:圈梁 4.梁顶标高:-0.05	m3	1.94		
86	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板	m3	3.12		
87	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:过梁、压顶	m3	0.3		
88	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.87		
89	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:条形基础 2.模板形式:复合模板	m2	4.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 15 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	010505002003	基础模板	1.基础类型:条形基础 2.模板形式:复合模板	m2	12.12		
91	010505006003	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:3.6m以内	m2	3.5		
92	010505006004	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:圈梁 3.高度:3.6m以上	m2	15.39		
93	010505007003	有梁板模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内	m2	29.42		
94	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	8.29		
95	010505013002	过梁、压顶模板	1.模板形式:复合模板	m2	3.26		
96	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400， Φ18以内	t	0.704		
97	010502025002	散水	1.面层:60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.垫层种类及厚度:300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.基层:压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%	m2	18.05		
98	010502028001	台阶	1.部位，水泵房门口	m2	2.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 16 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
99	010901008002	细石混凝土屋面-不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ14双向@150，设分隔缝缝宽20，内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m; 2.隔离层 3.防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，1道（另计） 4.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%; 7.保温隔热层:80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)（另计） 8.隔气层（另计） 9.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 10.钢筋混凝土屋面板	m2	22.7		
100	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.防水层数:1道 3.部位:不上人屋面	m2	22.7		
101	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂 2.部位:不上人屋面	m2	22.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
102	011101002004	细石混凝土地面 地3	1.参考图集:23J909第3-10页，地A5 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 5.素土压实，压实系数不小于90% 6.部位:设备间（制冷机房）、楼梯间	m2	22.71		
103	011201001002	大白浆内墙面	1.参考图集:基层做法详23J909第7-7页内4D 2.面层做法详23J909第7-49页内涂1 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位:库房其余内墙面(砖砌体内墙)	m2	59.85		
104	011301001003	水泥砂浆找平顶棚(大白浆)	1.参考图集: 23J909第8-6页棚4 2.刷大白浆 3.2~3厚面层耐水腻子刮平 4.3-5厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 5.界面剂1道 6.现浇(或预制)钢筋混凝土板 7.部位:楼梯间、设备间	m2	22.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 18 页　共 18 页
项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	011403001004	抹灰面油漆	1.参考图集:面层做法详23J909第7-49页内涂1 2.涂饰面层涂料两遍 3.涂饰底层涂料 4.基层（另计） 5.部位:库房其余内墙面(砖砌体内墙)	m2	59.85		
106	011403001005	外墙涂料	1.参考图集:23J909第6-12页外墙 8E 2.面层合成树脂乳胶涂料1道 3.主层涂料1道 4.根据设计进行分格 5.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 7.保温系统完成面（另计） 8.5厚聚合物水泥砂浆（干粉型）（另计） 9.基层墙体 10.部位:砌体外墙面	m2	69		
107	010902004001	屋面排水管	1.屋面落水管	m	6.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ 2.规格:600*1200*250 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:APZ 1~4 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-BW 1~4 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:APZ-XF/APB-XF 2.规格:600*800*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ATXF1、2 2.规格:500*800*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL1 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL2 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
8	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-LK 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AT-PY 2.规格:500*600*250 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
10	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AT-XKS 2.规格:500*600*250 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
11	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-SX（修正图纸未AP-SB） 2.规格:600*800*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
12	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ACsgf 2.规格:400*600*250 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALE1、2应急照明集中电源配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
		电缆安装					
14	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:400*200 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	108.5		
15	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.11		
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	7		
17	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12		
19	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	11		
20	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	8		
21	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	8		
22	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	23.3		
23	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:BTTRZ-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:电缆截面≤10 mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	14		
25	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:电缆截面≤25 mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
26	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZ-KYJY-2*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6.5		
27	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZ-KYJY-7*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	36		
28	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头制作安装 2.规格:6芯以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头制作安装 2.规格:14芯以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
		配管工程					
30	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG16 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	23.5		
31	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	653.05		
32	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地	m	40.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地	m	24.8		
34	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	348.08		
35	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	43.8		
36	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	24.7		
37	030412001009	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	13.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配线工程					
38	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	1439.7		
39	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	117.09		
40	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-6 [工作内容] 1.配线	m	139		
41	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	688.5		
42	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	1141.2		
43	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-16 [工作内容] 1.配线	m	42		
44	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	1244.3		
		照明器具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 10 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:LED壁灯 2.规格:LED60W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	14		
46	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:T5双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	4		
47	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:室外LED壁灯 2.规格:LED18W 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装	套	3		
48	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:冷库防水防潮LED灯 2.规格:LED24W，IP65 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	36		
49	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:T5防水嵌入式双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.安装	套	40		
50	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1.名称:T5带蓄电池双管荧光灯(30min) 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 11 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁挂应急照明灯 2.规格:LED9W DC 36V 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装	套	21		
52	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水型壁挂应急照明灯IP67 2.规格:LED9W DC 36V 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装	套	4		
53	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口 2.规格:LED1W DC 36V 3.安装形式:门上0.1m壁装 [工作内容] 1.安装	套	7		
54	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:LED1W DC 36V 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装	套	13		
55	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:10A [工作内容] 1.安装	套	5		
56	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联防水开关 2.规格:10A [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 12 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联防水开关 2.规格:10A [工作内容] 1.安装	套	8		
58	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:就地控制按钮 [工作内容] 1.安装	套	4		
59	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔安全型暗装插座 2.规格:10A [工作内容] 1.安装	套	1		
60	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相三孔空调插座 2.规格:16A [工作内容] 1.安装	套	2		
		防雷与接地					
61	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.配电箱处设接地端子板 [工作内容] 1.接地母线制作、安装	m	777.75		
62	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:引下线 2.安装形式:利用金属构件 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	297		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 13 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:D12镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	398		
64	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	4		
		系统调试					
65	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
		其他					
66	030407003001	微型电机	[项目特征] 1.名称:微型电机检查接线 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
67	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:小型电动机检查接线 2.额定功率（kW）:15 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
68	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 14 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	8		
		室外变电站					
70	030402013001	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.型号:SCB14-1600KVA-10/0.4KV [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	座	1		
		室外发电机					
71	030113004002	柴油发电机组	[项目特征] 1.名称:室外静音柴油发电机常载功率400KW [工作内容] 1.安装	台	1		
72	030402011005	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:EAA1进线柜 2.规格:800*800*2200 3.型号:GCK2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
73	030402011006	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:EAA2、3出线柜 2.规格:800*800*2200 3.型号:GCK2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设　　第 15 页　共 15 页
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030402011007	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:EAA5、7出线柜 2.规格:800*800*2200 3.型号:GCK2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	2		
75	030402011008	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:EAA4、6双电源柜 2.规格:800*800*2200 3.型号:GCK2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓					
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	276.2		
2	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	11.4		
3	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	131.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.附件材质、规格:箱内设DN65栓口一个,内径19mm水枪一只,长25m的DN65衬胶水带一条,消防软管卷盘JPS1.0-19,软管长30米;二具4Kg装的手提干粉磷酸铵盐灭火器,灭火器型号:MF/ABC4。湿式系统消火栓箱内设置消防报警按钮一个,此按钮不作为直接启动消防水泵的开关,仅作为发出报警信号的开关。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	15		
5	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装	个	1		
6	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
7	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030902008001	贮存装置	[项目特征] 1.型号、规格:MF/ABC4 [工作内容] 1.贮存装置安装	套	12		
9	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:超细玻璃棉壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:DN150 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	9.71		
11	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:超细玻璃棉壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:DN75、DN65 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.97		
12	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:玻璃丝布 [工作内容] 1.安装	m2	326.52		
13	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火控制装置调试 [工作内容] 1.调试	点	15		
		自喷					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	8		
15	030901003005	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	2		
16	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装	个	1		
17	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
19	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901017008	阀门	[项目特征] 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:试验消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	1		
22	031207002003	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:超细玻璃棉壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:DN100、DN65 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.25		
23	031207007002	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:玻璃丝布 [工作内容] 1.安装	m2	6.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031005002001	立式消防给水稳压设备	[项目特征] 1.型号:XW(L)-I-1.5-20-SR 2.规格:充气压力:P=0.16MPa，稳压泵启动压力P=0.18MPa稳压系停泵压力P=0.22MPa 3.水泵主要技术参数:SR5-5 Q=1.5L/s H=20m N=0.75kW 4.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压水罐型号规格:SQL 800X0.6 气压罐内工作压力比为:0.8 气压罐调节水客积150L 气压罐总容机900L [工作内容] 1.设备安装 2.附件安装	套	1		
25	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1.类型:装配式不锈钢板水箱 2.容量:12m3 3.规格:4500*3000*1500 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验	台	1		
		一体化消防泵站					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	03B001	一体化消防泵站	1.648m3有效容积成品水箱 2.增压稳压设备一台 型号:ZW(L)-I I-X-0.22-0.38:2.2KW 3.室外消火栓泵两台 型号:XBD3.8/35-125-170(L) :Q=35L/s,H=0.38MPa,N=22KW 4.室内消火栓泵两台 型号:XBD5.5/25-100-220(L) :Q=25L/s,H=0.55MPa,N=30KW	项	1		
27	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔链接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	447.2		
28	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:地上安装 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地下式 2.型号、规格:SQX150-A [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	61.22		
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	22.79		
3	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	33.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	30.25		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
7	031002011002	水表	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2		
8	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:超细玻璃棉壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:DN50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.16		
11	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:玻璃丝布 [工作内容] 1.安装	m2	70.45		
		废水					
12	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 排水管 2.规格:De160 3.连接形式:粘接连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	24.6		
13	031003017001	地漏	[项目特征] 1.规格:De160 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	6		
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:橡胶密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	256.4		
		雨水					
16	031003019001	雨水斗	[项目特征] 1.型号:87型雨水斗 [工作内容] 1.安装	个	12		
17	031003019002	雨水斗	[项目特征] 1.型号:侧入式雨水斗 [工作内容] 1.安装	个	2		
18	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）排水管 2.规格:De110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	148		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:T35轴流风机 2.型号:T35-5.6 3.规格:L=10739m3/h P=177Pa N=0.75kw~380v [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:HTFC消防离心排烟风机 2.型号:HTFC-28 3.规格:L=44670m3/h P=756Pa N=15kW~380v [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:壁式排风机 2.型号:JVF-AM-300D4 3.规格:L=1750m3/h P=55Pa N=80W~380v [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:室内空调器 2.规格:3P [工作内容] 1.安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	313.68		
6	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	222.49		
7	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	72.4		
8	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1.名称:柔性接口 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:70° C防火阀 2.规格:1250*320 [工作内容] 1.安装	个	2		
10	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:280° C防火阀 2.规格:1250*320 [工作内容] 1.安装	个	4		
11	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:280° C防火阀 2.规格:1250*500 [工作内容] 1.安装	个	2		
12	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口（自带防虫网） 2.规格:1500*1500 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口（自带防虫网） 2.规格:1250*500 [工作内容] 1.安装	个	2		
14	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 [工作内容] 1.安装	个	8		
15	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:远控多叶排烟口 2.规格:（800+250）*800 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	03B001	电暖器	[项目特征] 1.规格、型号:Q=2 KW 功率:2kw~220 V [工作内容] 1.安装	台	1		
17	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:风管检测、漏风测试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.各系统风口、阀门调整 4.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电话、网络					
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称:19’机柜 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
2	030501015001	交换机	[项目特征] 1.名称:24口交换机 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
3	030502008001	配线架	[项目特征] 1.名称:24口配线架 [工作内容] 1.安装 2.标记 3.电子配线架附件安装	架	1		
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT6 [工作内容] 1.敷设	m	4.8		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	21		
7	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:TD插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	1		
		监控系统					
8	030501006001	操作台	[项目特征] 1.名称:操作台安装 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	1		
9	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:室内红外半球型摄像机 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	9		
10	030506010001	视频控制设备	[项目特征] 1.名称:视频监控主机 2.规格:600*2000*600 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
11	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:视频监控综合显示屏 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地	m	311.2		
13	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT6 [工作内容] 1.敷设	m	315.7		
14	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:4芯多模光纤 2.敷设方式:梯架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	56.7		
15	030506010002	视频控制设备	[项目特征] 1.名称:监控控制箱（含光纤环网交换机及电源模块） [工作内容] 1.安装 2.接线	台	2		
16	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	99.3		
17	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030506018001	安全防范分系统调试	[项目特征] 1.调试类别:安全防范分系统调试 [工作内容] 1.分系统调试 2.功能参数设置	系统	1		
		门禁系统					
19	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1.名称:门禁报警控制器 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
20	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1.名称:电磁锁 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
21	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1.名称:开门按钮开门按钮 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
22	030506005002	出入口目标识别设备	[项目特征] 1.名称:读卡器 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
23	030506001001	入侵探测设备	[项目特征] 1.名称:红外入侵探测器 [工作内容] 1.安装 2.接线	套	1		
24	030905006001	报警器	[项目特征] 1.名称:报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	130.76		
2	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.13		
3	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:智能型感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	26		
4	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	14		
5	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
6	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	2		
8	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:火警电话插孔 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
9	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:嵌入式安装扬声器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	7		
10	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
11	030905013001	火灾报警控制器(联动型)	[项目特征] 1.线制:总线制 2.安装方式:落地安装 3.外形尺寸：600*2000*600 4.下进下出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
12	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防端子箱 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:600*1800*600 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
14	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:总线隔离器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
15	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:消防设备电源状态监控器 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
16	030909001002	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号、规格:EF-ACS/B256 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
17	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1293.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地	m	46		
19	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	834.1		
20	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	32		
21	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	957.87		
22	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	28.4		
23	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZN-KYJY-4*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头制作安装 2.规格:6芯以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
25	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
26	030911004001	电气火灾监控系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
27	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
28	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试	只	7		
29	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电话 [工作内容] 1.系统调试	部	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-库房-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程-电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆安装					
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-3*185+2*95 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	536.33		
2	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-3*120+2*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	268.16		
3	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	201.37		
4	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	79.61		
5	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	81.86		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:3*185+2*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:3*120+2*70 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
8	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:4*70+1*35 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
9	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:4*25+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
10	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
11	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC125 [工作内容] 1.保护管敷设	m	564.84		
12	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC100 [工作内容] 1.保护管敷设	m	282.42		
13	030409015003	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC70 [工作内容] 1.保护管敷设	m	141.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409015004	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	94.14		
15	030409015005	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC40 [工作内容] 1.保护管敷设	m	94.14		
16	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填深度:1m以内 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	95.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程	
2	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分	
3	周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冷冻库					
1	011207001001	冷藏库四周墙板（墙板H=8.15m）	1.双面彩钢≧0.45mm厚，　白灰色，双面保护覆膜，板材阻燃等级 B1 连续线生产 2.δ=150mm，40Kg/m³ ±2	m2	2470.29		
2	011207001002	冷藏库包柱子板	1.双面彩钢≧0.45mm厚，　白灰色，双面保护覆膜，板材阻燃等级 B1 连续线生产 2.δ=150mm，40Kg/m³ ±2	m2	168		
3	011303007001	冷藏库顶板	1.双面彩钢≧0.45mm厚，　白灰色，双面保护覆膜，板材阻燃等级 B1 连续线生产 2.δ=150mm，40Kg/m³ ±2	m2	1921		
4	011303007002	穿堂吊顶保温板	1.双面彩钢≧0.45mm厚，　白灰色，双面保护覆膜，板材阻燃等级 B1 连续线生产 2.δ=150mm，40Kg/m³ ±2	m2	878.29		
5	011303002001	吊顶圆弧铝包边	1.专业定制防锈镜面 2.D50-60	m2	658.5		
6	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:地1、地2房间、穿堂 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑板50mm厚，两道（穿堂一道）	m2	4480.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011101004002	金刚砂硬化耐磨地面（有保温） 地1	1.金刚砂硬化耐磨面层3mm厚，骨料不少于5kg/m2，（满足JC/T906-2002）直接施工于新鲜混凝士面上,机械打磨表面,表面养护。（另计） 2.200mm厚C30钢筋混凝土,内配双层双向钢筋Φ8@150（另计） 3.≥12丝PE膜防潮层 4.挤塑板50mm厚一层（另计） 5.≥12丝PE膜防潮层 6.150mm厚喷涂一层 7.挤塑板50mm厚一层（另计） 8.≥12丝PE膜防潮层 9.50mm厚水泥砂浆找平层（另计） 10.素土夯实 11.部位:冷冻库	m2	1784.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011101004003	金刚砂硬化耐磨地面（有保温） 地1	1.金刚砂硬化耐磨面层3mm厚，骨料不少于5kg/m2，（满足JC/T906-2002）直接施工于新鲜混凝士面上,机械打磨表面,表面养护。（另计） 2.200mm厚C30钢筋混凝土,内配双层双向钢筋Φ8@150（另计） 3.≥12丝PE膜防潮层 4.挤塑板50mm厚一层（另计） 5.≥12丝PE膜防潮层 6.50mm厚水泥砂浆找平层（另计） 7.素土夯实 8.部位:穿堂	m2	912.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010804007001	电动平移冷库门 （防冻电辅热）	1.门面彩钢≥0.6mm厚的彩钢； 2.聚氨酯发泡容总≥42Kg/m³； 3.门板厚度： δ=150mm 具有可靠的保温隔热阻燃性能； 4.门框及门下地面含电加热及控制； 5.门框为铝合金； 6.冷库门配件：均为不锈钢或铝合金材质 含电控； 7.门内带逃生安全装置配备内开门器； 8.密封采用新型高泡菱形密封条，胶条转角处做R圆角，保证气密性; 9.智能防夹，齿条传动，电机功率540W，无极变速，霍尔传感器，NEC控制芯片	m2	40.32		
10	011503002001	冷库门防撞防护栏	1.冷库门防撞防护栏	m	216		
11	011501002001	冷冻库置物架	1.镀锌方管置物架； 2.规格尺寸：1.2mx1.2mx1.5m	个	2850		
		速冻库					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011207001003	速冻库四周墙板（墙板H=5.m)	1.彩钢板≥0.5mm 2.304不锈钢≥0.5mm 3.导热系数：≤0.022w/mk 4.抗压强度：≥150Kpa 5.吸水率：≤3% 6.尺寸稳定性：≤±1% 7.颜色：灰白 8.热浸锌冷扎钢板 9.燃烧性能：板材B1级阻燃 10.连续线（机制板）生产	m2	627		
13	011207001005	速冻库隔墙板	1.彩钢板≥0.5mm 2.304不锈钢≥0.5mm 3.导热系数：≤0.022w/mk 4.抗压强度：≥150Kpa 5.吸水率：≤3% 6.尺寸稳定性：≤±1% 7.颜色：灰白 8.热浸锌冷扎钢板 9.燃烧性能：板材B1级阻燃 10.连续线（机制板）生产	m2	325		
14	011303007003	冷藏库顶板	1.彩钢板≥0.5mm 2.304不锈钢≥0.5mm 3.导热系数：≤0.022w/mk 4.抗压强度：≥150Kpa 5.吸水率：≤3% 6.尺寸稳定性：≤±1% 7.颜色：灰白 8.热浸锌冷扎钢板 9.燃烧性能：板材B1级阻燃 10.连续线（机制板）生产	m2	536		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:地1、地2房间 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑板50mm厚，共两道	m2	1008		
16	011101004001	金刚砂硬化耐磨地面（有保温） 地2	1.金刚砂硬化耐磨面层3mm厚，骨料不少于5kg/m2，（满足JC/T906-2002）直接施工于新鲜混凝土面上,机械打磨表面,表面养护。（另计） 2.200mn厚C30钢筋混凝土,内配双层双向钢筋68@150（另计） 3.≥12丝PE膜防潮层 4.挤塑板50mm厚两层错缝铺设(共100mm厚)（另计） 5.≥12丝PE膜防潮层 6.200mm厚喷涂一层 7.挤塑板50mm厚一层（另计） 8.≥12丝PE膜防潮层 9.50mm厚水泥砂浆找平层（另计） 10.素土夯实（另计） 11.部位:速冻库	m2	504.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010804007002	电动平移冷库门 （防冻电辅热）	1.门面彩钢≥0.6mm厚的彩钢； 2.聚氨酯发泡容总≥42Kg/m³； 3.门板厚度： δ=150mm 具有可靠的保温隔热阻燃性能； 4.门框及门下地面含电加热及控制； 5.门框为铝合金； 6.冷库门配件：均为不锈钢或铝合金材质 含电控； 7.门内带逃生安全装置配备内开门器； 8.密封采用新型高泡菱形密封条，胶条转角处做R圆角，保证气密性; 9.智能防夹，齿条传动，电机功率540W，无极变速，霍尔传感器，NEC控制芯片	m2	55.08		
18	010807009001	冷冻压力平衡窗（电加热）		m2	4.32		
19	011503002002	冷库门防撞防护栏	1.冷库门防撞防护栏	m	131		
20	011501002002	速冻库置物架	1.镀锌方管置物架； 2.规格尺寸：1.5mx0.7mx1.8m	个	100		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701004001	空调器	1.名称: 空气风幕机 2.规格:风筒长度L=2000	台	8		
2	030112001001	冷水机组	1.名称:螺杆式低温多吸气并联机组（HSN7461-70*4或同档次及以上品牌) 2.型号:（-34/+35℃）工况下制冷量274.4KW，输入功率:185.2KW）COP/EER:1.62 3.规格:1.包含压缩机HSN7461-70或同档次及以上品牌 4台 2.储液器600L 1台3.油分离器 ELY-220或同档次及以上品牌 1台4.虹吸罐80L 1台5.中冷板换、油冷板换6.膨胀阀、视液镜、压力控制器、电磁阀+线圈7.旋转接头阀8.铜球阀、不锈钢安全阀球阀9.高压表、低压表10.可换芯过滤器、滤芯11.钢截止阀、恒压阀12.安全阀13.直角阀14.接头座15.管道、管件、管道保温16.成品机架 17.CPU模块18.触摸屏19.断路器20.接触器、热继电器21.电源监控继电器22.中间继电器23.压力传感器24.温度传感器25.旋钮开关、蜂鸣器、指示灯	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030807006001	低压调节阀门	1.名称:冷凝压力调节阀 2.型号、规格:DN80	个	1		
4	030112004001	冷凝器	1.名称: 蒸发式冷凝器 2.型号:ZFLN-1500 3.规格:逆流式，排热量1500KW；箱体采用热浸镀55%铝锌板（宝钢或同档次及以上品牌）；电机功率：3*4KW；风量：160000m³/H ；冷凝水泵功率：3.0KW;S水泵流量:130m³/H;;冷凝风扇及水泵上面带检修爬梯	台	1		
5	03B018	蒸发器（吊顶铝排）两翅∮25管铝排	[项目特征] 1.型号:两翅∮25管铝排 2.名称:蒸发器（吊顶铝排） 3.以冷冻库实铺面积计入	㎡	1950.5		
6	030701003001	通风机	1.名称:循环轴流风机 2.型号:1、电机功率：0.55KW;2、三相电机;3、转速：1400rpm;4、A级IP55.	台	16		
		制冷部分阀件					
7	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:排气截止阀 2.型号、规格:DN65	个	2		
8	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:排气截止阀 2.型号、规格:DN80	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表及表阀 2.规格:-0.1～4.0MPa	套	1		
10	030808001001	中压螺纹阀门	1.名称:安全阀+截止阀 2.型号、规格:DN20(2.4MPa)	个	1		
11	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:工艺直角阀 2.型号、规格:SAE 1/4+NPT3/8	个	1		
12	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:热氟供截止阀 2.型号、规格:DN32	个	1		
13	030807003003	低压法兰阀门	1.名称: 热氟化霜阀 2.型号、规格:ICS 1-65-CVPP*EBM	个	1		
		铝排部分阀件					
14	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:回气支路供截止阀 2.型号、规格:DN25	个	64		
15	030808002001	中压焊接阀门	1.名称:氟用供液球阀 2.型号、规格:BV-7TE	个	31		
16	030112008001	过滤器	1.名称:热氟供过滤器 2.规格:DFS-A307TE	台	31		
17	030808002002	中压焊接阀门	1.名称:供液、热氟供电磁阀 2.型号、规格:SVD 15-5TE	个	31		
18	030808002003	中压焊接阀门	1.名称:氟用球阀 2.型号、规格:BV-5TE	个	31		
19	030808002004	中压焊接阀门	1.名称:氟用单向阀 2.型号、规格:CVD-5E	个	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030808002005	中压焊接阀门	1.名称:热力膨胀阀 2.型号、规格:TGES7.5	个	31		
21	030808002006	中压焊接阀门	1.名称:热氟融霜三通阀	个	31		
22	03B001	文丘里分液器		套	31		
		管道					
23	030801001001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D159*4.5	m	17		
24	030801001002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D133*4.5	m	22		
25	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D108*4.0	m	17		
26	030801001004	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D89*4.0	m	28		
27	030801001005	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D76*4.0	m	35		
28	030801001006	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D57*3.5	m	45		
29	030801001007	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D45*3.0	m	26		
30	030801001008	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D38*2.5	m	372		
31	030801001009	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D32*2.5	m	7		
32	031001004001	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮28	m	64		
33	031001004002	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮22	m	144		
34	031001004003	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮19	m	144		
35	031001004004	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮16	m	256		
36	031001004005	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:D6	m	48		
37	030804010001	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质弯头 2.规格:∮16	个	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030804010002	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质弯头 2.规格:∮22	个	93		
39	030804010003	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质弯头 2.规格:∮28	个	124		
40	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D159	个	3		
41	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D133	个	2		
42	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D89	个	10		
43	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D76	个	8		
44	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D38	个	72		
45	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢U型弯头） 2.规格:D38	个	31		
46	030804010004	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质正三通 2.规格:∮16	个	31		
47	030804010005	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质异径三通 2.规格:∮22-16	个	31		
48	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:钢质正三通 2.规格:D89	个	1		
49	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:钢质正三通 2.规格:D76	个	1		
50	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:钢质正三通 2.规格:D38	个	31		
51	030804001010	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D159-38	个	5		
52	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D133-38	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D108-38	个	6		
54	030804001013	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D89-38	个	6		
55	030804001014	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D76-38	个	6		
56	030804001015	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D57-38	个	3		
57	030804001016	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D159-133	个	1		
58	030804001017	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D133-108	个	1		
59	030804001018	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D108-89	个	1		
60	030804001019	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D89-76	个	1		
61	030804001020	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D76-57	个	1		
62	030804001021	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D57-45	个	2		
63	030804001022	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D45-38	个	2		
64	030804001023	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D38-32	个	3		
65	03B002	制管道管箍管卡		项	1		
66	03B003	专用焊剂焊料		项	1		
67	03B004	防腐、防锈油漆		项	1		
		管道保温					
68	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D219*60	m3	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	031207002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D159*60	m3	0.7		
70	031207002003	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D133*60	m3	0.8		
71	031207002004	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D108*60	m3	0.54		
72	031207002005	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D89*60	m3	0.79		
73	031207002006	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D76*60	m3	0.89		
74	031207002007	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D57*60	m3	0.99		
75	031207002008	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D45*60	m3	0.52		
76	031207002009	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D38*30	m3	2.38		
77	031207002010	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.管道外径:D32*30	m3	0.04		
		冷凝、化霜系统					
78	030211003001	循环水泵	1.名称:冷凝循环水泵	台	1		
79	03B010	设备管道及铝排支吊架		项	1		
80	03B011	环保制冷剂　原装R507a		kg	2650		
81	03B012	冷冻润滑油		桶	15		
		电气系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	030412003001	配线	1.名称:RVV3*1.5 + 1 轴流风机电源	m	357		
83	030412003002	配线	1.名称:RVV3*2.5 + 1 轴流风机主电源	m	369		
84	030412003003	配线	1.名称:RVV3*4+1 蒸发冷风扇	m	93		
85	030412003004	配线	1.名称:RVV3*2.5 +1 蒸发冷水泵	m	87		
86	030412003005	配线	1.名称:RVVP2*1 温度变送器电源	m	986		
87	030412003006	配线	1.名称:RVV2*1 系统电磁阀电源	m	845		
88	030412003007	配线	1.名称: BVR1.5 风幕机电缆分线	m	170		
89	030412003008	配线	1.名称:RVV3*4+1 电动门电缆	m	197		
90	030412003009	配线	1.名称:RVV3*1.5 + 1 电动门分电缆	m	170		
91	030412003010	配线	1.名称: BVR1.5 风幕机电缆分线	m	1080		
92	030413012001	开关、按钮	1.名称:照明控制	套	8		
93	030413001001	普通灯具	1.名称:冷库内照明 LED	套	38		
94	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:电缆桥架、线槽 2.规格:100*100	m	185		
		电气智能控制部分					
95	030402012001	成套配电箱	1.名称:制冷机组PLC智能控制柜(一体)	台	1		
96	030501024001	软件	1.名称:手机APP远程控制系统（一体）	套	1		
97	030402012002	成套配电箱	1.名称:制冷机组PLC智能控制柜(一体)	台	8		
98	03B014	远程组态及PLC控制系统		套	1		
99	03B015	智能云控制系统		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	03B016	温度巡检及安全报警		套	1		
101	03B017	制冷剂控制柜		套	1		
102	030905001001	点型探测器	1.名称:R507A气体探测器	个	4		
103	030909004001	温度传感器	1.名称:冷库壁挂温度传感器	个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-冷冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701004001	空调器	1.名称：空气风幕机 2.规格:风筒长度L=1800	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030112001001	冷水机组	1.名称:螺杆式多吸气双级配搭并联低温制冷机组（HSKB8591-110*2+HSK180*1或同档次及以上品牌） 2.型号:（-42/+35℃）工况下制冷量260KW，输入功率:175KW） COP/EER:1.65 3.规格:包含1.压缩机HSKB8591-110（或同档次及以上品牌） 2台2.压缩机HSK8591-1801台（或同档次及以上品牌）3.储液器450L 1台4.油分离器ELY-2201台（或同档次及以上品牌）5.虹吸罐120L 1台 6.中冷板换、油冷板换 7.膨胀阀、视液镜、压力控制器、电磁阀+线圈 8.旋转接头阀 9.铜球阀、不锈钢安全阀球阀10.高压表、低压表11.可换芯过滤器、滤芯12.钢截止阀、恒压阀13.安全阀14.直角阀15.接头座16.管道、管件、管道保温17.成品机架18.CPU模块19.触摸屏20.断路器21.接触器、热继电器22.电源监控继电器23.中间继电器24.压力传感器25.温度传感器26.旋钮开关、蜂鸣器、指示灯	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:冷凝压力调节阀 2.型号、规格:DN80	个	3		
4	030112004001	冷凝器	1.名称: 蒸发式冷凝器 （逆流式） 2.型号:ZFLN-1500 3.规格:逆流式，排热量1500KW；箱体采用热浸镀55%铝锌板（宝钢或同档次及以上品牌）；电机功率：3*4KW；风量：160000m³/H ；冷凝水泵功率：3.0KW;S水泵流量:130m³/H;;冷凝风扇及水泵上面带检修爬梯	台	3		
5	030701003001	通风机	1.名称:蒸发器:吊顶风机 2.型号: 工况(35℃/-48℃) 制冷量：≧90KW	台	12		
		制冷系统阀件					
6	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:排气截止阀 2.型号、规格:DN125	个	1		
7	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:落液截止阀 2.型号、规格:DN150	个	1		
8	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:排气截止阀 2.型号、规格:DN80	个	3		
9	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:落液截止阀 2.型号、规格:DN100	个	3		
10	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表及表阀 2.规格:-0.1～4.0MPa	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030808001001	中压螺纹阀门	1.名称:安全阀+截止阀 2.型号、规格:DN20(2.4MPa)	个	3		
12	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:工艺直角阀 2.型号、规格:SAE 1/4+NPT3/8	个	3		
		风机部分阀件					
13	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:回气供截止阀 2.型号、规格:DN-80	个	24		
14	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:工艺直角阀 2.型号、规格:SAE 1/4+NPT3/8	个	24		
15	030808002001	中压焊接阀门	1.名称:制冷氟用球阀 2.型号、规格:BV-6TE	个	24		
16	030808002002	中压焊接阀门	1.名称:制冷氟用球阀 2.型号、规格:BV-7TE	个	24		
17	030112008001	过滤器	1.名称:干燥过滤器(可换滤芯) 2.规格:DFC-486	台	24		
18	030808002003	中压焊接阀门	1.名称:热氟供电磁阀 2.型号、规格:SVD 15-6TE	个	24		
19	030808002004	中压焊接阀门	1.名称:电子热力膨胀阀 2.型号、规格:E3V 55	个	24		
		管道					
20	030801001001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D219*6.0	m	214		
21	030801001002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D159*4.5	m	12		
22	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D133*4.5	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030801001004	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D89*4.0	m	36		
24	030801001005	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D159*4.5	m	26		
25	030801001006	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D133*4.5	m	24		
26	030801001007	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D108*4.0	m	28		
27	030801001008	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D89*4.0	m	214		
28	030801001009	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D45*3.0	m	32		
29	030801001010	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D38*2.5	m	12		
30	030801001011	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D32*2.5	m	18		
31	031001004001	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮22	m	36		
32	031001004002	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:∮16	m	36		
33	031001004003	铜管	1.材质:紫铜管R410A 2.规格:D6	m	24		
34	030804010001	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质弯头 2.规格:∮16	个	48		
35	030804010002	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜质弯头 2.规格:∮22	个	48		
36	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D219	个	15		
37	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D108	个	24		
38	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D89	个	65		
39	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢弯头） 2.规格:D38	个	24		
40	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:无缝管件（钢U型弯头） 2.规格:D89	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:钢质正三通 2.规格:D108	个	3		
42	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:钢质正三通 2.规格:D89	个	3		
43	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D219-89	个	12		
44	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D159-89	个	12		
45	030804001010	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D89-32	个	12		
46	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:钢质异径三通 2.规格:D76-32	个	12		
47	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D219-159	个	3		
48	030804001013	低压碳钢管件	1.材质:钢质同心异径管 2.规格:D89-76	个	3		
49	03B003	防腐、防锈油漆		项	1		
		管道保温					
50	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D219*125	m3	28.89		
51	031207002002	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D159*125	m3	4.24		
52	031207002003	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D133*110	m3	3.53		
53	031207002004	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D108*110	m3	2.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	031207002005	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D108*110	m3	17.92		
55	031207002006	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D45*50	m3	0.5		
56	031207002007	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D38*50	m3	0.17		
57	031207002008	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯管壳 2.管道外径:D32*50	m3	0.24		
		冷凝、化霜系统					
58	030109001001	泵	1.名称:冷凝循环水泵	台	1		
59	030109001002	泵	1.名称:冲霜供水管	台	2		
60	031001002001	钢管	1.材质:冲霜供水管-镀锌管 2.压力等级:耐压1.2；含弯头及管道部分	m	105		
61	031001002002	钢管	1.材质:冲霜回水管 2.规格:DN200 3.压力等级:耐压1.0；含弯头及管道部分	m	105		
62	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:水电动球阀 2.型号、规格:DN50	个	12		
63	030807001004	低压螺纹阀门	1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN50	个	12		
64	031207002009	管道绝热	1.绝热材料品种:冲霜水管保温 B1橡塑保温 2.管道外径:DN50	m3	0.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	031207002010	管道绝热	1.绝热材料品种:回水管保温 B1橡塑保温 2.管道外径:DN100	m3	1.61		
66	030607006001	仪表设备与管路伴热	1.名称:冲霜水管伴热带	m	210		
67	030703013001	设备支吊架	1.名称:风机支架方管 2.材质、规格:200*200*3	Kg	1699.24		
68	03B011	风机支撑立柱底板+顶板 500*500*12+200*200*8		套	18		
69	030703013002	设备支吊架	1.名称:风机支架过梁 2.材质、规格:200*100*5.5*8	Kg	4096.4		
70	03B012	设备管道支吊架		套	1		
71	03B013	环保制冷剂　原装R507a		kg	11525		
72	03B014	冷冻润滑油		桶	22		
		电气工程					
73	030412003001	配线	1.名称:RVV3*6*1*4　吊顶风机主线电源	m	935		
74	030412003002	配线	1.名称:RVV3*1 水电动球阀电源	m	935		
75	030412003003	配线	1.名称:RVV3*4*2.5　蒸发冷水泵及蒸发冷风扇主电源	m	120		
76	030412003004	配线	1.名称:RVVP2*1 温度变送器电源	m	968		
77	030412003005	配线	1.名称:RVV2*1 系统电磁阀电源	m	1752		
78	030412003006	配线	1.名称: BVR1.5 库内照明电源	m	800		
79	030413012001	开关、按钮	1.名称:照明控制	套	12		
80	030413001001	普通灯具	1.名称:冷库内照明　LED	套	12		
81	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:电缆桥架、线槽 2.规格:100*100	m	396		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气智能控制					
82	030402012001	成套配电箱	1.名称:制冷机组PLC智能控制柜(制冷机组PLC智能控制柜（一体）	台	3		
83	030501024001	软件	1.名称:手机APP远程控制系统（一体）	套	1		
84	03B005	温度巡检及安全报警		套	1		
85	030402012002	成套配电箱	1.名称:制冷机组PLC智能控制柜(一体）	台	6		
86	030909004001	温度传感器	1.名称:温度传感器	个	12		
87	03B006	智能云控制系统（不含LED屏）		套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：周至县终南镇冷链仓储中心建设
项目-冷冻速冻库-速冻库设备安装部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。