

工程名称：2026年南郑区湘水镇人居环境补
短板项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026 年 05 月 13 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区湘水镇人居环境补短板项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	海棠寺休息区						
1.1	海棠寺休息区-场地整治提升						
1.2	海棠寺休息区-简单绿化治理						
2	圣湘路山顶观景						
2.1	圣湘路山顶观景-场地整治提升						
2.2	圣湘路山顶观景-简单绿化治理						
3	路边环境整治						
3.1	路边环境整治-场地整治提升						
4	五里店村						
4.1	五里店村-场地整治提升						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-场地整治提升 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.1	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合土 2. 工程量暂按设计图纸地基容许力500KPa, 平均高度7m 计入工程, 结算时据实计算 3. 部位: 片石混凝土挡墙 4. 挖土方式: 原地堆土	m3	1020.19		
2	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:综合土 2. 工程量暂按设计图纸地基容许力500KPa, 平均高度7m 计入工程, 结算时据实计算 3. 部位: 片石混凝土挡墙 4. 挖土方式: 挖掘机挖土配自卸汽车运土 5. 运距暂按5km 计入	m3	314.69		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2.8m 3. 部位: 管道	m3	144.2		
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 部位: 栏杆基础	m3	1.64		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土类别:综合土 2. 密实度: ≥93% 3. 部位: 管道	m3	134.27		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管侧及管顶回填砂石	m3	64.7		
7	040103002001	一般回填方	1. 砂砾石回填 2. 部位: 挡墙处 3. 工程量暂按设计图纸地基容许力500KPa, 平均高度7m 计入工程, 结算时据实计算 4. 部位: 片石混凝土挡墙	m3	277.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 海棠寺休息区-场地整治提升

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040103002002	一般回填方	1. 土类别:综合土 2. 密实度:≥93% 3. 工程量暂按设计 图纸地基容许力50 0KPa, 平均高度7m 计入工程, 结算时 据实计算 4. 部位:片石混凝 土挡墙	m3	566.02		
9	040103002003	一般回填方	1. 土类别:综合土 2. 密实度:≥93% 3. 部位:透水砖路 面处	m3	454.17		
	D. 2	道路工程					
10	040204001001	透水砖路面	1. 200*100*80mm 厚灰色仿石材透水 路面砖 2. 30mm厚1:6干硬 性水泥砂浆 3. 150mm级配水泥 稳定碎石 4. 100mm厚天然级 配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实 系数≥93%	m2	588.44		
11	040204001002	透水砖路面	1. 200*100*80mm 厚土黄色仿石材透 水路面砖 2. 30mm厚1:6干硬 性水泥砂浆 3. 150mm级配水泥 稳定碎石 4. 100mm厚天然级 配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实 系数≥93%	m2	22.71		
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 120*300*600mm 混凝土缘石 2. 30mm厚1:6干硬 性水泥砂浆 3. 150mm厚C20混 凝土 4. 素土夯实, 压实 系数≥93%	m	113.25		
13	040205003001	标志牌	1. 温馨提示牌 2. 规格尺寸:85*45 *95cm	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-场地整治提升

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:商品砼 3. 厚度:18cm 4. 部位:管道处恢复	m2	17.58		
	D.3	混凝土挡墙工程					
15	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土片石挡墙 2. ϕ 60PVC泄水管 3. 防渗土工布 4. 工程量暂按设计图纸地基容许力500KPa,平均高度7m计入工程,结算时据实计算	m3	551.82		
16	010505017002	挡土墙模板	1. 模板形式:C25混凝土片石挡墙 2. 高度:7m 3. 工程量暂按设计图纸地基容许力500KPa,平均高度7m计入工程,结算时据实计算	m2	410.03		
17	040308002001	仿木钢筋混凝土栏杆	1. 柚木色漆饰面 2. 截面140*140钢筋混凝土立柱 3. 截面80*80钢筋混凝土扶手 4. 截面80*80钢筋混凝土立杆	m	46.86		
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 3. 部位:仿木混凝土栏杆	m3	0.35		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型:栏杆基础	m2	4.08		
	D.5	管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-场地整治提升

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-场地整治提升 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 人工整理绿化用地	m ²	511.2		
2	050101003001	栽植土回填	1. 地表熟土回填，均厚10cm	m ³	51.12		
3	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类：红叶石楠球 2. 株高：120-150CM 3. 冠径：100-120cm 4. 养护期：一年	株	21		
4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类：红花酢浆草 2. 株高/冠径：15-20cm、15-20cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：一年	m ²	511.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-简单绿化治理

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：海棠寺休息区-简单绿化治理 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 圣湘路山顶观景-场地整治提升 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 17	拆除工程					
1	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 原波形钢护栏拆除	m	38		
	D. 1	土石方工程					
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 部位:栏杆处	m3	0.76		
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合土 2. 部位:山丘挖平 3. 运距:按图纸外运10k	m3	300		
	D. 2	道路工程					
4	040204001001	透水砖路面	1. 200*100*80mm厚灰色仿石材透水路面砖 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 原有混凝土地面凿毛	m2	129.16		
5	040204001002	透水砖路面	1. 200*100*80mm厚灰色仿石材透水路面砖 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 原有混凝土地面凿毛	m2	13.61		
6	040205003001	标志牌	1. 温馨提示牌 2. 规格尺寸:85*45*95cm	块	1		
	D. 3	钢筋混凝土栏杆					
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.76		
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型:栏杆基础	m2	8.98		
9	040308002001	仿木钢筋混凝土栏杆	1. 柚木色漆饰面 2. 截面140*140钢筋混凝土立柱 3. 截面80*80钢筋混凝土扶手 4. 截面80*80钢筋混凝土立杆	m	38		
	E. 2	园路、园桥工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-场地整治提升 专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050201023001	汀步	1. 900*450*60mm青石汀步 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 素土夯实，压实系数≥93%	m ²	26.33		
E.3		园林景观工程					
11	050305004001	户外坐凳	1. 成品户外坐凳 2. 规格型号：180*350*40cm 3. 暂按综合单价800元/个计入	个	2		
12	050307020001	停车装置	1. 自行车停车装置 2. 规格型号：18*8*9cm 3. 暂按中和单价600元/个计入	个	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-场地整治提升 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-场地整治提升 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 圣湘路山顶观景-简单绿化治理 专业/标段: 园林绿化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 人工整理绿化用地	m2	287		
2	050101003001	栽植土回填	1. 地表熟土回填, 均厚10cm	m3	28.7		
3	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 丛生花石榴 2. 株高: 150-180cm 3. 冠径: 100-120cm 4. 养护期: 一年	株	6		
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 早樱A 2. 胸径: 13-15cm 3. 株高: 400-450cm 4. 冠径: 300-350cm 5. 养护期: 一年	株	5		
5	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 丹桂 2. 胸径: 10-12cm 3. 株高: 250-300cm 4. 冠径: 200-250cm 5. 养护期: 一年	株	2		
6	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 紫叶李 2. 胸径: 10-12cm 3. 株高: 300-400cm 4. 冠径: 200-220cm 5. 养护期: 一年	株	1		
7	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 狼尾草 2. 株高/冠径: 40-50cm、15-20cm 3. 单位面积株数: 20从/m2 4. 养护期: 一年	m2	9		
8	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 红花酢浆草 2. 株高/冠径: 15-20cm、15-20cm 3. 单位面积株数: 36株/m2 4. 养护期: 一年	m2	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-简单绿化治理 专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	050103003001	片植灌木	1. 种类: 茶叶苗 2. 株高: 30-40cm 3. 冠径: 15-20cm 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 养护期: 一年	m2	150		
10	050103003002	片植灌木	1. 种类: 南天竹 2. 株高: 50-60cm 3. 冠径: 20-30cm 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 养护期: 一年	m2	8		
11	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉+黑麦撒籽 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 一年	m2	106		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-简单绿化治理

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：圣湘路山顶观景-简单绿化治理 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路边环境整治-场地整治提升

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路边环境整治					
1	050101002001	植被、杂灌、垃圾清理	1. 清理杂树、杂灌、垃圾，修剪苗木 2. 部位：湘水镇海棠寺村段400m、寒山坝段500m、海棠寺村500m两侧各向外延伸2.85m，五里沟村至红军路民居约1000m两侧各向外延伸2.75m，苏家坝村200m两侧各向外延伸2.9m	m2	14640		
		垃圾处理点					
2	050307018001	垃圾处理点	1. 成品垃圾处理点 2. 规格尺寸:290*126*200cm	个	1		
		破损墙体整治					
3	04B001	新建堡坎	1. 旧墙面清理、新建堡坎 2. 金属造型、花箱、艺术字、基础瓦片上墙安装固定 3. 暂按综合单价120000元/项	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：路边环境整治-场地整治提升

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：路边环境整治-场地整治提升 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五里店村-场地整治提升

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		安置区场地硬化节点					
1	050307017001	花池	1. 深灰色火烧面花岗岩 2. 20mm厚M7.5水泥砂浆粘接层 3. 240*400mm高青灰色砖墙 4. 150mm厚C20混凝土垫层	m	39.7		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土面层 2. 20cm厚砂砾石垫层 3. 场地夯实整平	m2	570		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:0.8m	m3	76.8		
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*400mm 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 盖板材质、规格:400*400mm钢筋混凝土盖板	m	43		
5	040305003001	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙 2. ϕ 75PVC管泄水孔	m3	35.6		
6	040103002001	一般回填方	1. 50mm厚砂砾反滤层	m3	18.75		
7	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2.5m	m3	24.92		
8	040103002002	一般回填方	1. 土壤类别:综合土	m3	14.24		
9	050305004001	成品石材桌凳	1. 成品石材桌凳 2. 暂按综合单价1000元/个计入	套	2		
10	04B001	成品户外健身器材	1. 成品户外健身器材 2. 暂按综合单价1000元/个计入	套	4		
		人行步道					

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050307006001	仿木纹钢筋混凝土栏杆	1. 纹理刻画，外刷仿木色丙烯颜料，完成后喷丙烯酸乳液 2. $\phi 80$ 仿木混凝土横梁，内部4A8、A6@200，外包镀锌铁丝砂浆批抹造型 3. $\phi 120$ 仿木混凝土立柱，内部4C10、A6@200，外包镀锌铁丝砂浆批抹造型 4. $\phi 30\sim 50$ 仿木混凝土枝条，内部4A6、A6-200，外包镀锌铁丝砂浆批抹造型	m	800		
12	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 3. 部位:仿木混凝土栏杆	m3	64.8		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:栏杆基础	m2	480		
14	040901007001	植筋	1. 双排钻孔直径长35cm，C14@300	根	5333		
15	040202008001	砂砾石	1. 10cm厚砂石路面	m2	2070		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：五里店村-场地整治提升

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。