

榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程

工程

工程量清单

招 标 人：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学（盖章）

2026 年 08 月 12 日

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 12 日

招标人：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学 (盖章)

法定代表人或其授权人：徐建强 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场及弱电维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	铲除操场原有塑胶面层		m2	922.6		
2	01B002	铲除原有塑胶跑道面层		m2	406.5		
3	01B003	人工挖出原有混凝土面层（150mm）及灰土层（300mm）		m2	50.41		
4	01B004	铲除原有旗台人工草坪面层		m2	7.16		
5	01B005	铲除原有散水人工草坪面层		m2	173.67		
6	010103002001	余方弃置（15km）	1. 土石类别: 建筑垃圾	m3	45.75		
		新建工程					
		雨水口					
7	040504010001	雨水进水井(球墨铸铁单篦)	1、井深、尺寸：矩形1500*750mm，深0.7M 2、做法参：16S518-8	座	7		
		排水明沟					
8	050201012001	排水沟 1. 钢筋砼雨水篦子 2. 1.5mm自粘性高分子防水卷材 3. C25砼排水沟 4. 100厚C20砼垫层 5. 素土夯实		m	23.5		
		跑道					
9	011101005001	塑胶地面 1. 清洗地面 2. 界面剂一道 3. 复合型塑胶面层（红色，13厚）、 4. 跑道画线		m2	569.97		
		球场					
10	011101005002	塑胶地面 1. 清洗地面 2. 界面剂一道 3. 硅pu塑胶面层（蓝色，5厚）、 4. 跑道画线		m2	845.08		
		散水人工草坪					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场及弱电维修工程-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场及弱电维修工程-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502003001	双绞线缆 1. 名称：网络配线 2. 规格、型号：UTP-6e 3. 敷设方式：管内穿线 [工作内容] 1. 敷设		m	561.7		
2	030502003002	双绞线缆 1. 名称：网络配线 2. 规格、型号：UTP-6e 3. 敷设方式：沿桥架 [工作内容] 1. 敷设		m	1016.7		
3	030502005001	光缆 1. 名称：网络光缆 2. 规格、型号：4芯单模铠装光缆 3. 敷设方式：沿桥架 [工作内容] 1. 敷设		m	538.2		
4	030502005002	光缆 1. 名称：网络光缆 2. 规格、型号：8芯单模铠装光缆 3. 敷设方式：沿桥架 [工作内容] 1. 敷设		m	154.2		
5	030502005003	光缆 1. 名称：网络光缆 2. 规格、型号：2芯单模铠装光缆 3. 敷设方式：沿桥架 [工作内容] 1. 敷设		m	12.7		
6	030502002001	弱电插座 1. 名称：网线插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		个	28		
7	030502002002	弱电插座 1. 名称：电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场
及弱电维修工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030501021001	无线设备 1. 名称：无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地		套	1		
9	040205019001	监控摄像机 1. 名称：彩色网络半球摄像机 2. 电源、支架安装 [工作内容] 1. 安装 2. 调试		台	21		
10	030501005001	插箱、机柜、机架 1、名称：监控主机（ 监控电视墙、解码器、 核心交换机、12口交换机 电源、数据管理服务器、 嵌入式网络视频系统NVR、 电视墙服务器、视频管理 服务器、IP SAN48x8T） [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装		台	1		
11	030412005001	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 安装方式：暗装 [工作内容] 1. 安装		个	22		
12	030412005002	接线盒 1. 名称：开关盒 2. 安装方式：暗装 [工作内容] 1. 安装		个	44		
13	030503015001	弱电系统调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成测试报告		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场及弱电维修工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆阳区牛家梁镇牛家梁小学操场及弱电维修工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。