工程量清单表

合同段：蓝田县白鹿原文化村道路工程　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：蓝田县白鹿原文化村道路工程　　标表2

清单 第200章 路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	187.75		
-b	拆除沥青混凝土路面	m2	257		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	598		
-d	破除基层	m3	74		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方~路基超挖	m3	188		
-a	挖土方	m3	799.4		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-J	基地夯实碾压	m2	880		
-d	借土填方	m3	1032.7		

清单 第200章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：蓝田县白鹿原文化村道路工程　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	厚200mm10%石灰土	m2	2666		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	碎石封层	m2	2626		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	2626		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	41.3		
-c	拉杆及传力杆	kg	717		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管				
-a	承插II级φ400钢筋混凝土圆管	m	19		
314-6	路肩排水沟				
-a	40*40矩形混凝土盖板边沟	m	315		
-b	40*40矩形混凝土引水渠	m	20		

清单 第300章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：蓝田县白鹿原文化村道路工程　　标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	指示标志D=80	个	3		
-b	禁令标志A=70	个	1		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	白色标线+黄色标线	m2	121.26		
-c	振动标线	m2	16.2		

清单 第600章 合计 人民币　　元