

房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

镇安县民政局

(盖章)

2026 年 08 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础设施改造					
	A. 4. 1	砖砌体					
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.5		
	A. 8. 2	金属门					
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:包含	m2	8.82		
3	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 框、扇材质、规格:防盗门 3. 五金种类、规格:锁具	m2	7.56		
	A. 8. 5	其他门					
4	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:电动门 2. 门框或扇外围尺寸:3330*2100 3. 玻璃品种、厚度:12mm+12mm夹胶钢化玻璃	套	1		
	A. 8. 7	金属窗					
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:3.6*1.5 2. 框、扇材质及规格:断桥铝	m2	65.6		
	A. 8. 10	窗帘、窗帘盒、轨					
6	010810001001	窗帘(宿舍)	1. 窗帘材质:棉麻混纺遮光布 2. 窗帘层数:单层 3. 带幔要求:平板幔	m2	35.64		
7	010810001002	窗帘(教室及办公室)	1. 窗帘材质:纱帘 2. 窗帘层数:单层	m2	38.88		
	A. 9. 2	屋面防水及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 30mm 1:3水泥砂浆保护层 2. 4mm SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 3. 3mm SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 4. 涂膜防水附加层（阴阳角、女儿墙泛水全做） 5. 25mm 1:3水泥砂浆保护层 6. 最薄处30mm厚LC5.0干拌复合轻集料找坡层（屋面排水坡度3%） 7. 建筑楼板基层	m2	673.04		
	A. 11. 4	其他材料面层					
9	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格:地毯 2. 固定配件材料种类、规格:固定	m2	51.24		
	A. 11. 6	楼梯面层					
10	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 粘结层厚度、材料种类及强度等级： 双组分聚氨酯户外专用胶粘剂，3~5mm环氧自流平找平层 2. 面层材料品种、规格:2.5mm耐磨室外PVC地胶面层	m2	77.4		
	A. 12. 5	墙、柱饰面					
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:点打式免钉胶粘结，专用界面封闭剂 2. 面层材料品种、规格:10mm厚碳晶板 3. 压条材料种类、规格:顶部收口条，通打防霉美容胶密封	m2	468.54		
	A. 14. 3	抹灰面油漆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011403001001	真石漆	1. 基层类型: 外墙 2. 腻子种类: 刮柔性耐水腻子两遍, 墙面基层界面处理, 刷界面砂浆一道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 封固底漆一道, 喷（刷）真石漆面层 4. 外保温系统抗裂层完成面	m2	561.93		
	A. 15. 1	柜类、货架					
13	011501001001	装饰柜	1. 名称: 档案柜（档案室） 2. 规格、型号: 1800*2000*400 3. 安装方式: 落地式 4. 材料种类、规格: 金属	m2	32.4		
14	011501001002	装饰柜	1. 名称: 书柜（办公室） 2. 规格、型号: 2400*1800*420 3. 安装方式: 落地式 4. 材料种类、规格: 金属	m2	12.96		
15	011501004001	定制衣柜	1. 名称: 值班室隔断衣柜 2. 规格、型号: 2400*2800*500 3. 安装方式: 定制柜现场安装	m2	6.72		
16	011501004002	定制衣柜	1. 名称: 男生宿舍衣柜 2. 规格、型号: 复合板定制衣柜2400*2800*600 3. 安装方式: 定制柜现场安装	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011501004003	定制衣柜	1. 名称: 女生宿舍衣柜 2. 规格、型号: 复合板定制衣柜2400*2800*600 3. 安装方式: 定制柜现场安装	m2	7.2		
18	011501004004	成品衣柜	1. 名称: 女宿舍成品衣柜 2. 规格、型号: 成品木衣柜1200*2000*620 3. 安装方式: 组合拼接安装	个	8		
		补充分部					
19	01B001	楼梯间斜板封堵	1. 暂估价	处	3		
20	01B002	制度牌及过道艺术字	1. 暂估价	项	1		
21	011001002001	保温隔热天棚	1. 内墙乳胶漆 2. 9.5mm纸面石膏板 3. 50mm硬质聚氨酯保温 4. 0.2mmPE聚乙烯隔汽膜	m2	65.12		
22	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖 2. 15厚jsI型柔性防水涂料2遍 3. 20厚水泥砂浆保护层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平	m2	9.72		
23	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙面瓷砖 2. 15厚jsI型柔性防水涂料1遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平 4. 8厚墙面防水砂浆保护层	m2	22.5		
合 计							

电气设备安装工程

工程

工程量清单

招 标 人：

镇安县民政局

(盖章)

2026 年 08 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
	C. 4. 12	配管、配线					
1	030412003001	配线	1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	898.22		
2	030412003002	配线	1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm ²	m	610.4		
	C. 4. 13	照明器具安装					
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:36W, 配节能型光源 3. 安装形式:吸顶	套	93		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	12		
5	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	30		
6	030413013001	插座	1. 名称:单相二, 三极插座 2. 规格:IP54-250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	111		
7	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	15		
8	030413013003	插座	1. 名称:热水器三孔暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
9	030413013004	插座	1. 名称:洗衣机三孔暗装插座, 带开关及防溅面板 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
	D. 8. 4	配管、配线工程					
10	040804004001	接线盒	1. 规格:开关、插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电及监控					
	C. 4. 12	配管、配线					
11	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC钢管 3. 规格: DN20	m	243. 6		
	C. 5. 1	计算机应用、网络系统					
12	030501004001	存储设备	1. 名称: 视频存储器	台	1		
13	030501005001	插箱、机柜、机架	1. 名称: ODF机柜	台	1		
14	030501013001	收发器	1. 名称: 4口收发器	台	1		
15	030501015001	交换机	1. 名称: 16口交换机	台	2		
16	030501019001	服务器	1. 名称: 管理服务器 2. 型号、规格: 含平台软件	台	1		
	C. 5. 2	综合布线系统					
17	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 甲方定 3. 安装方式: 挂墙明装	台	1		
18	030502003001	双绞线缆	1. 规格: CAT6. UTP	m	243. 6		
19	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 单模光纤跳线	条	1		
20	030502008001	配线架	1. 名称: 配线架 2. 规格: 1*24RJ45	架	1		
	C. 5. 6	安全防范系统					
21	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 开门按钮	台	1		
22	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁	台	1		
23	030506009001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 距地2. 8米	台	14		
	C. 9. 8	防火门监控报警系统					
24	030908005001	电动闭门器	1. 名称: 门禁	套	1		
		应急照明					
	C. 4. 12	配管、配线					
25	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC钢管 3. 规格: DN20	m	262. 68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412003003	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: NH-RVS-2*2.5mm ²	m	243.6		
27	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC	个	84		
	C. 4. 13	照明器具安装					
28	030413001002	普通灯具	1. 名称: 消防应急照明灯具-壁灯 2. 规格: DC36V-3W, LED灯 3. 安装形式: 壁装	套	26		
29	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: DC36V, 1W, LED灯	套	8		
30	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: DC36V, 1W, LED灯	套	42		
31	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: DC36V, 1W, LED灯	套	8		
		消防					
		消防器具					
32	030905001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 型号、规格: 详见设计 3. 线制: 总线制	个	96		
33	030905004001	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 型号、规格: 详见设计	个	16		
34	030905006001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 型号、规格: 详见设计	个	16		
35	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播	个	16		
36	030905010001	消防模块	1. 名称: 输出模块 2. 型号、规格: 详见设计	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:挂墙明装	台	4		
38	030905016001	联动控制主机	1. 型号、线制:报警联动一体机 2. 控制点数:256点以内	台	1		
39	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:256点以内 2. 线制:总线制	系统	1		
		配管、配线					
40	030412001003	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	1630.5		
41	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	1630.5		
42	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	1630.5		
43	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:桥架安装 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式	m	312.92		
44	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:钢制 3. 规格:50*50mm	t	0.72		
合 计							

室外地坪

工程

工程量清单

招 标 人：

镇安县民政局

(盖章)

2026 年 08 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外地坪

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011101005001	塑胶地面	1. 面胶种类、厚度:3mm厚塑胶卷材 2. 2mm环氧自流平 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 100mm级配碎石垫层 5. 素土夯实	m2	357.2		
2	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	79		
3	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.29		
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.49		
5	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁	m2	27.42		
6	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	17.28		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以内	t	1		
8	050307006001	栏杆/栏板	1. 栏杆/栏板高度:2.2米	m	50		
合 计							

给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

镇安县民政局

(盖章)

2026 年 08 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给排水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	114.5		
2	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	30		
3	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	50		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台上盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:台上盆, 儿童款	组	10		
5	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:脚踏阀	组	10		
6	031003007001	小便器	1. 类型:挂墙式 2. 材质:陶瓷	组	2		
7	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN100	个	2		
8	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:冷热水双管	套	4		
合 计							

工程量清单封面

钢结构楼梯

工程

工程量清单

招 标 人：

镇安县民政局

(盖章)

2026 年 08 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构楼梯

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.5m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	7.26		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 3. 密实度: 0.97以上	m3	27.54		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 10cm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.61		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	6.68		
5	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板基础	m3	5.07		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	1.69		
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	5.64		
8	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10-20	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构楼梯

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:框架柱 2. 钢材品种、规格:工字钢 3. 构件涂（镀）层要求:除锈后用铁红醇酸底漆涂二度后再涂面漆为银灰色纯醇酸漆二度 4. 厚型防火涂料	t	2.227		
10	010604001001	钢梁	1. 梁类型:框架梁 2. 钢材品种、规格:工字钢 3. 单根质量:3t以内 4. 安装跨度:≤6m 5. 安装高度:10m以下 6. 构件涂（镀）层要求:厚型防火涂料	t	1.028		
11	010607004001	钢平台	1. 钢材品种、规格:花纹钢板 2. 构件涂（镀）层要求:防锈漆 3. 踏步、平台	t	5.02		
12	010607007002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:不锈钢管 2. 护栏形式:详见设计图纸	m	42.9		
13	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2700 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开	m2	10.8		
14	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质及规格:隐形防护网	m2	142.03		
15	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 运距:5km 3. 拆除高度:1m	m3	11.76		
16	010901004001	玻璃采光顶	1. 面层材料品种、规格、表面处理:8mm+8mm夹胶钢化玻璃	m2	17.88		
17	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 面层材料品种、规格:2.5mm厚PVC塑胶 2. 楼梯踏步	m2	69.42		

