

工程名称：2026年度庾岭镇基础设施补短板项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度庾岭镇基础设施补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa1-Wa12段

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 一二类土 2. 平均挖深2m内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输		m3	616		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方 [项目特征] 1. 砂砾回填 2. 管顶50cm以内 3. 人工夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	358		
3	040103002001	一般回填方 1. 开挖土方回填 2. 管顶50cm以上至路面设计标高 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	119		
4	040103003001	余方弃置 1. 废渣弃运至弃土场处 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	479.15		
5	040501005003	塑料管 [项目特征] 1. DN150 2. 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验		m	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa1-Wa12段

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040501005004	塑料管 [项目特征] 1. DN300 2. 钢带增强聚乙烯 (P E)螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验		m	271		
7	040303002001	管道满包混凝土 1. C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理		m3	98		
8	040504002001	现浇混凝土井 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 2m内 3. 20S515/30 4. 球墨铸铁井盖 5. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐		座	11		
9	040503002001	现浇混凝土支墩 1. C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护		m3	183		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa1-Wa12段

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	04B001	保温岩棉 [项目特征] 1. 60mm厚憎水岩棉， 密度≥100kg/m³ [工作内容] 1. 安装		m3	34		
11	040502003001	塑料管管件 1. 90° 弯头 2. DN150 [工作内容] 1. 安装		个	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: Wa1-Wa12段

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: Wa1-Wa12段

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa12-Wa24段

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 一二类土 2. 平均挖深2m内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输		m3	953		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方 [项目特征] 1. 砂砾回填 2. 管顶50cm以内 3. 人工夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	578		
3	040103002001	一般回填方 1. 开挖土方回填 2. 管顶50cm以上至路面设计标高 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	193		
4	040103003001	余方弃置 1. 废渣弃运至弃土场处 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	356.05		
5	040501005003	塑料管 [项目特征] 1. DN150 2. 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验		m	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa12-Wa24段

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040501005004	塑料管 [项目特征] 1. DN400 2. 钢带增强聚乙烯 (P E)螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验		m	344		
7	040303002001	管道满包混凝土 1. C20混凝土 2. DN400管满包 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理		m3	124		
8	040504002001	现浇混凝土井 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 2m内 3. 20S515/30 4. 球墨铸铁井盖 5. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐		座	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: Wa12-Wa24段

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504002002	现浇混凝土井 1. 2800*1700mm混凝土竖槽式跌水井 2. 2m内 3. 跌水0.4m 4. 20S515/259 5. 球墨铸铁井盖 6. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐		座	1		
10	04B001	保温岩棉 [项目特征] 1. 60mm厚憎水岩棉，密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$ [工作内容] 1. 安装		m3	49.52		
11	040502003001	塑料管管件 1. 90° 弯头 2. DN150 [工作内容] 1. 安装		个	35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: Wa12-Wa24段

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: Wa12-Wa24段

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他零星工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 一二类土 2. 平均挖深2m内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输		m3	818		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方 [项目特征] 1. 砂砾回填 2. 管顶50cm以内 3. 人工夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	573		
3	040103002001	一般回填方 1. 开挖土方回填 2. 管顶50cm以上至路面设计标高 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	191		
4	040103003001	余方弃置 1. 废渣弃运至弃土场处 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	598.35		
5	040501005003	塑料管 [项目特征] 1. DN150 2. 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验		m	1330		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他零星工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501005004	塑料管 [项目特征] 1. DN300 2. 钢带增强聚乙烯（P E）螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养 护 2. 模板制作、安装、拆 除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验		m	20		
7	040501005005	塑料管 [项目特征] 1. DN600 2. 钢带增强聚乙烯（P E）螺旋波纹管 3. 承插式密封胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养 护 2. 模板制作、安装、拆 除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验		m	15		
8	040303002001	管道满包混凝土 1. C20混凝土 2. DN600管满包 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆 除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理		m3	11		
9	04B001	保温岩棉 [项目特征] 1. 60mm厚憎水岩棉， 密度≥100kg/m³ [工作内容] 1. 安装		m3	59.78		
10	040502003001	塑料管管件 1. 90° 弯头 2. DN150 [工作内容] 1. 安装		个	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他零星工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	041001001001	拆除路面 1. 18cm水泥混凝土 2. 废渣弃运至弃土场处 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	20		
12	040203007001	水泥混凝土路面 1. 18cm 2. C30砼 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	20		
13	041001008001	拆除混凝土结构 1. C20混凝土 2. 废渣弃运至弃土场处 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m3	25.9		
14	040303015001	拦砂坝、河堤 1. C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护		m3	15		
15	040601020001	井身现浇混凝土 1. C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护		m3	10.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 其他零星工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 其他零星工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 其他零星工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。