



已标价工程量清单



1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；
2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；
3. 已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页）应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；
4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。

另附

2026-09-16 11:55:44
郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:44



陕西省第二康复医院手术室改造
工程项目

工程

投 标 报 价

2026-09-16 11:55:42

2026-09-16 11:55:42

投 标 人：

郑州美和科创有限公司

(盖章)



2026 年 09 月 16 日



工程名称: 陕西省第二康复医院手术室改造
工程项目

投 标 总 价

投标总价 (小写): 2970325.98

(大写): 贰佰玖拾柒万零叁佰贰拾伍元玖角捌分

投 标 人: 郑州美和科创有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权人: 薛钢 (签字或盖章)



编 制 人: 宋慧芬 (注册造价工程师签字及盖章)



编 制 时 间: 2026 年 09 月 16 日



投标报价填报说明

工程名称：陕西省第二康复医院手术室改造工程 专业/标段：陕西省第二康复医院手术室改造工程项目

第 1 页 共 1 页

编制依据：

- 1、招标文件及招标清单；
- 2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)等相关文件；
- 3、税金执行陕建发【2018】84号文，其他规费按现行《计价规则》及配套的计价文件计取；
- 4、材料价格依据信息价及市场价确定。

2026-09-16 11:55:44

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:44

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。



工程项目总造价表



项目名称：陕西省第二康复医院手术室改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省第二康复医院手术室改造工程项目	2,970,325.98	2,537,913.35	87,156.36	100,000.00	245256.27	48,592.38
1.1	装饰工程	1,378,442.84	1,134,997.50	29,628.96	100,000.00	113816.38	17,761.46
1.2	电气工程	437,905.29	391,201.65	10,546.32		36157.32	6,303.72
1.3	给排水工程	202,302.21	180,100.22	5,498.14		16703.85	2,970.82
1.4	通风空调工程	951,675.64	831,613.98	41,482.94		78578.72	21,556.38
合计		2,970,325.98	2,537,913.35	87,156.36	100,000.00	245256.27	48,592.38

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:53:14



单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		地面工程					138002.6
1	011102003001	600×600地砖地面	1. 600×600防滑地砖 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 水泥砂浆找坡层, 1%坡向地漏 4. 土建楼板 5. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 6. 部位: UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、家属等候区	m2	83.5	188.75	15760.63
2	011102003002	600×600地砖地面含防水	1. 600×600防滑地砖 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂层 4. 水泥砂浆找坡层, 1%坡向地漏 5. 土建楼板 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位: 洁具间、污洗间、女更衣室、男更衣室	m2	34.48	227.94	7859.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 专业/标段：单独装饰工程 第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011103003001	2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地板	1. 2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地板 基面涂PVC地板粘合剂 2. 3mm自流平 3. 吸收性界面处理剂 4. 5cm厚C25砼找平层 5. 水泥浆界面剂 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位：主任办公室、医护办公室、III级手术室、I级铅防护手术室、百级前室、洁净走廊、走廊、女值班室、男值班室、备用间、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m2	226.9	264.93	60112.62

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 15:55:16



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011103003002	2mmPVC地板	1. PVC卷材地面，厚度2mm基层面涂防静电地板胶粘剂 2. 自流坪砂浆3~5mm 3. 吸收型界面处理剂 4. 5cm厚C25细石混凝土地面找平层 5. 土建层楼板 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位：III级手术室、I级铅防护手术室	m2	67.51	322.64	21781.43
5	011104001001	铅防护垫	1. 铅防护垫 2. I级铅防护手术室	m2	41.7	400.00	16680.00

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 专业/标段: 单独装饰工程 第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011105004001	2.0mm厚PVC地材踢脚线	1. 100mm高PVC卷边踢脚 2. 基层涂PVC地板粘合剂, 2.0mm厚PVC地材 3. 铝合金型材压条封边, 耐候胶固定 4. R40, 1:2水泥砂浆填角 5. 做法见PVC地面铺设详细图 6. 部位: 主任办公室、医护办公室、III级手术室、I级铅防护手术室、百级前室、洁净走廊、走廊、女值班室、男值班室、备用间、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m	266.57	54.30	14474.75
7	011105006001	金属踢脚线	1. 100mm高铝合金踢脚 2. 洁具间、污洗间、女更衣室、男更衣室	m	45	29.64	1333.80
		墙面工程					355493.64

郑州美和科创有限公司 2024.05.15



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 专业/标段：单独装饰工程 第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011203003001	300*600墙砖	1. 铺贴300*600mm釉面砖墙面 2. 水泥砂浆+107胶水粘结层 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料（两道），淋浴间防水高度为1.8米其余均为0.5米 4. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 土建隔墙 6. 包含施工范围的柱面装饰 7. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 8. 部位：洁具间、污洗间、女更衣、男更衣、污物走道	m2	104.99	250.94	26346.19

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 专业/标段: 单独装饰工程 第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011207001001	50防火型装配式医用净化隔墙 (双饰面板隔墙)	1. 50防火型装配式医用净化隔墙, 高度至上层楼板底部, 耐火时间2h。 2. 采用50型装配式医用木纹隔墙, 具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 板侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面层贴仿木纹抗菌功能膜, 表面粘贴5丝厚PE保护膜 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 5. UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、洁净走廊、百级前室、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m2	195.37	407.63	79638.67



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011207001002	50防火型装配式医用净化隔墙（单饰面板隔墙-背靠建筑墙面）	1. 50防火型装配式医用净化隔墙，高度至上层楼板底部，耐火时间2h。 2. 靠墙部分墙体（具体位置详见墙面做法图）采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨（带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件），基层中间填充38mm厚岩棉板，双面采用E0级环保型专用粘合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层非靠墙面粘贴0.426mm厚镀锌钢板，靠墙面粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边，镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面层面层贴仿木纹抗菌功能膜，表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化隔墙（吊顶）剖面图，各节点处理详见设计图纸内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 5. 麻醉复苏间、百级前室、换车间、洁净走廊、	m2	73.44	407.63	29936.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			缓冲间				

2026-09-16 11:55:44

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011207001003	50型装配式医用净化电解钢板隔墙	1. 50型装配式医用净化电解钢板隔墙 2. 百级、万级手术室墙体采用50型装配式医用净化电解钢板隔墙,具体做法为基层龙骨为5cm宽的装配式方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件),基层中间填充38mm厚岩棉板,双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板,面层单面粘贴0.8mm厚电解钢板,板侧折10mm的折边,电解钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆,两遍面漆,面层面层贴仿木纹抗菌功能膜,表面粘贴5丝厚PE保护膜,另一侧面层粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边,采用PU环保漆喷涂三遍底漆,两遍面漆,表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中百级手术室墙体防护采用40*40*1.5mm方管龙骨+2mm铅板防护,具体做法详见大样图。(铅防护板一项单独列项) 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化电解钢板隔墙(吊顶)剖面图,各节点处理详见设计图纸内各大样图	m2	102.36	439.98	45036.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 5. III级手术室、I 级铅防护手术室				

2026-09-16 11:55:43
郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011207001004	50型装配式医用木纹隔墙 (非背靠建筑墙)	1. 50型装配式医用木纹隔墙 (非背靠建筑墙), 背靠建筑墙面单独列项 2. 50型装配式医用木纹隔墙, 具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 板侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中靠墙部分墙体 (具体位置详见墙面做法图) 采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层非靠墙面粘贴0.526mm厚镀锌钢板, 靠墙面粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边, 镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷	m2	66.62	407.63	27156.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆。面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。污物走廊墙体为通顶，墙体耐火极限为2h，具体做法详见大样图。 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用木纹隔墙(吊顶)剖面图，各节点处理详见设计图纸内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 5. 男值班室、女值班室、备用间、医护办公室、走廊				

郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011207001005	50型装配式医用木纹隔墙 (背靠建筑墙)	1. 50型装配式医用木纹隔墙 (背靠建筑墙) 2. 50型装配式医用木纹隔墙, 具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0. 426mm厚镀锌钢板, 板侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中靠墙部分墙体 (具体位置详见墙面做法图) 采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层非靠墙面粘贴0. 526mm厚镀锌钢板, 靠墙面粘贴板0. 426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边, 镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆,	m2	185. 51	407. 63	75619. 44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			内遍面漆, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。污物走廊墙体为通顶, 墙体耐火极限为2h, 具体做法详见大样图。 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用木纹隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 5. 主任办公室、医护办公室、走廊、女值班室、男值班室、备用间、家属等候区				
14	011207001006	铅防护板	1. 2mm铅板防护板, 具体做法详见大样图 2. 包含施工范围的柱面装饰 3. 做法详见50型装配式医用净化电解钢板隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 4. I 级铅防护手术室	m2	84.32	750.74	63302.40
15	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断, 具体做法设计定 2. 女更衣、男更衣	m2	27.72	305.12	8457.93
		天棚工程					226583.44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010810002001	窗帘盒	1. 做法见大样图（二） 2. 窗帘盒大样图	m	34	199.91	6796.94
17	010810003001	铝合金输液天轨	1. 铝合金输液天轨 2. 吊杆等连接件已包含在天棚吊顶综合单价中，此处不重复计算费用 3. 做法详见大样图（八）	m	18	76.08	1369.44

2026-09-16 11:55:43
郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011302001001	50型装配式医用电解钢板吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆、M8顶膨胀螺栓、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用净化电解钢板吊顶 (吊顶采用花篮螺丝连接, 板与板之间采用中字铝插件连接, 板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层单面粘贴0.8mm厚电解钢板, 板侧折10mm的折边, 表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。另一面粘贴0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边, 镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜), 其中百级手术室吊顶采用40*40*1.5mm方管龙骨+2mm铅板防护, 防护手术室吊顶详见吊顶做法图 (2mm铅板防护单独列项) 3. 铝合金吊梁分隔, 耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见, 50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图 (	m2	45.44	1051.03	47758.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			6. 各节点处理详见设计图内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位：III级手术室、I级铅防护手术室				

2026-09-16 11:55:44
郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	011302001002	50型装配式医用净化吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆、M8顶膨胀螺栓、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用净化吊顶 (吊顶采用花篮螺丝连接, 板与板之间采用中字铝插件连接, 板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜) 3. 铝合金吊梁分隔, 耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见, 50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图 (八) 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位: UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、洁净走廊、百	m2	141.44	454.33	64260.44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			级前室、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间				

2026-09-16 11:55:43
郑州美和科创有限公司 2026-09-16 11:55:43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	011302001003	50型装配式医用木纹吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆, M8顶膨胀螺栓、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用木纹吊顶 (吊顶采用花篮螺丝连接, 板与板之间采用中字铝插件连接, 板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨 (带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面层面层贴仿木纹抗菌功能膜, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜) 3. 铝合金吊梁分隔, 耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见, 50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图 (八) 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位: 主任办公室、医护办公室、走廊、女值班室、男值班室、备用间	m2	97.02	454.33	44079.10



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011302001004	轻钢龙骨+300×300×0.8mm铝扣板	1. 轻钢龙骨+300×300×0.8mm厚铝扣板 2. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 3. 部位: 洁具间、污洗间、女更衣、男更衣	m ²	34.48	181.58	6260.88
22	011302001005	轻钢龙骨+600×600mm矿棉板吊顶	1. 轻钢龙骨+600×600mm矿棉板吊顶 2. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 3. 部位: 洁具间、污洗间、女更衣、男更衣	m ²	47.33	108.04	5113.53
23	011302001006	2mm铅防护板	1. 2mm铅板防护, 防护手术室吊顶详见吊顶做法图 2. 吊顶主材与墙面连接做法见, 50型装配式吊顶与土建墙节点图 3. 做法见大样图(八) 4. 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 5. 部位: I 级铅防护手术室	m ²	41.7	561.71	23423.31
24	011303004001	检修口	1. 装饰口材料品种、规格: 与吊顶同材质, 规格详见设计要求	个	20	176.05	3521.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	01B001	洁净送风天花	1. 龙骨等与相邻吊项施工相同 2. 基层 3. 洁净送风天花, 匀流孔板d8@20 4. 做法见大样图(八) 5. 手术室天棚洁净送风天花, 具体做法、材质、规格及送风设备参数按设计要求执行, 本次报价包含送风设备及辅材的全部价格, 安装工程不在重复记取此设备及辅材费用 6. III级手术室、I级铅防护手术室	套	2	12000.00	24000.00
		门窗工程					215643.14
26	010802004001	钢质防火门	1. FM甲 0922 1000X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m ²	11.5	512.11	5889.27
27	010802004002	钢质防火门	1. FM甲 1222 1300X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m ²	2.99	512.11	1531.21
28	010802004003	钢质防火门	1. FM甲 1522 1600X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m ²	18.4	512.11	9422.82



分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 29 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010802004004	钢质防火门	1. FM乙 0922 1000X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	9.2	494.42	4548.66
30	010805005001	电动对开平移净化气密门	1. DPM1522 1600X2300 2. 电动对开平移净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	3.68	2941.45	10824.54
31	010805005002	电动单向平移净化气密门	1. DM1522 1600X2300 2. 电动单向平移净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	11.04	2941.45	32473.61



分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 29 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010805005003	手动单开净化气密门	1. M0822 900X2300 2. 手动单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	2.07	1561.45	3232.20
33	010805005004	手动单开净化气密门	1. M0922 1000X2300 2. 手动单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	43.7	1561.45	68235.37
34	010805005005	手动双开净化气密门	1. M1522 1600X2300 2. 手动双开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	7.36	1561.45	11492.27



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010805005006	电动铅防护单向平移净化气密门	1. QDM1522 1600X2300 2. 电动铅防护单向平移净化气密门 3. 50x30x1.5方管骨架, 亚光铝合金型材包边 4. 1.2mm厚304#不锈钢防护门, 304#不锈钢防撞带, 对应当量铅板, 安装脚控开关 5. 做法详见电动铅防护单向平移净化气密门立面图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	3.68	8721.45	32094.94
36	010805005007	手动铅防护单开净化气密门	1. QM0922 1000X2300 2. 手动铅防护单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见手动铅防护单开净化气密门立面图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	2.3	7451.45	17138.34
37	010807001001	谈话传递窗	1. FC乙1212 1200X1200 5mm 2. 双层钢化中空玻璃窗框采用铝材定制窗框 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	1.44	512.71	738.30



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010807001002	谈话传递窗	1. FC乙 9325 9300X2500 2. 双层钢化中空玻璃窗框采用铝材定制窗框 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	23.25	512.71	11920.51
39	010808002001	不锈钢门窗套	1. 基层材料品种、规格: 12mm防火木工板 2. 面层材料品种、规格: 0.8mm不锈钢板 3. 设置在原土建墙体上的门窗以及带窗台的窗子都需要包不锈钢门窗套	m2	30	203.37	6101.10
		其他					199274.68
40	011501001001	药品柜	1. 药品柜 1700*900*350mm 2. 1.2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见药品柜大样图	m2	3.06	3495.00	10694.70
41	011501001002	麻醉柜	1. 麻醉柜 1700*900*350mm 2. 1.2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见器械柜、麻醉柜大样图	m2	3.06	3495.00	10694.70
42	011501001003	器械柜	1. 器械柜 1700*900*350mm 2. 1.2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见器械柜、麻醉柜大样图	m2	3.06	3495.00	10694.70



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011501004001	中央情报面板带书写台	1. 中央情报面板带书写台1000*1000*350mm 顶边距地 1900mm 1. 2mm304不锈钢喷塑处理 2. 带书写台 3. 做法见情报面板大样图 4. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	2	16988.00	33976.00
44	011501004002	X光观片箱	1. 4-X-P:1300*585*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 做法见四联观片灯大样图 4. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	0.76	3798.00	2886.48
45	011501004003	X光观片箱	1. 6-X-P:1140*995*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 做法见六联观片灯大样图 4. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	1.13	3798.00	4291.74
46	011502001001	R50铝合金内圆弧线条	1. 线条材料品种、规格:R50铝合金内圆弧, PVC连接件, 4*13抽芯铝铆钉固定 2. 做法见隔墙与吊顶节点图	m	266.57	69.15	18433.32
47	011502001002	R50铝合金外圆柱线条	1. 线条材料品种、规格:R50铝合金外圆柱, PVC连接件, 4*13抽芯铝铆钉固定 2. 做法见隔墙90°节点图	m	101.4	69.15	7011.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011503003001	不锈钢防撞带	1. 更换车间、洁净走廊墙体1200mm高设置不锈钢防撞带, 宽带150mm, 采用1.2mm厚304拉丝不锈钢材质	m	24.68	276.91	6834.14
49	011505002001	二人位不锈钢感应刷手池	1. 二人位不锈钢感应刷手池 1500*640*1170mm 2. 落地安装 3. 池体、门采用1.2mm304不锈钢拉丝板制作, 框架为1.2mm, 电解钢板喷塑处理, 含全自动感应水龙头、膝控皂液盒和热水器及镜子 4. 做法见双人位刷手池大样图 5. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	个	2	20323.73	40647.46
50	011505004001	医气输出口	1. 医气输出口 900*400*200mm 2. 1.2mm不锈钢材料 3. 低边距地 1000mm安装 4. 具体做法见气休面板大样图	个	2	3300.00	6600.00
51	011505004002	组合电源插座箱A	1. 组合电源插座箱A 600*260*150mm 2. 1.2mm不锈钢材料 3. 低边距地 300mm安装 4. 包含4个220V电源插座、2个接地端子 5. 做法见插座箱A大样图	个	6	2801.07	16806.42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011505004003	非治疗用电插座箱	1. 非治疗用电插座箱 600*260*150mm 2. 1.2mm不锈钢材料 3. 低边距地 300mm安装 4. 包含3个220V电源插座、1个380V 电源插座、2个接地端子 5. 做法见插座箱B大样图(带380V)	个	3	3301.07	9903.21
53	01B002	屋面空调设备基础	1. 屋面空调设备基础; 2. 做法由设计结合现场实际情况确定; 3. 结合项目情况, 施工单位综合考虑报价, 此项费用为包干价, 最终结算时不做调整	项	1	19800.00	19800.00
合 计							1134997.50



工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	元			100000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					100000



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		地面工程									
1	011102003001	600×600地砖地面	1. 600×600防滑地砖 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 水泥砂浆找坡层, 1%坡向地漏 4. 土建楼板 5. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 6. 部位:UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、家属等候区	m2	11-56; 11-21	62. 37	110. 07	1. 37	9. 11	5. 83	188. 75
2	011102003002	600×600地砖地面含防水	1. 600×600防滑地砖 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 1. 5mm厚聚氨酯防水涂料 4. 水泥砂浆找坡层, 1%坡向地漏 5. 土建楼板 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位:洁具间、污洗间、女更衣室、男更衣室	m2	11-56; 11-21; 9-70	67. 46	142. 99	1. 37	9. 83	6. 29	227. 94

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	011103003001	2. 0mm厚同质透芯PVC塑胶地板	1. 2. 0mm厚同质透芯PVC塑胶地板, 基面涂PVC地板粘合剂 2. 3mm自流平 3. 吸收性界面处理剂 4. 5cm厚C25砼找平层 5. 水泥浆界面剂 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位: 主任办公室、医护办公室、Ⅲ级手术室、Ⅰ级铅防护手术室、百级前室、洁净走廊、走廊、女值班室、男值班室、备用间、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m2	11-83; 11-29 换; 11-18; 12-26	63. 56	186. 41	0. 1	9. 06	5. 8	264. 93

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	011103003002	2mmPVC地板	1. PVC卷材地面, 厚度2mm 基层面涂防静电地板胶 粘合剂 2. 自流坪砂浆3~5mm 3. 吸收型界面处理剂 4. 5cm厚C25细石混凝土 地面找平层 5. 土建层楼板 6. 各节点处理详见设计 图纸内各大样图, 未尽 事项见设计说明, 并满 足相关施工及验收规范 要求 7. 部位:III级手术室、 I 级铅防护手术室	m2	11-83;11-29 + 11-30;11-1 8;12-26	70.5	235.47	0.17	10.06	6.44	322.64
5	011104001001	铅防护垫	1. 铅防护垫 2. I 级铅防护手术室	m2	补子目9		400				400

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	011105004001	2.0mm厚PVC地材踢脚线	1. 100mm高PVC卷边上墙 2. 基面涂PVC地板粘合剂，2.0mm厚PVC地材 3. 铝合金型材压条封边，耐候胶固定 4. R40, 1:2水泥砂浆填角 5. 做法见PVC地面铺设详图 6. 部位:主任办公室、医护办公室、III级手术室、I级铅防护手术室、百级前室、洁净走廊、走廊、女值班室、男值班室、备用间、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m	11-94;15-41	12.05	39.43		1.72	1.1	54.3
7	011105006001	金属踢脚线	1. 100mm高铝合金踢脚 2. 洁具间、污洗间、女更衣室、男更衣室	m	11-96	6.69	21.39		0.95	0.61	29.64
		墙面工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011203003001	300*600墙砖	1. 铺贴300*600mm釉面砖墙面 2. 水泥砂浆+107胶水粘结层 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料层（两道），淋浴间防水高度为1.8米其余均为0.5米 4. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 土建隔墙 6. 包含施工范围的柱面装饰 7. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 8. 部位:洁具间、污洗间、女更衣、男更衣、污物走道	m2	12-56;9-71;12-1	97.73	128.48	1.5	14.16	9.07	250.94

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	011207001001	50防火型装配式医用净化隔墙（双饰面板隔墙）	1. 50防火型装配式医用净化隔墙, 高度至上层楼板底部, 耐火时间2h。 2. 采用50型装配式医用木纹隔墙, 具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 板侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面层贴仿木纹抗菌功能膜, 表面粘贴5丝厚PE保护膜 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 5. UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、洁净走廊、百级前室、麻醉复苏间、无菌器械间、换车间	m2	6-55 换	46.03	349.21	1.29	6.77	4.33	407.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011207001002	50防火型装配式医用净化隔墙（单饰面板隔墙-背靠建筑墙面）	1. 50防火型装配式医用净化隔墙, 高度至上层楼板底部, 耐火时间2h。 2. 靠墙部分墙体(具体位置详见墙面做法图)采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层非靠墙面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 靠墙面粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边, 镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面层面层贴仿木纹抗菌功能膜, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 5. 麻醉复苏间、百级前室、换车间、洁净走廊、缓冲间	m2	6-55 换	46.03	349.21	1.29	6.77	4.33	407.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	011207001003	50型装配式医用净化电解钢板隔墙	1. 50型装配式医用净化电解钢板隔墙 2. 百级、万级手术室墙体采用50型装配式医用净化电解钢板隔墙, 具体做法为基层龙骨为5cm宽的装配式方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层单面粘贴0.8mm厚电解钢板, 板侧折10mm的折边, 电解钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面层面层贴仿木纹抗菌功能膜, 表面粘贴5丝厚PE保护膜, 另一侧面层粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边, 采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中百级手术室墙体防护采用40*40*1.5mm方管龙骨+2mm铅板防护, 具体做法详见大样图。(铅防护板一项单独列项) 3. 包含施工范围的柱面装饰 4. 做法详见50型装配式医用净化电解钢板隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工	m2	6-55 换	46.03	381.56	1.29	6.77	4.33	439.98

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	011207001004	50型装配式医用木纹隔墙（非背靠建筑墙）	1. 50型装配式医用木纹隔墙（非背靠建筑墙），背靠建筑墙面单独列项 2. 50型装配式医用木纹隔墙，具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件)，基层中间填充38mm厚岩棉板，非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板，板侧折10mm的折边，镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中靠墙部分墙体(具体位置详见墙面做法图)采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件)，基层中间填充38mm厚岩棉板，双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层非靠墙面粘贴0.526mm厚镀锌钢板，靠墙面粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边，镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面漆表面粘贴	m2	6-55 换	46.03	349.21	1.29	6.77	4.33	407.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	011207001005	50型装配式医用木纹隔墙（背靠建筑墙）	1. 50型装配式医用木纹隔墙（背靠建筑墙） 2. 50型装配式医用木纹隔墙，具体做法为基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件)，基层中间填充38mm厚岩棉板，非靠墙处双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板，板侧折10mm的折边，镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，表面粘贴5丝厚PE保护膜。其中靠墙部分墙体(具体位置详见墙面做法图)采用基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件)，基层中间填充38mm厚岩棉板，双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层非靠墙面粘贴0.526mm厚镀锌钢板，靠墙面粘贴板0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边，镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，表面粘贴5丝厚PE保护膜。彩涂钢卷表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。污物走廊墙体为通顶，墙体耐火	m2	6-55 换	46.03	349.21	1.29	6.77	4.33	407.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	011207001006	铅防护板	1. 2mm铅板防护板, 具体做法详见大样图 2. 包含施工范围的柱面装饰 3. 做法详见50型装配式医用净化电解钢板隔墙(吊顶)剖面图, 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 4. I 级铅防护手术室	m2	12-140;12-130	147. 21	557. 83	8. 91	22. 43	14. 36	750. 74
15	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断, 具体做法设计定 2. 女更衣、男更衣	m2	12-213	21. 34	278. 79		3. 04	1. 95	305. 12
		天棚工程									
16	010810002001	窗帘盒	1. 做法见大样图(二) 窗帘盒大样图	m	8-85	101. 33	74. 92		14. 42	9. 24	199. 91
17	010810003001	铝合金输液天轨	1. 铝合金输液天轨 2. 吊杆等连接件已包含在天棚吊顶综合单价中, 此处不重复计算费用 3. 做法详见大样图(八)	m	8-91	8. 46	65. 65		1. 2	0. 77	76. 08

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	011302001001	50型装配式医用电解钢板吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆，M8顶膨螺丝、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用净化电解钢板吊顶（吊顶采用花篮螺丝连接，板与板之间采用中字铝插件连接，板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨（带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件），基层中间填充38mm厚岩棉板，双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层单面粘贴0.8mm厚电解钢板，板侧折10mm的折边，表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜。另一面粘贴0.426mm彩涂钢卷侧折10mm的折边，镀锌钢板采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，表面粘贴5丝厚PE保护膜），其中百级手术室吊顶采用40*40*1.5mm方管龙骨+2mm铅板防护，防护手术室吊顶详见吊顶做法图（2mm铅板防护单独列项） 3. 铝合金吊梁分隔，耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见，50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图（八）	m2	6-68 换;12-130	294.24	659.25	22.68	45.64	29.22	1051.03

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
19	011302001002	50型装配式医用净化吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆, M8顶膨螺丝、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用净化吊顶（吊顶采用花篮螺丝连接, 板与板之间采用中字铝插件连接, 板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件), 基层中间填充38mm厚岩棉板, 双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板, 面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板, 侧折10mm的折边, 镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆, 两遍面漆, 面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜) 3. 铝合金吊梁分隔, 耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见, 50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图(八) 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图, 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位: UPS间、气瓶间、污物暂存、污物走道、敷料间、缓冲间、设备间、麻醉药品间、药品间、洁净走廊、百级前室、麻醉复苏间、无	m2	6-68 换	42.14	400.71	1.29	6.21	3.98	454.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	011302001003	50型装配式医用木纹吊顶	1. M8全螺纹镀锌吊杆，M8顶膨螺丝、M8镀锌螺母固定于结构层 2. 50型装配式医用木纹吊顶（吊顶采用花篮螺丝连接，板与板之间采用中字铝插件连接，板材基层龙骨为50mm宽的装配式镀锌方框龙骨(带5cm×5cm U型槽及阳角塑胶接件)，基层中间填充38mm厚岩棉板，双面采用E0级环保型专用沾合剂粘贴5mm厚玻镁板，面层双面粘贴0.426mm厚镀锌钢板，侧折10mm的折边，镀锌钢板表面采用PU环保漆喷涂三遍底漆，两遍面漆，面层面层贴仿木纹抗菌功能膜，面漆表面粘贴5丝厚PE保护膜） 3. 铝合金吊梁分隔，耐候胶填缝 4. 吊顶主材与墙面连接做法见，50型装配式吊顶与土建墙节点图 5. 做法见大样图(八) 6. 各节点处理详见设计图纸内各大样图，未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 7. 部位:主任办公室、医护办公室、走廊、女值班室、男值班室、备用间	m2	6-68 换	42.14	400.71	1.29	6.21	3.98	454.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	011302001004	轻钢龙骨+300×300×0.8mm铝扣板	1. 轻钢龙骨+300×300×0.8mm厚铝扣板 2. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 3. 部位:洁具间、污洗间、女更衣、男更衣	m2	13-13;13-111	45.43	122.92	2.06	6.81	4.36	181.58
22	011302001005	轻钢龙骨+600×600mm矿棉板吊顶	1. 轻钢龙骨+600×600mm矿棉板吊顶 2. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求 3. 部位:洁具间、污洗间、女更衣、男更衣	m2	13-17;13-81	37.66	59.43	1.7	5.64	3.61	108.04
23	011302001006	2mm铅防护板	1. 2mm铅板防护,防护手术室吊顶详见吊顶做法图 2. 吊顶主材与墙面连接做法见,50型装配式吊顶与土建墙节点图 3. 做法见大样图(八) 4. 各节点处理详见设计图纸内各大样图,未尽事项见设计说明,并满足相关施工及验收规范要求 5. 部位: I 级铅防护手术室	m2	12-140 换	42.21	509.64		6.01	3.85	561.71

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	011303004001	检修口	1. 装饰口材料品种、规格:与吊顶同材质, 规格详设计要求	个	13-219	16.74	155.4		2.38	1.53	176.05
25	01B001	洁净送风天花	1. 龙骨等与相邻吊顶施工相同及基层 2. 洁净送风天花, 匀流孔板d8@20 3. 做法见大样图(八) 4. 手术室天棚洁净送风天花, 具体做法、材质、规格及送风设备参数按设计要求执行, 本次报价包含送风设备及辅材的全部价格, 安装工程不在重复记取此设备及辅材费用 5. III级手术室、I级铅防护手术室	套	补子目8		12000				12000
		门窗工程									
26	010802004001	钢质防火门	1. FM甲 0922 1000X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-15	70.98	424.56		10.1	6.47	512.11
27	010802004002	钢质防火门	1. FM甲 1222 1300X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-15	70.98	424.56		10.1	6.47	512.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	010802004003	钢质防火门	1. FM甲 1522 1600X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-15	70.98	424.56		10.1	6.47	512.11
29	010802004004	钢质防火门	1. FM乙 0922 1000X2300 2. 甲级防火门 3. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-15	70.98	406.87		10.1	6.47	494.42
30	010805005001	电动对开平移净化气密门	1. DPM1522 1600X2300 2. 电动对开平移净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护，1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	2850.3	2.14	10.56	6.76	2941.45
31	010805005002	电动单向平移净化气密门	1. DM1522 1600X2300 2. 电动单向平移净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护，1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	2850.3	2.14	10.56	6.76	2941.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	010805005003	手动单开净化气密门	1. M0822 900X2300 2. 手动单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	1470.3	2.14	10.56	6.76	1561.45
33	010805005004	手动单开净化气密门	1. M0922 1000X2300 2. 手动单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	1470.3	2.14	10.56	6.76	1561.45
34	010805005005	手动双开净化气密门	1. M1522 1600X2300 2. 手动双开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护, 1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见设计大样图 6. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	1470.3	2.14	10.56	6.76	1561.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	010805005006	电动铅防护单向平移净化气密门	1.QDM1522 1600X2300 2. 电动铅防护单向平移净化气密门 3. 50x30x1.5方管骨架，亚光铝合金型材包边 4. 1.2mm厚304#不锈钢防护门，304#不锈钢防撞带，对应当量铅板，安装脚控开关 5. 做法详见电动铅防护单向平移净化气密门立面图 6. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	8630.3	2.14	10.56	6.76	8721.45
36	010805005007	手动铅防护单开净化气密门	1.QM0922 1000X2300 2. 手动铅防护单开净化气密门 3. 30*30*3mm方钢骨架 4. 对应当量铅板防护，1.2mm厚304不锈钢 5. 做法详见手动铅防护单开净化气密门立面图 6. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-31	71.69	7360.3	2.14	10.56	6.76	7451.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
37	010807001001	谈话传递窗	1.FC乙 1212 1200X1200 5mm 2. 双层钢化中空玻璃窗框采用铝材定制窗框 3. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-46	34.78	469.81		4.95	3.17	512.71
38	010807001002	谈话传递窗	1.FC乙 9325 9300X2500 2. 双层钢化中空玻璃窗框采用铝材定制窗框 3. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	8-46	34.78	469.81		4.95	3.17	512.71
39	010808002001	不锈钢门窗套	1. 基层材料品种、规格：12mm防火木工板 2. 面层材料品种、规格：0.8mm不锈钢板 3. 设置在原土建墙体上的门窗以及带窗台的窗子都需要包不锈钢门窗套	m2	8-73;8-75	46.87	145.56		6.67	4.27	203.37
		其他									
40	011501001001	药品柜	1. 药品柜 1700*900*350mm 2. 1. 2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见药品柜大样图	m2	补子目1		3495				3495

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
41	011501001002	麻醉柜	1. 麻醉柜 1700*900*350mm 2. 1. 2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见器械柜、麻醉柜大样图	m2	补子目2		3495				3495
42	011501001003	器械柜	1. 器械柜 1700*900*350mm 2. 1. 2mm304不锈钢喷塑处理 3. 具体做法见器械柜、麻醉柜大样图	m2	补子目3		3495				3495
43	011501004001	中央情报面板带书写台	1. 中央情报面板带书写台1000*1000*350mm 顶边距地 1900mm 1. 2mm304不锈钢喷塑处理 2. 带书写台 3. 做法见情报面板大样图 4. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	补子目4		16988				16988

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	011501004002	X光观片箱	1. 4-X-P:1300*585*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 做法见四联观片灯大样图 4. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	补子目5		3798				3798
45	011501004003	X光观片箱	1. 6-X-P:1140*995*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 做法见六联观片灯大样图 4. 未尽事项见设计说明，并满足相关施工及验收规范要求	m2	补子目5		3798				3798
46	011502001001	R50铝合金内圆弧线条	1. 线条材料品种、规格：R50铝合金内圆弧，PVC连接件，4*13抽芯铝铆钉固定 2. 做法见隔墙与吊顶节点图	m	15-39	8.49	58.68		1.21	0.77	69.15
47	011502001002	R50铝合金外圆柱线条	1. 线条材料品种、规格：R50铝合金外圆柱，PVC连接件，4*13抽芯铝铆钉固定 2. 做法见隔墙90°节点图	m	15-39	8.49	58.68		1.21	0.77	69.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
48	011503003001	不锈钢防撞带	1. 换车间、洁净走廊墙体1200mm高设置不锈钢防撞带, 宽带150mm, 采用1.2mm厚304拉丝不锈钢材质	m	15-39	8.49	266.44		1.21	0.77	276.91
49	011505002001	二人位不锈钢感应刷手池	1. 二人位不锈钢感应刷手池 1500*640*1170mm 2. 落地安装 3. 池体、门采用1.2mm304不锈钢拉丝板制作, 框架为1.2mm, 电解钢板喷塑处理, 含全自动感应水龙头、膝控皂液盒和热水器及镜子 4. 做法见双人位刷手池大样图 5. 未尽事项见设计说明, 并满足相关施工及验收规范要求	个	借10-6-13	98.98	20201.64		14.09	9.02	20323.73
50	011505004001	医气输出口	1. 医气输出口 900*400*200mm 2. 1.2mm不锈钢材料 3. 低边距地 1000mm安装 4. 具体做法见气体面板大样图	个	补子目6		3300				3300

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
51	011505004002	组合电源插座箱A	1. 组合电源插座箱A 600*260*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 低边距地 300mm安装 4. 包含4个220V 电源插座、2个接地端子 5. 做法见插座箱A大样图	个	借4-2-80	154.52	2534.73	59.58	31.85	20.39	2801.07
52	011505004003	非治疗用电插座箱	1. 非治疗用电插座箱 600*260*150mm 2. 1. 2mm不锈钢材料 3. 低边距地 300mm安装 4. 包含3个220V 电源插座、1个380V 电源插座、2个接地端子 5. 做法见插座箱B大样图(带380V)	个	借4-2-80	154.52	3034.73	59.58	31.85	20.39	3301.07
53	01B002	屋面空调设备基础	1. 屋面空调设备基础; 2. 做法由设计结合现场实际情况确定; 3. 结合项目情况, 施工单位综合考虑报价, 此项费用为包干价, 最终结算时不做调整	项	补子目7		19800				19800
	二	专业措施									
1	011802001001	脚手架		项	17-1	3007.43	944.06	100.25	444.7	284.72	4781.16
2	011802003001	垂直运输		项	17-159	1868.17		1030.27	436.35	279.38	3614.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



材料暂估单价及调整表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用~~价格指数~~调差)

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					285368.84
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 手术室总配电箱 AT-01 2. 规格: 500*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	1	11521.55	11521.55
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 手术室照明插座箱 AL-01 2. 规格: 500*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	1	4521.55	4521.55
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 手术室分配电箱 SS-0P1-OP6 2. 规格: 500*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	2	11621.55	23243.10
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称: 屋面空调总配电箱 KT-01 2. 规格: 500*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	1	8951.55	8951.55
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称: 不间断电源装置(箱) 2. 规格: 24kVA 30min 3. 安装方式: 落地安装	台	1	74793.25	74793.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402012006	成套配电箱	1. 名称: 水泵配电箱 2. 规格: 800*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	1	8551.55	8551.55
7	030402012007	成套配电箱	1. 名称: 净化空调自动控制箱 2. 规格: 100*600*200 (暂定) 3. 安装方式: 明装, 底边距地0.3米	台	3	13498.10	40494.30
8	030402012008	成套配电箱	1. 名称: 电动门电源 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 顶上安装	台	3	297.00	891.00
9	030402012009	成套配电箱	1. 名称: 门禁电源 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 顶上安装	台	2	297.00	594.00
10	030407003001	微型电机	1. 名称: 微型电机检查接线 2. 额定功率 (kW): 0.75KW以内	台	3	125.90	377.70
11	030409001001	电力电缆	1. 型号、规格: WDZ-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	7.36	203.02	1494.23
12	030409001002	电力电缆	1. 型号、规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	48.61	156.59	7611.84
13	030409001003	电力电缆	1. 型号、规格: WDZ-YJY-5x16 2. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	52.91	110.44	5843.38



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030409001004	电力电缆	1. 型号、规格: WDZ-YJV10*5+1*6+2*6 2. 敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	3.69	74.54	275.05
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 热缩电缆头 2. 规格: 截面≤50mm ²	个	2	285.54	571.08
16	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 热缩电缆头 2. 规格: 截面≤25mm ²	个	14	179.72	2516.08
17	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 热缩电缆头 2. 规格: 截面≤10mm ²	个	2	107.66	215.32
18	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 槽式金属桥架 200*100	m	62.08	128.44	7973.56
19	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 槽式金属桥架 100*100	m	20.45	75.61	1546.22
20	030409016003	桥架槽盒安装	1. 名称: 槽式金属桥架 100*50	m	15.13	60.46	914.76
21	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 型钢	t	0.15	21279.19	3191.88
22	030410002001	接地母线	1. 材质、规格: 镀锌扁钢40*4	m	68.24	29.90	2040.38
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱	台	5	63.52	317.60
24	030412001001	配管	1. 材质、规格: JDG管 Φ25 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	266.05	24.87	6616.66
25	030412001002	配管	1. 材质、规格: JDG管 Φ20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	426.24	16.82	7169.36
26	030412001003	配管	1. 材质、规格: 焊接钢管 SC25 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	32.83	27.57	905.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030412001004	配管	1. 材质、规格：塑料管 PVC16 2. 配置形式：暗、混凝土结构暗配	m	39.35	16.36	643.77
28	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：WDZ-BV-6	m	40.45	8.92	360.81
29	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：WDZ-BV-4	m	733.03	5.95	4361.53
30	030412003003	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：WDZ-BV-2.5	m	1259.61	4.86	6121.70
31	030412003004	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 型号、规格：WDZ-BV-6	m	58.28	9.47	551.91
32	030412003005	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 型号、规格：WDZ-BV-4	m	478.02	6.63	3169.27
33	030412003006	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 型号、规格：WDZ-BV-2.5	m	377.7	5.36	2024.47
34	030412003007	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：RVV(7x1.0)	m	62.72	12.97	813.48
35	030412005001	接线盒	1. 材质：金属开关插座盒 2. 安装形式：暗装	个	97	12.29	1192.13
36	030412005002	接线盒	1. 材质：金属接线盒 2. 安装形式：暗装	个	48	13.02	624.96
37	030413002001	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 规格：5W/米	m	58.21	57.21	3330.19



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	030413002002	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯 (向左) 2. 规格: 备用时间 $\geq 30\text{min}$ 3. 安装形式: 底边距地 0.3m	套	4	113.10	452.40
39	030413002003	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯 (向右) 2. 规格: 备用时间 $\geq 30\text{min}$ 3. 安装形式: 底边距地 0.3m	套	4	113.10	452.40
40	030413002004	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标志灯 2. 规格: 备用时间 $\geq 30\text{min}$ 3. 安装形式: 门上 0.2m	套	4	113.10	452.40
41	030413002005	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: 备用时间 $\geq 30\text{min}$ 3. 安装形式: 顶下 0.2m	套	12	113.10	1357.20
42	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED 净化平板灯 2. 规格: 48W, 600*600 3. 安装形式: 吸顶安装	套	33	401.22	13240.26
43	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED 净化平板灯 2. 规格: 48W, 1200*300 3. 安装形式: 吸顶安装	套	11	401.22	4413.42
44	030413003003	荧光灯	1. 名称: LED 净化平板灯 2. 规格: 24W, 300*600 3. 安装形式: 吸顶安装	套	4	220.43	881.72



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030413003004	荧光灯	1. 名称: 手术室专业LED净化平板灯 2. 规格: 详见设计说明	套	14	493.13	6903.82
46	030413003005	荧光灯	1. 名称: 手术室专业LED净化平板灯 (含应急电源模块) 2. 规格: 详见设计说明	套	8	573.93	4591.44
47	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, 中心距地1.3米	套	21	26.39	554.19
48	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, 中心距地1.3米	套	2	28.43	56.86
49	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, 中心距地1.3米	套	12	31.53	378.36
50	030413012004	开关、按钮	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, 中心距地1.3米	套	2	34.59	69.18
51	030413012005	开关、按钮	1. 名称: 三联双控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 暗装, 中心距地1.3米	套	2	38.67	77.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	030413012006	开关、按钮	1. 名称: 空调控制 面板 2. 规格: 250V/10 A 3. 安装形式: 暗装 , 中心距地1.3米	套	14	136.44	1910.16
53	030413013001	插座	1. 名称: 单相二三 孔插座 2. 规格: 250V/10 A 3. 安装形式: 暗装 , 底边距地0.3米	套	30	28.16	844.80
54	030413013002	插座	1. 名称: 防水单相 二三孔插座 2. 规格: 250V/10 A 3. 安装形式: 暗装 , 底边距地1.5米	套	8	33.26	266.08
55	030413013003	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V/16 A 3. 安装形式: 暗装 , 底边距地1.8米	套	1	41.30	41.30
56	030415006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装 置系统调试 2. 电压等级 (kV) : 1KV以内	系统	1	562.47	562.47
57	030415027001	接地装置	1. 名称: 接地装置 测试	系统	1	1526.75	1526.75
		弱电					105832.81
		综合布线系统					22890.07
58	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称: 槽式金属 桥架 200*100	m	33.96	128.44	4361.82
59	030409017002	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑 架 2. 材质: 型钢	t	0.1	21279.19	2127.92
60	030412001005	配管	1. 材质、规格: JD G管 Φ 20 2. 配置形式: 砖、 混凝土结构暗配	m	142.24	16.82	2392.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	030412005003	接线盒	1. 材质: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	14	13.02	182.28
62	030502002001	弱电插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗装, 底边距地0.3m	个	4	37.56	150.24
63	030502002002	弱电插座	1. 名称: 双口网络插座 2. 安装方式: 暗装, 底边距地0.3m	个	10	49.16	491.60
64	030502003001	双绞线缆	1. 名称: UTP. CAT 6.4p 2. 敷设方式: 管内敷设	m	142.24	8.91	1267.36
65	030502003002	双绞线缆	1. 名称: UTP. CAT 6.4p 2. 敷设方式: 桥架内敷设	m	584.24	9.77	5708.02
66	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 弱电机柜	台	1	2363.27	2363.27
67	030501015001	交换机	1. 名称: 24口网络交换机	台	1	3845.08	3845.08
		背景音乐系统					14157.33
68	030405013001	小电器	1. 名称: 音量开关 2. 规格: 6W	个	16	73.58	1177.28
69	030412001006	配管	1. 材质、规格: JDG管 Φ 20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	167.57	16.82	2818.53
70	030412003008	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号、规格: RVV-2x1.0	m	167.57	3.19	534.55
71	030412003009	配线	1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号、规格: RVV-2x1.0	m	77.5	3.19	247.23
72	030412005004	接线盒	1. 材质: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	24	13.02	312.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
73	030505004001	功率放大器	1. 名称: 功率放大器 2. 规格: 200W	台	1	4669.50	4669.50
74	030505005001	扬声器	1. 名称: 吸顶式扬声器 2. 安装方式: 吸顶安装	台	24	183.24	4397.76
		呼叫系统					29771.66
75	030412001007	配管	1. 材质、规格: JDG管 $\phi 20$ 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	38.75	16.82	651.78
76	030412003010	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号、规格: WDZ-RYY-(6x1.0)	m	12	10.91	130.92
77	030412003011	配线	1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号、规格: WDZ-RYY-(6x1.0)	m	39.52	10.91	431.16
78	030412005005	接线盒	1. 材质: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	7	13.02	91.14
79	030502003003	双绞线缆	1. 名称: WDZ-UTP . CAT6. 4p 2. 敷设方式: 管内敷设	m	26.75	9.13	244.23
80	030502003004	双绞线缆	1. 名称: WDZ-UTP . CAT6. 4p 2. 敷设方式: 桥架内敷设	m	91.3	9.99	912.09
81	030505017001	信号处理设备	1. 名称: 信息化管理设备	台	1	6802.39	6802.39
82	030505018001	显示设备	1. 名称: 多功能智能情报面板	台	2	2707.65	5415.30
83	030506002001	入侵报警控制器	1. 名称: 液晶触摸医护对讲主机	套	1	7302.90	7302.90
84	030506002002	入侵报警控制器	1. 名称: 液晶呼叫分机	套	5	1557.95	7789.75
		门禁系统					10945.13



分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	030412001008	配管	1. 材质、规格: JDG管 $\phi 20$ 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	24.83	16.82	417.64
86	030412003012	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号、规格: RVV-4X1.0	m	7.9	5.31	41.95
87	030412003013	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号、规格: RVV-3X1.0	m	3.75	4.66	17.48
88	030412005006	接线盒	1. 材质: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	9	13.02	117.18
89	030501015002	交换机	1. 名称: 网络交换机 8端口	台	1	798.08	798.08
90	030502003005	双绞线缆	1. 名称: STP. CAT 6.4p 2. 敷设方式: 管内敷设	m	13.18	9.33	122.97
91	030502003006	双绞线缆	1. 名称: STP. CAT 6.4p 2. 敷设方式: 桥架内敷设	m	80.46	10.19	819.89
92	030506002003	入侵报警控制器	1. 名称: 可视室内主机 (含室内机专用电源)	套	1	2302.90	2302.90
93	030506002004	入侵报警控制器	1. 名称: 可视门禁门口机	套	2	2302.95	4605.90
94	030506006001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁电源控制器	台	2	511.15	1022.30
95	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 智能门禁系统电磁锁	台	2	252.91	505.82
96	030506007002	出入口执行机构设备	1. 名称: 开门按钮	台	2	86.51	173.02
		监控系统					28068.62
97	030412001009	配管	1. 材质、规格: JDG管 $\phi 20$ 2. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	90.27	16.82	1518.34
98	030412005007	接线盒	1. 材质: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	18	13.02	234.36
99	030501015003	交换机	1. 名称: 网络交换机 24端口	台	1	3845.08	3845.08



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程


第 11 页 共 11 页

[illegible]



工程名称: 电气工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					



第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		强电									
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:手术室总配电箱 AT-01 2. 规格:500*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装,底边距地0.3米	台	4-2-81	234.7	11088.61	123.4	45.13	29.71	11521.55
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:手术室照明插座箱 AL-01 2. 规格:500*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装,底边距地0.3米	台	4-2-81	234.7	4088.61	123.4	45.13	29.71	4521.55
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:手术室分配电箱 SS-0P1-0P6 2. 规格:500*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装,底边距地0.3米	台	4-2-81	234.7	11188.61	123.4	45.13	29.71	11621.55
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:屋面空调总配电箱 KT-01 2. 规格:500*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装,底边距地0.3米	台	4-2-81	234.7	8518.61	123.4	45.13	29.71	8951.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称:不间断电源装置(箱) 2. 规格:24kVA 30min 3. 安装方式:落地安装	台	4-5-23	558	74033.31	24.01	107.29	70.64	74793.25
6	030402012006	成套配电箱	1. 名称:水泵配电箱 2. 规格:800*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装, 底边距地0.3米	台	4-2-81	234.7	8118.61	123.4	45.13	29.71	8551.55
7	030402012007	成套配电箱	1. 名称:净化空调自动控制箱 2. 规格:100*600*200 (暂定) 3. 安装方式:明装, 底边距地0.3米	台	4-2-80	154.52	13234.73	59.58	29.71	19.56	13498.1
8	030402012008	成套配电箱	1. 名称:电动门电源 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:顶上安装	台	5-5-76	108.06	154.2	0.28	20.78	13.68	297
9	030402012009	成套配电箱	1. 名称:门禁电源 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:顶上安装	台	5-5-76	108.06	154.2	0.28	20.78	13.68	297
10	030407003001	微型电机	1. 名称:微型电机检查接线 2. 额定功率(kW):0.75KW以内	台	4-6-12	68.46	33.41	2.2	13.16	8.67	125.9
11	030409001001	电力电缆	1. 型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式:穿管或沿桥架敷设	m	4-9-174 *1.3	13.55	183.69	1.46	2.6	1.72	203.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030409001002	电力电缆	1. 型号、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式:穿管或沿桥架敷设	m	4-9-173 *1.3	10.62	141.13	1.46	2.04	1.34	156.59
13	030409001003	电力电缆	1. 型号、规格:WDZ-YJY-5x16 2. 敷设方式:穿管或沿桥架敷设	m	4-9-173 *1.3	10.62	94.98	1.46	2.04	1.34	110.44
14	030409001004	电力电缆	1. 型号、规格:WDZ-YJY-5x10 2. 敷设方式:穿管或沿桥架敷设	m	4-9-172 *1.3	5.87	65.34	1.46	1.13	0.74	74.54
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:热缩电缆头 2. 规格:截面≤50mm2	个	4-9-227	89.69	167.26		17.24	11.35	285.54
16	030409002002	电力电缆头	1. 名称:热缩电缆头 2. 规格:截面≤25mm2	个	4-9-226	58.78	102.2		11.3	7.44	179.72
17	030409002003	电力电缆头	1. 名称:热缩电缆头 2. 规格:截面≤10mm2	个	4-9-225	30.69	67.19		5.9	3.88	107.66
18	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:槽式金属桥架 200*100	m	4-9-69	31.94	84.94	1.38	6.14	4.04	128.44
19	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称:槽式金属桥架 100*100	m	4-9-68	19.17	49.55	0.77	3.69	2.43	75.61
20	030409016003	桥架槽盒安装	1. 名称:槽式金属桥架 100*50	m	4-9-68	19.17	34.4	0.77	3.69	2.43	60.46
21	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢	t	4-7-3;4-7-4	11892.08	5171.03	424	2286.51	1505.57	21279.19
22	030410002001	接地母线	1. 材质、规格:镀锌扁钢 40*4	m	4-10-55	15.99	8.67	0.15	3.07	2.02	29.9

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	4-10-77	14.05	44.99		2.7	1.78	63.52
24	030412001001	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ25 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-6	8.04	14.26		1.55	1.02	24.87
25	030412001002	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
26	030412001003	配管	1. 材质、规格:焊接钢管 SC25 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-25	11.51	12.39		2.21	1.46	27.57
27	030412001004	配管	1. 材质、规格:塑料管 P VC16 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-82	10.42	2.62		2	1.32	16.36
28	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BV-6	m	4-13-3	1.06	7.53		0.2	0.13	8.92
29	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BV-4	m	4-13-2	1.06	4.56		0.2	0.13	5.95
30	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BV-2.5	m	4-13-1	0.93	3.63		0.18	0.12	4.86
31	030412003004	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号、规格:WDZ-BV-6	m	4-13-65	1.66	7.28		0.32	0.21	9.47

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	030412003005	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号、规格:WDZ-BV-4	m	4-13-65	1.66	4.44		0.32	0.21	6.63
33	030412003006	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号、规格:WDZ-BV-2.5	m	4-13-64	1.49	3.39		0.29	0.19	5.36
34	030412003007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:RVV (7x1.0)	m	4-13-21	1.66	10.78		0.32	0.21	12.97
35	030412005001	接线盒	1. 材质:金属开关插座盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-132	6.91	3.17		1.33	0.88	12.29
36	030412005002	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
37	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:5W/米	m	4-14-85	27.23	21.29		5.24	3.45	57.21
38	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左) 2. 规格:备用时间≥30min 3. 安装形式:底边距地0.3m	套	4-14-104	33.93	68.35		6.52	4.3	113.1
39	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 规格:备用时间≥30min 3. 安装形式:底边距地0.3m	套	4-14-104	33.93	68.35		6.52	4.3	113.1

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:备用时间≥30min 3. 安装形式:门上0.2m	套	4-14-104	33.93	68.35		6.52	4.3	113.1
41	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:备用时间≥30min 3. 安装形式:顶下0.2m	套	4-14-104	33.93	68.35		6.52	4.3	113.1
42	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED净化平板灯 2. 规格:48W, 600*600 3. 安装形式:吸顶安装	套	4-14-3	28.32	363.88		5.44	3.58	401.22
43	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED净化平板灯 2. 规格:48W, 1200*300 3. 安装形式:吸顶安装	套	4-14-3	28.32	363.88		5.44	3.58	401.22
44	030413003003	荧光灯	1. 名称:LED净化平板灯 2. 规格:24W, 300*600 3. 安装形式:吸顶安装	套	4-14-3	28.32	183.09		5.44	3.58	220.43
45	030413003004	荧光灯	1. 名称:手术室专业LED净化平板灯 2. 规格:详见设计说明	套	4-14-3	28.32	455.79		5.44	3.58	493.13
46	030413003005	荧光灯	1. 名称:手术室专业LED净化平板灯（含应急电源模块） 2. 规格:详见设计说明	套	4-14-3	28.32	536.59		5.44	3.58	573.93
47	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装，中心距地1.3米	套	4-14-367	11.67	11		2.24	1.48	26.39

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
48	030413012002	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 中心距地1.3米	套	4-14-367	11.67	13.04		2.24	1.48	28.43
49	030413012003	开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 中心距地1.3米	套	4-14-369	12.32	15.28		2.37	1.56	31.53
50	030413012004	开关、按钮	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 中心距地1.3米	套	4-14-369	12.32	18.34		2.37	1.56	34.59
51	030413012005	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 中心距地1.3米	套	4-14-369	12.32	22.42		2.37	1.56	38.67
52	030413012006	开关、按钮	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 中心距地1.3米	套	5-3-26	52.95	58.81	7.8	10.18	6.7	136.44
53	030413013001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 底边距地0.3米	套	4-14-388	11.67	12.77		2.24	1.48	28.16
54	030413013002	插座	1. 名称:防水单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装形式:暗装, 底边距地1.5米	套	4-14-388	11.67	17.87		2.24	1.48	33.26

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
55	030413013003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装形式:暗装, 底边距地1.8米	套	4-14-389	12.11	25.33		2.33	1.53	41.3
56	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV) :1KV 以内	系统	4-17-28	407.19	1.9	23.54	78.29	51.55	562.47
57	030415027001	接地装置	1. 名称:接地装置测试	系统	4-10-79	958.03	29.53	233.7	184.2	121.29	1526.75
		弱电									
		综合布线系统									
58	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称:槽式金属桥架 200*100	m	4-9-69	31.94	84.94	1.38	6.14	4.04	128.44
59	030409017002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢	t	4-7-3;4-7-4	11892.08	5171.03	424	2286.51	1505.57	21279.19
60	030412001005	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
61	030412005003	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
62	030502002001	弱电插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装, 底边距地0.3m	个	5-2-54	9.95	24.44		1.91	1.26	37.56
63	030502002002	弱电插座	1. 名称:双口网络插座 2. 安装方式:暗装, 底边距地0.3m	个	5-2-55	14.91	29.49		2.87	1.89	49.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
64	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:管内敷设	m	5-2-19	2.16	6.03	0.03	0.42	0.27	8.91
65	030502003002	双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	5-2-21	2.81	6.03	0.03	0.54	0.36	9.77
66	030502001001	光缆分纤箱、 光缆交接箱、 分线接线箱	1. 名称:弱电机柜	台	5-2-1	307.96	1878.88	78.23	59.21	38.99	2363.27
67	030501015001	交换机	1. 名称:24口网络交换机	台	5-1-71	324.17	3408.2	9.34	62.33	41.04	3845.08
		背景音乐系统									
68	030405013001	小电器	1. 名称:音量开关 2. 规格:6W	个	9-4-22	13.62	55.58	0.04	2.62	1.72	73.58
69	030412001006	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
70	030412003008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:RVV-2x1.0	m	4-13-15	1.1	1.74		0.21	0.14	3.19
71	030412003009	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号、规格:RVV-2x1.0	m	4-13-15	1.1	1.74		0.21	0.14	3.19
72	030412005004	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
73	030505004001	功率放大器	1. 名称:功率放大器（含分区矩阵、分区寻呼器、高保真话筒） 2. 规格:200W	台	5-5-59	129.67	4498.2	0.28	24.93	16.42	4669.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
74	030505005001	扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	台	5-5-63	75.64	83.2	0.28	14.54	9.58	183.24
		呼叫系统									
75	030412001007	配管	1. 材质、规格:JDG管 φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
76	030412003010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-RYY-(6x1.0)	m	4-13-21	1.66	8.72		0.32	0.21	10.91
77	030412003011	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号、规格:WDZ-RYY-(6x1.0)	m	4-13-21	1.66	8.72		0.32	0.21	10.91
78	030412005005	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
79	030502003003	双绞线缆	1. 名称:WDZ-UTP, CAT6, 4p 2. 敷设方式:管内敷设	m	5-2-19	2.16	6.25	0.03	0.42	0.27	9.13
80	030502003004	双绞线缆	1. 名称:WDZ-UTP, CAT6, 4p 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	5-2-21	2.81	6.25	0.03	0.54	0.36	9.99
81	030505017001	信号处理设备	1. 名称:信息化管理设备	台	5-5-179	172.89	6573.81	0.56	33.24	21.89	6802.39
82	030505018001	显示设备	1. 名称:多功能智能情报面板	台	4-4-1	495.33	1912.42	141.95	95.24	62.71	2707.65
83	030506002001	入侵报警控制器	1. 名称:液晶触摸医护对讲主机	套	5-6-42	605.12	6499.24	5.58	116.35	76.61	7302.9

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
84	030506002002	入侵报警控制器	1. 名称:液晶呼叫分机	套	5-6-44	45.38	1497.81	0.28	8.73	5.75	1557.95
		门禁系统									
85	030412001008	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
86	030412003012	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:RVV-4X1.0	m	4-13-18	1.25	3.66		0.24	0.16	5.31
87	030412003013	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:RVV-3X1.0	m	4-13-18	1.25	3.01		0.24	0.16	4.66
88	030412005006	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
89	030501015002	交换机	1. 名称:网络交换机8端口	台	5-1-71	324.17	361.2	9.34	62.33	41.04	798.08
90	030502003005	双绞线缆	1. 名称:STP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:管内敷设	m	5-2-19	2.16	6.45	0.03	0.42	0.27	9.33
91	030502003006	双绞线缆	1. 名称:STP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	5-2-21	2.81	6.45	0.03	0.54	0.36	10.19
92	030506002003	入侵报警控制器	1. 名称:可视室内主机（含室内机专用电源）	套	5-6-42	605.12	1499.24	5.58	116.35	76.61	2302.9
93	030506002004	入侵报警控制器	1. 名称:可视门禁门口机	套	5-6-44	45.38	2242.81	0.28	8.73	5.75	2302.95
94	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁电源控制器	台	5-6-61	151.28	310.51	1.12	29.09	19.15	511.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
95	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:智能门禁系统电磁锁	台	5-6-67	75.64	152.98	0.17	14.54	9.58	252.91
96	030506007002	出入口执行机构设备	1. 名称:开门按钮	台	5-6-60	21.61	58		4.16	2.74	86.51
		监控系统									
97	030412001009	配管	1. 材质、规格:JDG管 Φ20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4-12-5	5.3	9.83		1.02	0.67	16.82
98	030412005007	接线盒	1. 材质:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4-13-133	6.26	4.77		1.2	0.79	13.02
99	030501015003	交换机	1. 名称:网络交换机 24端口	台	5-1-71	324.17	3408.2	9.34	62.33	41.04	3845.08
100	030502003007	双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:管内敷设	m	5-2-19	2.16	6.03	0.03	0.42	0.27	8.91
101	030502003008	双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6. 4p 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	5-2-21	2.81	6.03	0.03	0.54	0.36	9.77
102	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:监控主机（含硬盘录像机、控制键盘、液晶显示器）	台	5-1-77	324.17	3419.2	0.62	62.33	41.04	3847.36
103	030506009002	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机（含摄像机专用电源）	台	5-6-73	181.54	552.46	0.72	34.9	22.98	792.6
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	BM4;BM5;BM9	901.96	970.37	194.07	173.42	114.19	2354.01

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



第 1 页 共 1 页

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水					5758.91
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R冷水管 DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水	m	0.7	60.94	42.66
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R冷水管 DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水	m	24.86	48.60	1208.20
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R冷水管 DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水	m	15.73	38.79	610.17
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R冷水管 DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水	m	92.08	30.98	2852.64
5	031002001001	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 全铜截止阀 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	198.04	198.04
6	031002001002	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 全铜截止阀 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	87.63	175.26
7	031002001003	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 全铜截止阀 DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9	74.66	671.94
		热水					8710.76



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R热水管 DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 热水	m	4.43	50.63	224.29
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R热水管 DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 热水	m	25.88	40.82	1056.42
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R热水管 DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 热水	m	120.63	34.02	4103.83
11	031002001004	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 全铜截止阀 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	143.82	143.82
12	031002001005	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 全铜截止阀 DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	11	74.66	821.26
13	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 30mm	m ³	0.85	2777.81	2361.14
		排水					18060.98
14	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 规格: UPVC塑料排水管 De110 3. 连接形式: 粘接连接	m	13.26	71.91	953.53
15	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 规格: UPVC塑料排水管 De75 3. 连接形式: 粘接连接	m	24.06	61.22	1472.95



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 规格: UPVC塑料排水管 De50 3. 连接形式: 粘接连接	m	61.05	41.87	2556.16
17	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗手盆	组	8	964.41	7715.28
18	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲便池	组	2	827.45	1654.90
19	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 拖把池	组	3	478.19	1434.57
20	031003011001	成套淋浴器	1. 材质: 淋浴	套	2	787.29	1574.58
21	031003017001	地漏	1. 材质: 塑料地漏 2. 规格: DN50	个	4	87.10	348.40
22	031003018001	地面扫除口	1. 材质: 塑料清扫口 2. 规格: DN100	个	2	70.06	140.12
23	031003018002	地面扫除口	1. 材质: 塑料清扫口 2. 规格: DN75	个	2	54.32	108.64
24	031003018003	地面扫除口	1. 材质: 塑料清扫口 2. 规格: DN50	个	3	33.95	101.85
		医用气体					147569.57
25	030503005001	传感器	1. 名称: 压力传感器	支	6	561.84	3371.04
26	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型: 2+2全自动切换汇流排	套	1	36580.00	36580.00
27	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 类型: 1+1全自动切换汇流排	套	3	25550.00	76650.00
28	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 优质脱脂铜管 $\Phi 25$	m	18.12	147.41	2671.07
29	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 优质脱脂铜管 $\Phi 16$ 3. 连接形式: 焊接	m	43.31	93.21	4036.93
30	031001004003	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 优质脱脂铜管 $\Phi 12$ 3. 连接形式: 焊接	m	8.01	78.39	627.90
31	031001004004	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 优质脱脂铜管 $\Phi 10$ 3. 连接形式: 焊接	m	88.23	67.38	5944.94



第 4 页 共 4 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		给水									
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	10-1-216	25.13	27.79	0.01	4.83	3.18	60.94
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	10-1-215	22.34	19.12	0.01	4.3	2.83	48.6
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	10-1-214	20.71	11.47	0.01	3.98	2.62	38.79
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R冷水管 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	10-1-213	18.65	6.37	0.01	3.59	2.36	30.98
5	031002001001	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	10-5-5	42.79	140.26	1.34	8.23	5.42	198.04

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	031002001002	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	10-5-3	21.39	58.55	0.87	4.11	2.71	87.63
7	031002001003	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10-5-2	18.37	49.7	0.73	3.53	2.33	74.66
		热水									
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R热水管 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:热水	m	10-1-215	22.34	21.15	0.01	4.3	2.83	50.63
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R热水管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:热水	m	10-1-214	20.71	13.5	0.01	3.98	2.62	40.82
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R热水管 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:热水	m	10-1-213	18.65	9.41	0.01	3.59	2.36	34.02
11	031002001004	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	10-5-4	27.23	106.77	1.13	5.24	3.45	143.82

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	031002001005	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10-5-2	18.37	49.7	0.73	3.53	2.33	74.66
13	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:30mm	m3	12-10-272	974.67	1492.34		187.4	123.4	2777.81
		排水									
14	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 规格:UPVC塑料排水管 De110 3. 连接形式:粘接连接	m	10-1-263	40.41	18.6	0.01	7.77	5.12	71.91
15	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 规格:UPVC塑料排水管 De75 3. 连接形式:粘接连接	m	10-1-262	36.26	13.4		6.97	4.59	61.22
16	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 规格:UPVC塑料排水管 De50 3. 连接形式:粘接连接	m	10-1-261	27.08	6.15		5.21	3.43	41.87
17	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆	组	10-6-9	112.6	815.9		21.65	14.26	964.41
18	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便池	组	10-6-18	105.24	688.65		20.24	13.32	827.45
19	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖把池	组	10-6-24	69.16	386.97		13.3	8.76	478.19
20	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:淋浴	套	10-6-28	34.15	742.25		6.57	4.32	787.29

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	031003017001	地漏	1. 材质:塑料地漏 2. 规格:DN50	个	10-6-36	25.35	53.67		4.87	3.21	87.1
22	031003018001	地面扫除口	1. 材质:塑料清扫口 2. 规格:DN100	个	10-6-42	19.23	44.7		3.7	2.43	70.06
23	031003018002	地面扫除口	1. 材质:塑料清扫口 2. 规格:DN75	个	10-6-41	18.8	29.53		3.61	2.38	54.32
24	031003018003	地面扫除口	1. 材质:塑料清扫口 2. 规格:DN50	个	10-6-40	14.91	14.28		2.87	1.89	33.95
		医用气体									
25	030503005001	传感器	1. 名称:压力传感器	支	5-3-51	97.25	432.34	1.24	18.7	12.31	561.84
26	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:2+2全自动切换 汇流排	套	补子目2		36580				36580
27	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 类型:1+1全自动切换 汇流排	套	补子目2		25550				25550
28	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:优质脱脂 铜管 φ25	m	10-1-104	39.53	95	0.28	7.6	5	147.41
29	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:优质脱脂 铜管 φ16 3. 连接形式:焊接	m	10-1-102	35.18	46.63	0.19	6.76	4.45	93.21
30	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:优质脱脂 铜管 φ12 3. 连接形式:焊接	m	10-1-102	35.18	31.81	0.19	6.76	4.45	78.39

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:优质脱脂铜管 φ10 3. 连接形式:焊接	m	10-1-102	35.18	20.8	0.19	6.76	4.45	67.38
32	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	10-1-213	18.65	4.54	0.01	3.59	2.36	29.15
33	031002001006	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN25	个	10-5-3	21.39	58.55	0.87	4.11	2.71	87.63
34	031002001007	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN16	个	10-5-2	18.37	38.59	0.73	3.53	2.33	63.55
35	031002001008	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN12	个	10-5-1	16.64	34.78	0.62	3.2	2.11	57.35
36	031002001009	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:全铜截止阀 DN10	个	10-5-1	16.64	31.75	0.62	3.2	2.11	54.32
37	031002001010	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:氧气流量计 DN15	个	10-5-1	16.64	1515.44	0.62	3.2	2.11	1538.01
38	031006013001	调压箱	1. 类型:氧气稳压箱	台	10-8-35	231.02	3495		44.42	29.25	3799.69
39	030901006001	报警装置	1. 名称:气体压力报警屏	组	9-1-51	963.65	1176.73	1.41	185.28	122	2449.07

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



发包人提供材料一览表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页


注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		送风					140337.15
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤1000mm 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m2	187.8	276.52	51930.46
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤450mm 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m2	139.7	246.92	34494.72
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤320mm 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m2	69.6	228.33	15891.77
4	030703001001	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 630*500	个	1	532.11	532.11
5	030703001002	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 630*400	个	1	498.11	498.11
6	030703001003	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 630*320	个	2	468.11	936.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030703001004	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*320	个	2	386.11	772.22
8	030703001005	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*200	个	1	343.11	343.11
9	030703001006	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 320*250	个	3	332.11	996.33
10	030703001007	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 320*200	个	1	314.11	314.11
11	030703001008	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 250*250	个	1	307.11	307.11
12	030703001009	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 250*160	个	2	275.11	550.22
13	030703001010	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 200*160	个	4	257.11	1028.44
14	030703001011	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 160*120	个	3	228.11	684.33
15	030703001012	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 630*320	个	2	766.39	1532.78
16	030703001013	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 400*200	个	1	486.39	486.39
17	030703001014	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 400*160	个	1	531.39	531.39
18	030703001015	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 320*250	个	2	468.39	936.78
19	030703001016	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 320*200	个	2	439.39	878.78
20	030703001017	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 320*160	个	1	484.39	484.39
21	030703001018	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 200*160	个	1	342.39	342.39



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030703003001	风口、散流器	1. 名称、规格: 高效送风口(配H13无隔板过滤器) 484*484mm	个	9	852.57	7673.13
23	030703003002	风口、散流器	1. 名称、规格: 高效送风口(配H13无隔板过滤器) 320*320mm	个	9	621.01	5589.09
24	030703003003	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 400*320	个	1	361.44	361.44
25	030703003004	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 320*250	个	1	297.21	297.21
26	030703003005	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 250*250	个	1	261.21	261.21
27	030703008001	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XS Q-03:1500*630*500mm	个	1	3941.82	3941.82
28	030703008002	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XS Q-01:1500*630*400mm	个	1	3941.82	3941.82
29	030703008003	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XS Q-05:1500*400*320mm	个	1	3799.27	3799.27
		排风					75363.1
30	030701003001	通风机	1. 名称: 排气扇 P QS-01、02 2. 规格: 风量: 150m ³ /h	台	2	222.41	444.82
31	030701003002	通风机	1. 名称: 排风机 P FJ-01 2. 规格: 风量: 700m ³ /h, 余压: 300Pa	台	1	2846.14	2846.14
32	030701003003	通风机	1. 名称: 排风机 P FJ-02 2. 规格: 风量: 400m ³ /h, 余压: 300Pa	台	1	2428.14	2428.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030701003004	通风机	1. 名称: 排风机 P F1-93 2. 规格: 风量: 50 0m3/h, 余压: 30 0Pa	台	1	2539.14	2539.14
34	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤10 00mm 4. 板材厚度: 0.6m m 5. 管件、法兰及 支架设计要求: 除 锈后刷防锈漆两 遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口 连接	m2	67.36	207.31	13964.40
35	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤45 0mm 4. 板材厚度: 0.6m m 5. 管件、法兰及 支架设计要求: 除 锈后刷防锈漆两 遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口 连接	m2	43.62	246.92	10770.65
36	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边≤32 0mm 4. 板材厚度: 0.5m m 5. 管件、法兰及 支架设计要求: 除 锈后刷防锈漆两 遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口 连接	m2	26.8	228.33	6119.24



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 圆形 3. 规格: 直径 320mm 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m ²	1.76	268.32	472.24
38	030703001019	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 500*500	个	1	486.11	486.11
39	030703001020	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 500*400	个	1	450.11	450.11
40	030703001021	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 500*320	个	1	422.11	422.11
41	030703001022	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*320	个	1	386.11	386.11
42	030703001023	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*250	个	1	361.11	361.11
43	030703001024	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*200	个	2	343.11	686.22
44	030703001025	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 400*200	个	2	343.11	686.22
45	030703001026	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 320*250	个	1	332.11	332.11
46	030703001027	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 320*200	个	2	314.11	628.22
47	030703001028	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 250*250	个	1	307.11	307.11
48	030703001029	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 250*200	个	2	288.11	576.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	030703001030	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 200*160	个	5	275.11	1375.55
50	030703001031	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 200*200	个	2	270.11	540.22
51	030703001032	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 200*160	个	3	257.11	771.33
52	030703001033	风阀	1. 名称、规格: 手动风量调节阀 160*120	个	5	228.11	1140.55
53	030703001034	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 500*320	个	1	618.39	618.39
54	030703001035	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 400*250	个	1	360.39	360.39
55	030703001036	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 400*200	个	2	486.39	972.78
56	030703001037	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 320*250	个	1	468.39	468.39
57	030703001038	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 320*200	个	2	439.39	878.78
58	030703001039	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 250*160	个	3	371.39	1114.17
59	030703001040	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 200*200	个	2	367.39	734.78
60	030703001041	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 200*160	个	2	342.39	684.78
61	030703001042	风阀	1. 名称、规格: 70℃防火调节阀 160*120	个	1	338.39	338.39
62	030703001043	风阀	1. 名称、规格: 风管止回阀 250*200	个	1	225.88	225.88
63	030703001044	风阀	1. 名称、规格: 风管止回阀 200*200	个	2	208.01	416.02



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	030703003006	风口、散流器	1. 名称、规格: 排风口 400*400	个	2	207.44	414.88
65	030703003007	风口、散流器	1. 名称、规格: 排风口 300*300	个	3	153.21	459.63
66	030703003008	风口、散流器	1. 名称、规格: 回风口 (配置G4初效过滤器) 400*400	个	2	237.44	474.88
67	030703003009	风口、散流器	1. 名称、规格: 回风口 (配置G4初效过滤器) 300*300	个	9	183.21	1648.89
68	030703003010	风口、散流器	1. 名称、规格: 下侧回风口 (配置F5中效过滤器) 400*600	个	8	338.85	2710.80
69	030703003011	风口、散流器	1. 名称、规格: 下侧回风口 (配置F5中效过滤器) 350*600	个	4	294.85	1179.40
70	030703003012	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 400*320	个	1	361.44	361.44
71	030703003013	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 320*250	个	1	297.21	297.21
72	030703003014	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 250*250	个	1	261.21	261.21
73	030703003015	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 200*200	个	1	210.86	210.86
74	030703003016	风口、散流器	1. 名称、规格: 防雨防虫百叶 $\phi 100$	个	2	158.86	317.72
75	030703008004	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XS Q-04: 1500*500*500mm	个	1	3942.82	3942.82
76	030703008005	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XS Q-02-1500*500*400mm	个	1	3818.27	3818.27



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
77	030703008006	消声器	1. 名称、规格: 微穿孔板消声器 XG3-Q-06-1200*400*250mm	个	1	3718.27	3718.27
		空调风					57642.26
78	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边 $\leq$ 1000mm 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m ²	9.22	276.52	2549.51
79	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边 $\leq$ 1000mm 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式: 咬口连接	m ²	23.3	207.31	4830.32
80	030703003017	风口、散流器	1. 名称、规格: 单层百叶风口 600*300	个	12	263.44	3161.28
81	030703003018	风口、散流器	1. 名称、规格: 单层百叶风口 500*300	个	8	238.44	1907.52
82	030703003019	风口、散流器	1. 名称、规格: 单层百叶风口 400*300	个	4	210.44	841.76
83	030703003020	风口、散流器	1. 名称、规格: 双层百叶风口 300*300	个	36	188.21	6775.56
84	031207003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑(B1级)保温棉板 2. 绝热厚度: 30mm	m ³	14.6	2573.72	37576.31
		空调水					551971.47



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	030211003001	循环水泵	1. 名称: 循环水泵 2. 规格: 水流量: 26m ³ /h, 扬程: 15m, 功率: 6KW	台	2	10021.52	20043.04
86	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计	套	8	74.66	597.28
87	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	套	12	124.73	1496.76
88	030701004001	空调器	1. 名称: 风冷模块机组 2. 型号、规格: 制冷量: 130KW, 制热量: 141KW, 功率: 40KW, 重量: 1480KG 3. 安装形式: 落地安装	台	1	136728.00	136728.00
89	030701004002	空调器	1. 名称: 净化机组 AHU-01 2. 型号、规格: 机组送风量: 4000m ³ /h, 机组新风量: 800m ³ /h, 制冷量: 28KW, 制热量: 30.8KW 3. 安装形式: 落地安装	台	1	56546.76	56546.76
90	030701004003	空调器	1. 名称: 净化机组 AHU-02 2. 型号、规格: 机组送风量: 5500m ³ /h, 机组新风量: 1000m ³ /h, 制冷量: 12.6KW, 制热量: 13.5KW 3. 安装形式: 落地安装	台	1	65302.29	65302.29



分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
91	030701004004	空调器	1. 名称: 净化机组 AHU-08 2. 型号、规格: 机组送风量: 2000m ³ /h, 机组新风量: 700m ³ /h, 制冷量: 9.6KW, 制热量: 10.6KW 3. 安装形式: 落地安装	台	1	48357.76	48357.76
92	030701004005	空调器	1. 名称: 1.5匹分体式壁挂机 2. 规格: 制冷量: 3.2KW, 制热量: 3.6KW, 功率: 2KW 3. 安装形式: 墙上式	台	1	3858.74	3858.74
93	030701007001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-34 2. 规格: 制冷量: 1800W; 制热量: 2700W; 风量: 340m ³ /h, 静音: 30Pa, 噪音: 38dB, 功率: 56W 3. 安装形式: 吊顶式	台	4	2592.97	10371.88
94	030701007002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-51 2. 规格: 制冷量: 2700W; 制热量: 4050W; 风量: 510m ³ /h, 静音: 30Pa, 噪音: 41dB, 功率: 75W 3. 安装形式: 吊顶式	台	8	2948.97	23591.76



分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
95	030701007003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-85 2. 规格: 制冷量: 4500W; 制热量: 6750W; 风量: 850m ³ /h, 静音: 30Pa, 噪音: 44dB, 功率: 108W 3. 安装形式: 吊顶式	台	2	3281.97	6563.94
96	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡塑(B1级)保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	40.71	141.81	5773.09
97	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡塑(B1级)保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	21.16	96.32	2038.13
98	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温: 30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质: 空调水	m	68.82	73.53	5060.33
99	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温: 30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质: 空调水	m	86.67	61.85	5360.54



分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
100	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡塑 (B1级) 保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	10.59	105.77	1120.10
101	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡塑 (B1级) 保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	3.6	121.10	435.96
102	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温: 30mm橡塑 (B1级) 保温棉板 5. 介质: 空调水	m	18.13	87.31	1582.93
103	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温: 30mm橡塑 (B1级) 保温棉板 5. 介质: 空调水	m	27.45	81.55	2238.55
104	031002001001	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 蝶阀 DN65	个	12	220.39	2644.68
105	031002001002	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 压差旁通阀 DN65	个	1	2638.33	2638.33
106	031002001003	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 止回阀 DN65	个	2	371.89	743.78



分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
107	031002001004	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 过滤器 DN65	个	3	405.22	1215.66
108	031002001005	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 过滤器 DN40	个	2	174.81	349.62
109	031002001006	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 过滤器 DN32	个	1	117.56	117.56
110	031002001007	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 过滤器 DN20	个	14	53.45	748.30
111	031002001008	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 截止阀 DN40	个	6	198.04	1188.24
112	031002001009	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 截止阀 DN32	个	4	143.82	575.28
113	031002001010	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 电动三通阀 DN40	个	2	3093.71	6187.42
114	031002001011	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 电动三通阀 DN32	个	1	2563.78	2563.78
115	031002001012	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排污阀 DN25	个	3	72.48	217.44
116	031002001013	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 球阀 DN20	个	28	64.56	1807.68
117	031002001014	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 可屈挠橡胶软接头 DN65	个	6	243.23	1459.38
118	031002001015	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 可屈挠橡胶软接头 DN40	个	6	147.54	885.24
119	031002001016	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 可屈挠橡胶软接头 DN32	个	3	110.90	332.70
120	031002001017	阀门	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 电动两通阀 DN20	个	14	149.50	2093.00



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



专业工程暂估价明细表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		送风									
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-37	104.84	136.3	1.95	20.16	13.27	276.52
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤450mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-36	129.54	72.78	3.29	24.91	16.4	246.92
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-6	125.39	58.18	4.77	24.11	15.88	228.33
4	030703001001	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 630*500	个	7-3-19	61.81	446.49	4.1	11.88	7.83	532.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	030703001002	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 630*400	个	7-3-19	61.81	412.49	4.1	11.88	7.83	498.11
6	030703001003	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 630*320	个	7-3-19	61.81	382.49	4.1	11.88	7.83	468.11
7	030703001004	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*320	个	7-3-19	61.81	300.49	4.1	11.88	7.83	386.11
8	030703001005	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*200	个	7-3-19	61.81	257.49	4.1	11.88	7.83	343.11
9	030703001006	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 320*250	个	7-3-19	61.81	246.49	4.1	11.88	7.83	332.11
10	030703001007	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 320*200	个	7-3-19	61.81	228.49	4.1	11.88	7.83	314.11
11	030703001008	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 250*250	个	7-3-19	61.81	221.49	4.1	11.88	7.83	307.11
12	030703001009	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 250*160	个	7-3-19	61.81	189.49	4.1	11.88	7.83	275.11
13	030703001010	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 200*160	个	7-3-19	61.81	171.49	4.1	11.88	7.83	257.11
14	030703001011	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 160*120	个	7-3-19	61.81	142.49	4.1	11.88	7.83	228.11
15	030703001012	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 630*320	个	7-3-25	121.45	602.11	4.1	23.35	15.38	766.39
16	030703001013	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 400*200	个	7-3-25	121.45	322.11	4.1	23.35	15.38	486.39
17	030703001014	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 400*160	个	7-3-25	121.45	367.11	4.1	23.35	15.38	531.39

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	030703001015	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 320*250	个	7-3-25	121.45	304.11	4.1	23.35	15.38	468.39
19	030703001016	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 320*200	个	7-3-25	121.45	275.11	4.1	23.35	15.38	439.39
20	030703001017	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 320*160	个	7-3-25	121.45	320.11	4.1	23.35	15.38	484.39
21	030703001018	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 200*160	个	7-3-25	121.45	178.11	4.1	23.35	15.38	342.39
22	030703003001	风口、散流器	1. 名称、规格:高效送风口(配H13无隔板过滤器) 484*484mm	个	7-3-59	113.68	702.64		21.86	14.39	852.57
23	030703003002	风口、散流器	1. 名称、规格:高效送风口(配H13无隔板过滤器) 320*320mm	个	7-3-58	85.36	508.43		16.41	10.81	621.01
24	030703003003	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 400*320	个	7-3-36	68.08	271.52	0.13	13.09	8.62	361.44
25	030703003004	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 320*250	个	7-3-35	34.58	251.47	0.13	6.65	4.38	297.21
26	030703003005	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 250*250	个	7-3-35	34.58	215.47	0.13	6.65	4.38	261.21
27	030703008001	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-03:1500*630*500mm	个	7-3-175	271.87	3583.26		52.27	34.42	3941.82
28	030703008002	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-01:1500*630*400mm	个	7-3-175	271.87	3583.26		52.27	34.42	3941.82

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
29	030703008003	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-05:1500*400*320mm	个	7-3-174	191.48	3546.73		36.82	24.24	3799.27
		排风									
30	030701003001	通风机	1. 名称:排气扇 PQS-01、02 2. 规格:风量: 150m3/h	台	4-15-73	100.27	90.17		19.28	12.69	222.41
31	030701003002	通风机	1. 名称:排风机 PFJ-01 2. 规格:风量: 700m3/h, 余压;300Pa	台	7-1-48	141.98	2639.92	18.96	27.3	17.98	2846.14
32	030701003003	通风机	1. 名称:排风机 PFJ-02 2. 规格:风量: 400m3/h, 余压;300Pa	台	7-1-48	141.98	2221.92	18.96	27.3	17.98	2428.14
33	030701003004	通风机	1. 名称:排风机 PFJ-03 2. 规格:风量: 500m3/h, 余压;300Pa	台	7-1-48	141.98	2332.92	18.96	27.3	17.98	2539.14
34	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-37	104.84	67.09	1.95	20.16	13.27	207.31

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤450mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-36	129.54	72.78	3.29	24.91	16.4	246.92
36	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-6	125.39	58.18	4.77	24.11	15.88	228.33
37	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:直径≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-1	167.16	42.4	5.46	32.14	21.16	268.32
38	030703001019	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 500*500	个	7-3-19	61.81	400.49	4.1	11.88	7.83	486.11
39	030703001020	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 500*400	个	7-3-19	61.81	364.49	4.1	11.88	7.83	450.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	030703001021	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 500*320	个	7-3-19	61.81	336.49	4.1	11.88	7.83	422.11
41	030703001022	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*320	个	7-3-19	61.81	300.49	4.1	11.88	7.83	386.11
42	030703001023	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*250	个	7-3-19	61.81	275.49	4.1	11.88	7.83	361.11
43	030703001024	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*200	个	7-3-19	61.81	257.49	4.1	11.88	7.83	343.11
44	030703001025	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 400*200	个	7-3-19	61.81	257.49	4.1	11.88	7.83	343.11
45	030703001026	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 320*250	个	7-3-19	61.81	246.49	4.1	11.88	7.83	332.11
46	030703001027	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 320*200	个	7-3-19	61.81	228.49	4.1	11.88	7.83	314.11
47	030703001028	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 250*250	个	7-3-19	61.81	221.49	4.1	11.88	7.83	307.11
48	030703001029	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 250*200	个	7-3-19	61.81	202.49	4.1	11.88	7.83	288.11
49	030703001030	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 250*160	个	7-3-19	61.81	189.49	4.1	11.88	7.83	275.11
50	030703001031	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 200*200	个	7-3-19	61.81	184.49	4.1	11.88	7.83	270.11
51	030703001032	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 200*160	个	7-3-19	61.81	171.49	4.1	11.88	7.83	257.11
52	030703001033	风阀	1. 名称、规格:手动风量调节阀 160*120	个	7-3-19	61.81	142.49	4.1	11.88	7.83	228.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
53	030703001034	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 500*320	个	7-3-25	121.45	454.11	4.1	23.35	15.38	618.39
54	030703001035	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 400*250	个	7-3-25	121.45	196.11	4.1	23.35	15.38	360.39
55	030703001036	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 400*200	个	7-3-25	121.45	322.11	4.1	23.35	15.38	486.39
56	030703001037	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 320*250	个	7-3-25	121.45	304.11	4.1	23.35	15.38	468.39
57	030703001038	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 320*200	个	7-3-25	121.45	275.11	4.1	23.35	15.38	439.39
58	030703001039	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 250*160	个	7-3-25	121.45	207.11	4.1	23.35	15.38	371.39
59	030703001040	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 200*200	个	7-3-25	121.45	203.11	4.1	23.35	15.38	367.39
60	030703001041	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 200*160	个	7-3-25	121.45	178.11	4.1	23.35	15.38	342.39
61	030703001042	风阀	1. 名称、规格:70℃防火调节阀 160*120	个	7-3-25	121.45	174.11	4.1	23.35	15.38	338.39
62	030703001043	风阀	1. 名称、规格:风管止回阀 250*200	个	7-3-13	38.47	172.44	2.7	7.4	4.87	225.88
63	030703001044	风阀	1. 名称、规格:风管止回阀 200*200	个	7-3-12	34.36	159.99	2.7	6.61	4.35	208.01
64	030703003006	风口、散流器	1. 名称、规格:排风口 400*400	个	7-3-36	68.08	117.52	0.13	13.09	8.62	207.44
65	030703003007	风口、散流器	1. 名称、规格:排风口 300*300	个	7-3-35	34.58	107.47	0.13	6.65	4.38	153.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
66	030703003008	风口、散流器	1. 名称、规格:回风口（配置G4初效过滤器） 400*400	个	7-3-36	68.08	147.52	0.13	13.09	8.62	237.44
67	030703003009	风口、散流器	1. 名称、规格:回风口（配置G4初效过滤器） 300*300	个	7-3-35	34.58	137.47	0.13	6.65	4.38	183.21
68	030703003010	风口、散流器	1. 名称、规格:下侧回风口（配置F5中效过滤器） 400*600	个	7-3-37	78.88	234.68	0.13	15.17	9.99	338.85
69	030703003011	风口、散流器	1. 名称、规格:下侧回风口（配置F5中效过滤器） 350*600	个	7-3-37	78.88	190.68	0.13	15.17	9.99	294.85
70	030703003012	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 400*320	个	7-3-36	68.08	271.52	0.13	13.09	8.62	361.44
71	030703003013	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 320*250	个	7-3-35	34.58	251.47	0.13	6.65	4.38	297.21
72	030703003014	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 250*250	个	7-3-35	34.58	215.47	0.13	6.65	4.38	261.21
73	030703003015	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 200*200	个	7-3-34	27.23	174.81	0.13	5.24	3.45	210.86
74	030703003016	风口、散流器	1. 名称、规格:防雨防虫百叶 Φ100	个	7-3-34	27.23	122.81	0.13	5.24	3.45	158.86
75	030703008004	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-04:1500*500*500mm	个	7-3-175	271.87	3584.26		52.27	34.42	3942.82
76	030703008005	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-02-1500*500*400mm	个	7-3-174	191.48	3565.73		36.82	24.24	3818.27

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
77	030703008006	消声器	1. 名称、规格:微穿孔板消声器 XSQ-06:1200*400*250mm	个	7-3-174	191.48	3465.73		36.82	24.24	3718.27
		空调风									
78	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-37	104.84	136.3	1.95	20.16	13.27	276.52
79	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 6. 接口形式:咬口连接	m2	7-2-37	104.84	67.09	1.95	20.16	13.27	207.31
80	030703003017	风口、散流器	1. 名称、规格:单层百叶风口 600*300	个	7-3-36	68.08	173.52	0.13	13.09	8.62	263.44
81	030703003018	风口、散流器	1. 名称、规格:单层百叶风口 500*300	个	7-3-36	68.08	148.52	0.13	13.09	8.62	238.44
82	030703003019	风口、散流器	1. 名称、规格:单层百叶风口 400*300	个	7-3-36	68.08	120.52	0.13	13.09	8.62	210.44
83	030703003020	风口、散流器	1. 名称、规格:双层百叶风口 300*300	个	7-3-35	34.58	142.47	0.13	6.65	4.38	188.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
84	031207003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑(B1级)保温棉板 2. 绝热厚度:30mm	m3	12-10-284	754.89	1578.12		145.14	95.57	2573.72
		空调水									
85	030211003001	循环水泵	1. 名称:循环水泵SB-1 2. 规格:水流量: 26m3/h, 扬程: 15m, 功率: 6KW	台	2-4-11	4225.02	4200.23	249.02	812.35	534.9	10021.52
86	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	套	6-1-1	23.34	43.5	0.37	4.49	2.96	74.66
87	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	6-1-50	62.45	42.05	0.31	12.01	7.91	124.73
88	030701004001	空调器	1. 名称:风冷模块机组 2. 型号、规格:制冷量:130KW, 制热量: 141KW, 功率: 40KW, 重量:1480KG 3. 安装形式:落地安装	台	1-12-28	5019.88	129932.28	175.13	965.18	635.53	136728
89	030701004002	空调器	1. 名称:净化机组AHU-01 2. 型号、规格:机组送风量: 4000m3/h, 机组新风量: 800m3/h, 制冷量: 28KW, 制热量: 30.8KW 3. 安装形式:落地安装	台	7-1-17	1041.24	54972.99	200.51	200.2	131.82	56546.76

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
90	030701004003	空调器	1. 名称:净化机组AHU-02 2. 型号、规格:机组送风量: 5500m3/h, 机组新风量: 1000m3/h, 制冷量: 12.6KW, 制热量: 13.5KW 3. 安装形式:落地安装	台	7-1-18	2067.55	62346.51	228.94	397.53	261.76	65302.29
91	030701004004	空调器	1. 名称:净化机组AHU-03 2. 型号、规格:机组送风量: 2000m3/h, 机组新风量: 700m3/h, 制冷量: 9.6KW, 制热量: 10.6KW 3. 安装形式:落地安装	台	7-1-17	1041.24	46783.99	200.51	200.2	131.82	48357.76
92	030701004005	空调器	1. 名称:1.5匹分体式壁挂机 2. 规格:制冷量:3.2KW, 制热量:3.6KW, 功率: 2.2KW 3. 安装形式:墙上式	台	7-1-32	195.15	3583.33	18.03	37.52	24.71	3858.74
93	030701007001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 FP-34 2. 规格:制冷量: 1800W; 制热量: 2700W; 风量: 340m3/h, 静音: 30Pa, 噪音: 38dB, 功率: 56W 3. 安装形式:吊顶式	台	7-1-31	360.91	2098.91	18.07	69.39	45.69	2592.97

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
94	030701007002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-51 2. 规格: 制冷量: 2700W ; 制热量: 4050W; 风量 : 510m3/h, 静音: 30Pa , 噪音: 41dB, 功率: 7 5W 3. 安装形式: 吊顶式	台	7-1-31	360.91	2454.91	18.07	69.39	45.69	2948.97
95	030701007003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-85 2. 规格: 制冷量: 4500W ; 制热量: 6750W; 风量 : 850m3/h, 静音: 30Pa , 噪音: 44dB, 功率: 1 08W 3. 安装形式: 吊顶式	台	7-1-31	360.91	2787.91	18.07	69.39	45.69	3281.97
96	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡 塑 (B1级) 保温棉板, 外 包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	10-3-7; 12-10 -273; 12-10-3 37	54.88	65.4	4.03	10.55	6.95	141.81
97	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 保温及保护层: 30mm橡 塑 (B1级) 保温棉板, 外 包一层0.8mm厚铝板 5. 介质: 空调水	m	10-3-4; 12-10 -272; 12-10-3 37	39.7	41.99	1.97	7.63	5.03	96.32

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
98	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温:30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质:空调水	m	10-3-3;12-10-272	30.05	33.17	0.73	5.78	3.8	73.53
99	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温:30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质:空调水	m	10-3-2;12-10-272	26.11	26.86	0.55	5.02	3.31	61.85
100	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:屋面 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温及保护层:30mm橡塑(B1级)保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质:空调水	m	10-3-5;12-10-272;12-10-337	43.48	46.1	2.33	8.36	5.5	105.77
101	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:屋面 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温及保护层:30mm橡塑(B1级)保温棉板, 外包一层0.8mm厚铝板 5. 介质:空调水	m	10-3-6;12-10-272;12-10-337	49.09	53.27	3.09	9.44	6.21	121.1

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
102	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温:30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质:空调水	m	10-3-5;12-10-272	34.66	40.56	1.04	6.66	4.39	87.31
103	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 保温:30mm橡塑(B1级)保温棉板 5. 介质:空调水	m	10-3-4;12-10-272	32.65	37.56	0.93	6.28	4.13	81.55
104	031002001001	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:蝶阀 DN65	个	10-5-7	73.48	121.23	2.25	14.13	9.3	220.39
105	031002001002	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:压差旁通阀 DN65	个	10-5-7	73.48	2539.17	2.25	14.13	9.3	2638.33
106	031002001003	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:止回阀 DN65	个	10-5-7	73.48	272.73	2.25	14.13	9.3	371.89
107	031002001004	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:过滤器 DN65	个	10-5-7	73.48	306.06	2.25	14.13	9.3	405.22
108	031002001005	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:过滤器 DN40	个	10-5-5	42.79	117.03	1.34	8.23	5.42	174.81

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
109	031002001006	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:过滤器 D N32	个	10-5-4	27.23	80.51	1.13	5.24	3.45	117.56
110	031002001007	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:过滤器 D N20	个	10-5-2	18.37	28.49	0.73	3.53	2.33	53.45
111	031002001008	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:截止阀 D N40	个	10-5-5	42.79	140.26	1.34	8.23	5.42	198.04
112	031002001009	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:截止阀 D N32	个	10-5-4	27.23	106.77	1.13	5.24	3.45	143.82
113	031002001010	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:电动三通阀 DN40	个	10-5-5	42.79	3035.93	1.34	8.23	5.42	3093.71
114	031002001011	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:电动三通阀 DN32	个	10-5-4	27.23	2526.73	1.13	5.24	3.45	2563.78
115	031002001012	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:排污阀 D N25	个	10-5-3	21.39	43.4	0.87	4.11	2.71	72.48
116	031002001013	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:球阀 DN20	个	10-5-2	18.37	39.6	0.73	3.53	2.33	64.56
117	031002001014	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:可屈挠橡胶软接头 DN65	个	10-5-394	75.64	143.47		14.54	9.58	243.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
118	031002001015	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:可屈挠橡胶软接头 DN40	个	10-5-408	51.87	78.46	0.67	9.97	6.57	147.54
119	031002001016	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:可屈挠橡胶软接头 DN32	个	10-5-407	41.06	56.18	0.57	7.89	5.2	110.9
120	031002001017	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:电动两通阀 DN20	个	10-5-405	32.42	106.55	0.2	6.23	4.1	149.5
121	031002001018	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:金属软管 DN20	个	10-5-405	32.42	3.55	0.2	6.23	4.1	46.5
122	031002001019	阀门	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:手动排气阀 DN20	个	10-5-29	23.77	24.76	0.15	4.57	3.01	56.26
123	031005013001	水处理器	1. 名称:电子水处理器	台	10-9-44	60.94	1404.72		11.72	7.72	1485.1
124	031005023001	成品水箱	1. 名称:膨胀水箱 2. 容量:1立方米	台	10-9-121	588.48	1232.71	405.27	113.15	74.5	2414.11
125	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性接口	m	7-2-124	4.32	104.48		0.83	0.55	110.18
126	030703013001	设备支吊架		Kg	7-3-204	8.91	5.12	0.18	1.71	1.13	17.05
127	CB001	室外铝板保护层		m2	12-10-337	70.19	181.57	10.31	13.5	8.89	284.46
128	CB002	空调自控远程控制管理系统		套	补子目2		21000				21000
		系统调试									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



~~工程量清单综合单价分析表（单价计价）~~

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



发包人提供材料一览表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

差的, 可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。