

工程项目清单费用汇总表

工程名称:竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目	198,000.00	174,090.83	7,560.55		16348.62	5,909.44
1.1	竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目	198,000.00	174,090.83	7,560.55		16348.62	5,909.44
合计		198,000.00	174,090.83	7,560.55		16348.62	5,909.44

工程项目清单费用汇总表

工程名称:竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土石方 2. 挖土深度: 2m 以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	430.24	8.81	3790.41
2	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 筏形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.26	450.91	10488.17
3	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.64	40.61	310.26
4	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30P8 3. 基础类型: 平板式筏形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	56.24	540.36	30389.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.9	66.40	1254.96
6	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 墙体厚度:200mm 4. 墙体形式:直形墙 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.8	576.83	16612.70
7	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙 3. 高度:2.0m内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	302.4	110.58	33439.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 截面形式：矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44	644.54	928.14
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.71	5390.80	41563.07
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.22	5049.38	1110.86
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.14	5310.75	743.51
12	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：DN200PE排泥管 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	115	133.27	15326.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6	813.59	4881.54
14	050307006001	栏杆	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度: 1200mm 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装	m	74	179.08	13251.92
合 计							174090.83

措施项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排
污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土石方 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1-1-232	0.36		6.11	1.4	0.94	8.81
2	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:筏形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-1 换	62.13	369.27		11.68	7.83	450.91
3	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	借5-167	12.66	23.96	0.01	2.38	1.6	40.61

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-8 换	44.79	481.4	0.07	8.44	5.66	540.36
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	借5-174	32.7	23.4	0.02	6.15	4.13	66.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 墙体厚度:200mm 4. 墙体形式:直形墙 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-31 换	73.07	480.81		13.74	9.21	576.83
7	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙 3. 高度:2.0m内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	借5-198	57.14	35.49		10.75	7.2	110.58

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 截面形式:矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-14 换	124.09	481.46		23.34	15.65	644.54
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	借5-89 换	1494.98	3346.66	58.26	293.87	197.03	5390.8
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	借5-86 换	1228.98	3347.13	63.88	245.07	164.32	5049.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	借5-85 换	1426.72	3401.12	25.43	273.86	183.62	5310.75
12	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN200PE排泥管 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	5-1-311	10.88	117.31	1.22	2.31	1.55	133.27
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5-2-587	121.88	653.42		22.92	15.37	813.59

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润
1	041201001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	15.39	5909.44					
2	041201004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	1.89	725.72					
3	041201003001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.76	291.82					
4	041201002001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.99	380.14					
5	041201005001	测量放线定位复测费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.66	253.43					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)
排污设施提升项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

主要材料价格表

工程名称：竹节溪村一组(产业园区配套)排污设施提升项目

专业： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]