

三、 已标价工程量清单 (格式自拟)

投标总价

项目名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)

投标总价人民币(大写): 玖拾万零肆仟零贰拾捌元捌角玖分 元

(¥): 904028.89 元



蒲管妹

投标报价编制说明

一、编制定额依据:

1、陕西省水利建筑工程预算定额(2024年修正)、陕西省水利设备安装工程预算定额(2024年修正)、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024年修正)、陕水规计发(2024)107号文件、陕西省水利水电工程营业税改增值税计、价依据调整办法(办水总[2016]132)、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函(2019)448号。

二、编制范围:

本项目招标文件、工程里清单及编制说明规定的各项取费说明。

三、施工临时工程

(1)其它施工临时工程:按建筑工程工作里(不含其它施工临时工程本身)的2%计算。



谢管妹

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次) (项目名称) _____ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
1	建筑工程	640476.17	
2	施工临时工程	263552.72	
	合计(A)	904028.89	

备用金(暂列金)(B) _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) 904028.89 元

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 王奇奇 (签名)

2026 年 06 月 10 日



王奇奇

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次) (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	建筑工程				640476.17	
1.1	维修将军庙滚水坝工程				463234.92	
1.1.1	消力池清淤工程				6650.97	
1.1.1.1	淤泥开挖并外运(运1km)	m ³	309.06	21.52	6650.97	
1.1.2	下游溢流面拆除修复				210219.79	
1.1.2.1	砌砖拆除外运(运距1km)	m ³	46.08	28.91	1332.17	
1.1.2.2	粘土挖运(运1km)	m ³	514.56	14.82	7625.78	
1.1.2.3	原土回填夯实	m ³	514.56	5.34	2747.75	
1.1.2.4	M7.5浆砌石回填	m ³	145.6	327.48	47681.09	
1.1.2.5	溢流面修复(15cm厚C30砼浇筑)	m ³	46.08	272.50	12556.80	
1.1.2.6	平面模板	m ²	1.52	45.66	69.40	
1.1.2.7	曲面模板	m ²	152.714	132.08	20170.47	
1.1.2.8	锚筋安装(Φ8,50cm)	根	312	16.06	5010.72	
1.1.2.9	溢流面两侧砌砖挡墙拆除重建				113025.61	
1.1.2.9.1	土方开挖	m ³	908.39	3.02	2743.34	
1.1.2.9.2	砌砖挡墙拆除外运(运距1km)	m ³	19.1625	28.91	553.99	
1.1.2.9.3	粘土机械夯填	m ³	617.54	5.34	3297.66	
1.1.2.9.4	粘土挖运(运1km)	m ³	726.517647	14.82	10766.99	
1.1.2.9.5	溢流面两侧挡墙	m	10.5	9110.82	95663.63	
1.1.2.9.5.1	C20素混凝土压顶	m ³	2.142	536.71	1149.63	
1.1.2.9.5.2	M7.5浆砌石墙身	m ³	214.06	327.48	70100.37	
1.1.2.9.5.3	M7.5浆砌石基础	m ³	74.55	327.48	24413.63	

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 王号号 (签名)

2026 年 06 月 10 日



新营妹

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次) (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3	新建护坦				246364.16	
1.1.3.1	淤泥开挖并外运(运1km)	m ³	1717.76	21.52	36966.20	
1.1.3.2	护坦基础回填				31671.02	
1.1.3.2.1	水泥土(15%水泥掺量)机械夯填	m ³	144	14.96	2154.24	
1.1.3.2.2	粘土机械夯填	m ³	1296	5.34	6920.64	
1.1.3.2.3	粘土挖运(运1km)	m ³	1524.705882	14.82	22596.14	
1.1.3.3	护坦C30砼浇筑	m ³	144	363.09	52284.96	
1.1.3.4	平面模板	m ²	90	45.66	4109.40	
1.1.3.5	齿墙(C30砼)	m ³	115.2	400.90	46183.68	
1.1.3.6	钢筋制安	t	8.481	6284.42	53298.17	
1.1.3.7	护坦两侧挡墙	m	30	728.36	21850.73	
1.1.3.7.1	土方开挖	m ³	262.5	3.02	792.75	
1.1.3.7.2	粘土机械夯填	m ³	212.85	5.34	1136.62	
1.1.3.7.3	粘土挖运(运1km)	m ³	250.411765	14.82	3711.10	
1.1.3.7.4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	49.5	327.48	16210.26	
1.2	新建灌溉水渠工程				177241.25	
1.2.1	土方开挖	m ³	1676.1	3.02	5061.82	
1.2.2	C25砼浇筑渠壁	m ³	142.08	388.04	55132.72	
1.2.3	C25砼浇筑渠底	m ³	88.8	382.30	33948.24	
1.2.4	水泥土(15%水泥掺量)机械夯填	m ³	159.84	14.96	2391.21	
1.2.5	水渠模板	m ²	1420.8	45.66	64873.73	
1.2.6	伸缩缝	m ²	39.072	77.02	3009.33	
1.2.7	出水口闸门	块	10	1282.42	12824.20	

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 王宇宇 (签名)

2026 年 06 月 10 日



王宇宇

工程单价汇总表

合同编号: _____

工程名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	税金	价差	合计
1.1.1.1	淤泥开挖并外运(运1km)	m³	1.14	1.15	10.34		0.86	0.67	0.71	1.78	4.87	21.52
1.1.1.2	砌砖拆除外运(运距1km)	m³	0.90	0.64	15.17		1.14	0.89	0.94	2.39	6.85	28.91
1.1.1.2.2	粘土挖运(运1km)	m³	0.43	0.30	7.17		0.54	0.42	0.44	1.22	4.29	14.82
1.1.1.2.3	原土回填夯实	m³	1.10	0.31	2.00		0.23	0.18	0.19	0.44	0.88	5.34
1.1.1.2.4	M7.5浆砌石回填	m³	96.88	100.10	2.14		13.54	22.33	11.75	27.04	53.70	327.48
1.1.1.2.5	溢流面修复(15cm厚C30砼浇筑)	m³	20.23	184.97	0.28		13.97	18.65	11.90	22.50		272.50
1.1.1.2.6	平面模板	m²	16.48	11.72	5.31		2.28	2.51	1.91	3.77	1.68	45.66
1.1.1.2.7	曲面模板	m²	38.53	48.37	9.45		6.55	7.20	5.51	10.91	5.57	132.08

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

2026年06月10日



王号号

工程单价汇总表

合同编号: _____

工程名称: 靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	税金	价差	合计
1.1.1.2.8	锚筋安装(Φ8,50cm)	根		16.06								16.06
1.1.1.2.9.1	土方开挖	m³	0.34	0.08	1.32		0.12	0.09	0.10	0.25	0.72	3.02
1.1.1.2.9.3	粘土机械夯填	m³	1.10	0.31	2.00		0.23	0.18	0.19	0.44	0.88	5.34
1.1.1.2.9.5.1	C20素混凝土压顶	m³	130.75	176.38	27.08		22.73	30.34	19.36	44.32	85.76	536.71
1.1.1.3.2.1	水泥土(15%水泥掺量)机械夯填	m³	3.38	0.86	5.22		0.64	0.50	0.53	1.24	2.59	14.96
1.1.1.3.3	护坦C30砼浇筑	m³	26.53	174.26	3.59		13.90	18.55	11.84	29.98	84.44	363.09
1.1.1.3.5	齿墙(C30砼)	m³	56.90	172.83	3.15		15.84	21.14	13.49	33.10	84.44	400.90

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

2026年06月10日



王号号

工程单价汇总表

合同编号：_____

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	税金	价差	合计
1.1.3.6	钢筋制安	t	922.50	2750.07	188.65		262.56	206.19	216.50	518.90	1219.05	6284.42
1.2.2	C25砼浇筑渠壁	m ³	56.90	165.58	3.15		15.34	20.48	13.07	32.04	81.48	388.04
1.2.3	C25砼浇筑渠底	m ³	53.10	164.55	3.65		15.05	20.09	12.82	31.57	81.48	382.30
1.2.5	水渠模板	m ²	16.48	11.72	5.31		2.28	2.51	1.91	3.77	1.68	45.66
1.2.6	伸缩缝	m ²	10.40	47.66	0.01		3.95	5.27	3.36	6.36		77.02
1.2.7	出水口闸门	块		1282.42								1282.42
2.1.2	导流管理设土方回填	m ³	17.63	0.53			1.23	0.97	1.02	1.92		23.30
2.1.3	导流管安装(Φ1500玻璃夹砂管)	m	64.25	4.30	17.73		5.87	7.83	5.00	69.62	6.77	843.19

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：王高亭 (签名)
 2026 年 06 月 10 日



王高亭

工程单价汇总表

合同编号：_____

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	税金	价差	合计
2.2.1	围堰填筑	m ³	108.10	64.99			11.77	15.71	10.03	20.18	13.58	244.36
2.2.2	围堰拆除	m ³	5.20				0.35	0.47	0.30	0.57		6.89
2.3.2	路基压实	m ³	9.64	32.76	0.45		2.91	3.89	2.48	6.28	17.66	76.08

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：王高亭 (签名)
 2026 年 06 月 10 日



王高亭

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							三类费用	合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水			小计	
1	单斗挖掘机 油动 斗容0.6 (m³)		62.95	103.81	9.00	175.76	150.00	160.20							310.20		485.96
2	单斗挖掘机 油动 斗容1 (m³)		102.65	154.39	14.70	271.74	150.00	210.90							360.90		632.64
3	单斗挖掘机 液压 斗容1 (m³) 反铲 WY100		143.67	163.65	15.00	322.32	150.00	237.90							387.90		710.22
4	推土机 功率59 (kW)		27.47	66.37	2.90	96.74	150.00	131.40							281.40		378.14
5	推土机 功率74 (kW)		50.41	121.74	5.20	177.35	150.00	164.70							314.70		492.05
6	拖拉机 功率59 (kW)		20.86	52.40	3.00	76.26	150.00	142.20							292.20		368.46
7	振动碾 凸块 重量13~14 (t)		242.25	123.31		365.56	157.50	231.00							388.50		754.06
8	羊角碾 重量5~7 (t)		4.69	6.37		11.06											11.06

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

2026年06月10日



蒲管妹

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							三类费用	合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水			小计	
9	压路机 内燃 重量12~15 (t)		17.32	48.02		65.34	150.00	103.80							253.80		319.14
10	蛙式打夯机 2.8kW		0.69	5.79		6.48	150.00		11.90						161.90		168.38
11	胶轮车		0.62	3.06		3.68											3.68
12	刨毛机		32.55	83.97		116.52	150.00	138.00							288.00		404.52
13	混凝土搅拌机 出料0.4 (m³) 进料560L		11.24	32.06	7.80	51.10	150.00		35.40						185.40		236.50
14	振捣器 插入式1.1 (kW)		1.23	5.05		6.28			3.09						3.09		9.37
15	振捣器 插入式2.2 (kW)		2.54	12.15		14.69			7.03						7.03		21.72
16	振捣器 平板式2.2 (kW)		2.08	8.84		10.92			7.03						7.03		17.95

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

2026年06月10日



蒲管妹

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							三类费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水			小计
17	风(砂)水枪 耗风量2-6 (m³/min)		0.85	2.72		3.57							84.99	84.99		88.56
18	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.23	7.03	5.00	16.26	75.00		8.89					83.89		100.15
19	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)		24.34	62.72		87.06	75.00			114.45				189.45		276.51
20	载重汽车 柴油型 载重量8 (t)		59.49	104.13		163.62	75.00	110.10						185.10		348.72
21	自卸汽车 汽油型 载重量1.5 (t)		13.31	17.44		30.75	97.50			63.00				160.50		191.25
22	自卸汽车 柴油型 载重量5 (t)		35.55	72.98		108.53	97.50	124.80						222.30		330.83
23	自卸汽车 柴油型 载重量8 (t)		78.03	146.54		224.57	150.00	142.20						292.20		516.77
24	塔式起重机 起重量10(t)		233.09	105.13	24.30	362.52	150.00		120.36					270.36		632.88

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：王亭亭 (签名)

2026年06月10日



王亭亭

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县黄蒿界镇将军庙滚水坝维修及新建灌溉采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							三类费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水			小计
25	汽车起重机 汽油型 起重量5 (t)		38.63	70.17		108.80	150.00			106.05				256.05		364.85
26	汽车起重机 柴油型 起重量8 (t)		64.41	85.87		150.28	150.00	111.60						261.60		411.88
27	汽车起重机 柴油型 起重量16 (t)		115.12	152.08		267.20	150.00	167.40						317.40		584.60
28	卷扬机 双筒慢动 起重量5 (t)		20.39	8.60	0.40	29.39	75.00		35.17					110.17		139.56
29	电焊机 交流20~25 (kVA)		1.00	1.57	0.60	3.17			52.10					52.10		55.27
30	对焊机 电弧型150 (kVA)		5.16	13.47	4.90	23.53	75.00		302.55				66.31	443.86		467.39
31	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.15	6.53	1.30	8.98	75.00		24.27					99.27		108.25
32	钢筋切断机 功率20 (kW)		3.46	9.67	1.90	15.03	75.00		69.88					144.88		159.91

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：王亭亭 (签名)

2026年06月10日



王亭亭

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县黄盖界镇将军庙滚水坝维修及新建灌渠采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								三类费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计			
33	钢筋调直机 功率4~14 (kW)		5.39	15.05	3.00	23.44	75.00		18.40							93.40	116.84
34	型钢剪切机 功率13 (kW)		24.86	25.21	9.00	59.07	75.00		43.98							118.98	178.05
35	型材弯曲机		4.54	12.15	2.40	19.09	97.50		30.15							127.65	146.74

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：王亭亭 (签名)

2026年06月10日



王亭亭

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：靖边县黄盖界镇将军庙滚水坝维修及新建灌渠采购项目(二次)(项目名称) (标段名称)

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)				单价 (元/m³)	备注
						水泥	砂	石子	水		
1		水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5 粗换中	32.5			279.27	1.088		0.168	127.78	
2		纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm 粗换中 32.5换42.5	32.5	2	0.55	265.938	0.48	0.794	0.161	149.47	
3		纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 2级配 最大粒径40mm 粗换中 32.5换42.5	32.5	2	0.45	315.629	0.441	0.794	0.161	160.43	
4		纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 2级配 最大粒径40mm 粗换中 32.5换42.5	32.5	2	0.5	285.262	0.461	0.794	0.161	153.52	

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：王亭亭 (签名)

2026年06月10日



王亭亭

工程单价计算表

项目编号： 5 项目名称： M7.5浆砌石回填
 定额编号： 030034 定额单位： 100m³
 工作内容： 搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			21265.66
(一)	基本直接费	元			19911.67
1	人工费	元			9687.50
	技工	工日	68.9	75.00	5167.50
	普工	工日	90.4	50.00	4520.00
2	材料费	元			10009.74
	块石	m ³	108	50.00	5400.00
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5 粗换中	m ³	35.3	127.78	4510.63
	其他材料费	%	1	9910.63	99.11
3	施工机械使用费	元			214.43
	胶轮车	台班	27.77	3.68	102.19
	砂浆搅拌机 400L 0.4m ³	台班	1.11	100.15	111.17
	其他机械费	%	0.5	213.36	1.07
(二)	其他直接费	%	6.8	19911.67	1353.99
二	间接费	%	10.5	21265.66	2232.89
三	利润	%	5	23498.55	1174.93
四	价差	元			5370.19
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			5370.19
	水泥32.5	kg	9858.23	0.10	985.82
	块石	m ³	108	26.63	2876.04
	中砂	m ³	38.4	39.28	1508.33
五	税金	%	9	30043.67	2703.93
	合计	元			32747.60
	单 价				327.48

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人： 王哥 (签名)
 2026 年 06 月 10 日



新晋妹

工程单价计算表

项目编号: 7 项目名称: 平面模板
 定额编号: 040492 定额单位: 100m²
 工作内容: 标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			3579.11
(一)	基本直接费	元			3351.23
1	人工费	元			1647.50
	技工	工日	18.7	75.00	1402.50
	普工	工日	4.9	50.00	245.00
2	材料费	元			1172.46
	铁件	kg	1.5	4.13	6.20
	预埋铁件	kg	121.68	4.13	502.54
	型钢	kg	42.97	3.89	167.15
	电焊条	kg	2.48	6.20	15.38
	组合钢模板	kg	79.57	4.31	342.95
	卡扣件	kg	25.33	4.55	115.25
	其他材料费	%	2	1149.47	22.99
3	施工机械使用费	元			531.27
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.05	276.51	13.83
	汽车起重机 汽油型 起重量5(t)	台班	1.14	364.85	415.93
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.35	55.27	74.61
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.01	159.91	1.60
	其他机械费	%	5	505.97	25.30
(二)	其他直接费	%	6.8	3351.23	227.88
二	间接费	%	7	3579.11	250.54
三	利润	%	5	3829.65	191.48
四	价差	元			168.22
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			168.22
	汽油	kg	36.18	4.65	168.22

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 王亭亭 (签名)

2026 年 06 月 10 日



新晋妹

工程单价计算表

项目编号: 8 项目名称: 曲面模板
 定额编号: 040493 定额单位: 100m²
 工作内容: 标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			10289.84
(一)	基本直接费	元			9634.68
1	人工费	元			3852.50
	技工	工日	42.3	75.00	3172.50
	普工	工日	13.6	50.00	680.00
2	材料费	元			4836.69
	板枋材	m³	0.34	1500.00	510.00
	铁件	kg	35.17	4.13	145.25
	预埋铁件	kg	350.36	4.13	1446.99
	型钢	kg	488.06	3.89	1898.55
	电焊条	kg	16.43	6.20	101.87
	组合钢模板	kg	104.07	4.31	448.54
	卡扣件	kg	41.9	4.55	190.65
	其他材料费	%	2	4741.85	94.84
3	施工机械使用费	元			945.49
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	276.51	16.59
	汽车起重机 柴油型 起重量8(t)	台班	1.79	411.88	737.27
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.42	55.27	78.48
	钢筋弯曲机 φ6-40	台班	0.07	108.25	7.58
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.03	159.91	4.80
	型钢剪切机 功率13 (kW)	台班	0.14	178.05	24.93
	型材弯曲机	台班	0.21	146.74	30.82
	其他机械费	%	5	900.47	45.02
(二)	其他直接费	%	6.8	9634.68	655.16
二	间接费	%	7	10289.84	720.29
三	利润	%	5	11010.13	550.51

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 王亨亨 (签名)
 2026年06月10日



王亨亨

工程单价计算表

项目编号：16

项目名称： 钢筋制安

定额编号：040266

定额单位： t

工作内容： 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			4123.78
(一)	基本直接费	元			3861.22
1	人工费	元			922.50
	技工	工日	9.7	75.00	727.50
	普工	工日	3.9	50.00	195.00
2	材料费	元			2750.07
	电焊条	kg	7.22	6.20	44.76
	铁丝	kg	4	6.52	26.08
	钢筋	t	1.02	2600.00	2652.00
	其他材料费	%	1	2722.84	27.23
3	施工机械使用费	元			188.65
	风（砂）水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	0.21	88.56	18.60
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	276.51	16.59
	塔式起重机 起重量10(t)	台班	0.01	632.88	6.33
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.43	55.27	79.04
	对焊机 电弧型150 (kVA)	台班	0.06	467.39	28.04
	钢筋弯曲机 φ6-40	台班	0.15	108.25	16.24
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.06	159.91	9.59
	钢筋调直机 功率4~14 (kW)	台班	0.09	116.84	10.52
	其他机械费	%	2	184.95	3.70
(二)	其他直接费	%	6.8	3861.22	262.56
二	间接费	%	5	4123.78	206.19
三	利润	%	5	4329.97	216.50
四	价差	元			1219.05
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			1219.05

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 王亭亭 (签名)

2026 年 06 月 10 日



王亭亭

工程单价计算表

项目编号： 19 项目名称： 水渠模板
 定额编号： 040492 定额单位： 100m²
 工作内容： 标准钢板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			3579.11
(一)	基本直接费	元			3351.23
1	人工费	元			1647.50
	技工	工日	18.7	75.00	1402.50
	普工	工日	4.9	50.00	245.00
2	材料费	元			1172.46
	铁件	kg	1.5	4.13	6.20
	预埋铁件	kg	121.68	4.13	502.54
	型钢	kg	42.97	3.89	167.15
	电焊条	kg	2.48	6.20	15.38
	组合钢板	kg	79.57	4.31	342.95
	卡扣件	kg	25.33	4.55	115.25
	其他材料费	%	2	1149.47	22.99
3	施工机械使用费	元			531.27
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.05	276.51	13.83
	汽车起重机 汽油型 起重量5(t)	台班	1.14	364.85	415.93
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.35	55.27	74.61
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.01	159.91	1.60
	其他机械费	%	5	505.97	25.30
(二)	其他直接费	%	6.8	3351.23	227.88
二	间接费	%	7	3579.11	250.54
三	利润	%	5	3829.65	191.48
四	价差	元			168.22
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			168.22
	汽油	kg	36.18	4.65	168.22

投标人：陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人： 王亭亭 (签名)
 2026 年 06 月 10 日



王亭亭

工程单价计算表

项目编号： 22 项目名称： 导流管理土方回填
 定额编号： 010527 定额单位： 100m³
 工作内容： 人工平土、刨毛、洒水，夯实

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			1938.83
(一)	基本直接费	元			1815.38
1	人工费	元			1762.50
	技工	工日	0.7	75.00	52.50
	普工	工日	34.2	50.00	1710.00
2	材料费	元			52.88
	零星材料费	%	3	1762.50	52.88
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	6.8	1815.38	123.45
二	间接费	%	5	1938.83	96.94
三	利润	%	5	2035.77	101.79
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	2137.56	192.38
	合计	元			2329.94
	单 价				23.30

投标人：陕西延工建设工程有限公司（盖单位章）
 法定代表人或委托代理人： 王亭亭（签名）
 2026 年 06 月 10 日



王亭亭

工程单价计算表

项目编号：23 项目名称： 导流管安装（Φ1500玻璃夹砂管）
 定额编号：080039 定额单位： 10m
 工作内容： 检查及清扫管材，管道安装，管口清理，拌制砂浆，填缝，养护

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			921.40
(一)	基本直接费	元			862.73
1	人工费	元			642.50
	技工	工日	4.1	75.00	307.50
	普工	工日	6.7	50.00	335.00
2	材料费	元			42.98
	水泥砂浆	m³	0.1	405.52	40.55
	其他材料费	%	5.99	40.55	2.43
3	施工机械使用费	元			177.25
	载重汽车 柴油型 载重量8 (t)	台班	0.06	348.72	20.92
	汽车起重机 柴油型 起重量16(t)	台班	0.21	584.60	122.77
	卷扬机 双筒慢动 起重量5(t)	台班	0.18	139.56	25.12
	其他机械费	%	5	168.81	8.44
(二)	其他直接费	%	6.8	862.73	58.67
二	间接费	%	8.5	921.40	78.32
三	利润	%	5	999.72	49.99
四	价差	元			67.65
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			67.65
	柴油	kg	13.92	4.86	67.65
五	装置性材料费	元			6618.33
	Φ1500玻璃夹砂管	m	10.1	655.28	6618.33
六	税金	%	9	7735.69	696.21
	合计	元			8431.90
	单 价				843.19

投标人： 陕西延工建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 王亭亭 （签名）

2026 年 06 月 10 日



王亭亭

工程单价计算表

项目编号: 24 项目名称: 围堰填筑
 定额编号: 130001 定额单位: 100m³
 工作内容: 草捆加工、分层沉放、铅丝笼制作、装石、堆筑、拆除。

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			18485.81
(一)	基本直接费	元			17308.81
1	人工费	元			10810.00
	技工	工日	3.8	75.00	285.00
	普工	工日	210.5	50.00	10525.00
2	材料费	元			6498.81
	块石	m³	51	50.00	2550.00
	铅丝	kg	53	4.90	259.70
	5%水泥土	m³	88	19.61	1725.68
	麦(稻)草	t	10	183.60	1836.00
	其他材料费	%	2	6371.38	127.43
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	6.8	17308.81	1177.00
二	间接费	%	8.5	18485.81	1571.29
三	利润	%	5	20057.10	1002.86
四	价差	元			1358.13
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			1358.13
	块石	m³	51	26.63	1358.13
五	税金	%	9	22418.09	2017.63
	合计	元			24435.72
	单 价				244.36

投标人: 陕西延工建设工程有限公司 (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 王亭亭 (签名)
 2026 年 06 月 10 日



王亭亭

