

艺术学校礼堂改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

编制（审核）说明

工程名称：艺术学校礼堂改造工程

专业/标段：艺术学校礼堂改造工程

第 1 页 共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

工程项目总造价表

项目名称：艺术学校礼堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	艺术学校礼堂改造工程						
1.1	装修改造工程						
1.2	安装改造工程						
1.3	暂列金						
	合计						

装修改造工程

工程

工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

编制（审核）说明

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011706001001	楼地地台300mm高	[项目特征] 1. 拆除混凝土垫层10cm 2. 拆除红砖侧壁240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	144		
2	011706001002	楼地地台600mm高	[项目特征] 1. 拆除混凝土垫层10cm 2. 拆除红砖侧壁240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	192		
3	011706001003	拆除二层钢结构	[项目特征] 1. 二层钢结构拆除 2. 二层楼面拆除 3. 一层吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	192		
4	011706002001	隔断墙体拆除	[项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨拆除 2. 9.5mm双层单面纸面石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨拆除 2. 12mm单面阻燃板拆除 3. 9.5mm单面纸面石膏板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	306.72		
6	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度：1100mm 2. 栏杆、栏板种类：不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	66.4		
7	011705001001	地毯拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：地毯拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	600.79		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 60系列C型龙骨拆除 2. 9.5mm纸面石膏板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	192		
9	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 现场拆除垃圾 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	105.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010103002002	旧座椅清理	[项目特征] 1. 现场拆除垃圾 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	个	110		
		新建工程					
11	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 75系轻钢龙骨 2. 12mm厚阻燃板 3. 9.5mm双面单层纸面石膏板 4. 乳胶漆面层 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	87.6		
12	010802002001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2400mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 玻璃安装	m ²	3.6		
		地面工程					
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	336		
14	011101001002	升降舞台加固	[项目特征] 1. 升降舞台加固 [工作内容] 1. 升降舞台加固	m ²	39.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 12mm厚复合强化木地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺设 3. 面层铺设	m2	600.79		
16	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 不锈钢踢脚线 3. 12mm厚阻燃板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	42.5		
17	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 18mm厚大理石 1. 20m水泥砂浆结合层 2. 砖砌台阶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	5		
		墙面工程					
18	011205004001	墙、柱面软包	[项目特征] 1. 新建壁布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 填充垫料、塞口 3. 面层安装固定	m2	219.6		
19	011205001001	不锈钢门套	[项目特征] 1. 1.2mm厚玫瑰金不锈钢门套 2. 12mm厚阻燃板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 75系轻钢龙骨 2. 12mm厚阻燃版 3. 4mm厚铝塑板面层 4. 玻璃饰面 5. 280mm玫瑰金不锈钢造型 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	129.6		
		天棚工程					
21	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 60系列C型龙骨拆除 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 9.5mm厚纸面石膏板面层，乳胶漆2道 4. 八角造型1.2mm玫瑰金不锈钢线条（50mm宽） 5. 顶面壁布粘贴 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	192		
		其他工程					
22	B001	幕布及吊高		项	1		
23	B002	原有装饰造型修复		项	1		
合 计							

安装改造工程

工程

工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

编制（审核）说明

工程名称：安装改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

暂列金

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称： 暂列金

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制（审核）说明

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

