

洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目建设内容及规模：建设内容为：管网建设、上水器建设、阀门井建设、检查井建设、化粪池建设、分类垃圾亭建设等工程内容。

二、编制依据

- 1、洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目县财政局关于最高投标限价财政评审报告结果；
- 2、洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目设计图纸；
- 3、《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126—2025；
- 4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》；
- 5、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》；
- 6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》；
- 7、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；
- 8、《陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程参考费率（2025）》；
- 9、税金执行《关于重新调整陕西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函（2019）193号）文件；

三、编制方法

1、本项目依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》采用清单模式进行编制，工程量清单以单项工程、单位工程为对象编制，由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单及增值税组成；

2、分部分项工程项目清单按陕西省现行建设工程工程量计算标准规定的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和以工程量计算规则计算的工程数

量进行编制；

四、有关问题说明

本工程量清单采用广联达清单计价 GCCP7.0 版本编制

五、质量标准：合格

陕西柏骁项目管理有限公司

2026 年 8 月

工程名称： 洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 洋县槐树关镇易地搬迁安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:槐树关镇北沟安置点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北沟安置点-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除类型: 小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	152.41		
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN300管道	m	70.11		
3	041001006002	拆除管道	1. 拆除原DN500混凝土管道	m	80		
4	AB002	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m ³ 计入, 待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	9		
5	AB003	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	8		
6	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井 2. 井规格: DN700mm	m3	10.92		
7	041001007002	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌化粪池	m3	37.47		
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原砖砌花池道沿	m	96.6		
9	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距: 暂按1km计入	m3	27.43		
10	040103005002	废料弃置	1. 废料品种: 砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距: 暂按1km计入	m3	48.39		
11	040103005003	废料弃置	1. 废料品种: 砖砌构筑物 2. 装载机装车 3. 运距: 暂按1km计入	m3	9.27		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北沟安置点-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010102001001	清理原有绿化	1. 挖土深度:0.5m 2. 机械挖土装车, 自卸汽车运土3KM	m3	57.87		
13	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	281.06		
14	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	150.51		
15	010102009001	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位:管道周边回填	m3	9.82		
16	010102009002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 人工回填 3. 部位:管道基础150° 范围内	m3	17.53		
17	010102009003	回填方	1. 填方材料品种:素土分层回填 2. 密实度:按道路要求	m3	281.06		
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑沟槽土方弃置 2. 运距:暂按1km计入	m3	150.51		
		污水工程					
19	010502031003	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G11-50Q 2. 有效容积:50m3 3. 详见图集22S702-P124	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北沟安置点-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010502031006	圆形混凝土污水检查井	1. 名称: $\phi 1000$ 圆形混凝土污水检查井 (盖板式) 2. 井室: $H=1.56m$ 3. 详见图集20S515, 31页 (商品混凝土) 4. 按图纸要求安装防坠网	座	7		
21	040501005001	塑料管	1. 材质: HDPE双壁波纹管 (SN8) 2. 规格: DN300 3. 接口材料: 胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	70.11		
22	040501001001	混凝土管	1. 材质: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN500 3. 接口材料: 胶圈接口 4. 基础: 120° 砂石基础 5. 管道闭水试验	m	80		
		道路工程					
23	011601002003	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面 (商品砼) 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m ²	268.14		
		垃圾分类收集点 (1座)					
24	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面 (商品砼) 2. 路基碾压	m ²	11.66		
25	AB004	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	1		
26	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北沟安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：北沟安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 北沟安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北沟安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011712001001	管道拆除	1. 名称:拆除原塑料给水管 2. 规格:DN50以内	m	145		
2	011714002001	柜体拆除	1. 柜体材质:拆除金属水表箱 2. 柜体尺寸:750×500×150mm	个	8		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖方式:机械开挖沟槽	m3	45.24		
4	010102009001	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:原土	m3	27.84		
5	010102009002	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:天然砂砾	m3	17.4		
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:沟槽开挖多余土方 2. 运距:暂按1km	m3	17.4		
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 1. 60MPa 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	80		
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 1. 60MPa 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北沟安置点-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	40		
10	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	32		
11	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	32		
12	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	32		
13	031002011002	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
14	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	9		
15	031002018001	成品表箱	1. 名称: 不锈钢水表箱 2. 材质: 750*500*150mm 3. 备注: 箱体内壁全覆盖25mm岩棉保温层	个	8		
16	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸: 400*600*740mm 3. 垫层: C20混凝土 4. 砌筑材料: 120砖砌墙身, 井内侧1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格: 成品盖板840*640*60mm	座	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北沟安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031005003001	2. 5m3无塔自动上水器	1. 名称:2. 5m3无塔自动上水器 2. 罐体材质:Q235-B 碳钢防腐罐体（内壁食品级环氧防腐，外壁除锈、底漆、面漆防腐处理） 3. 控制方式:配套供水泵组、全自动压力配电箱、压力传感器、液位控制器、压力表、安全阀、排污阀、橡胶软接头、闸阀、止回阀、减震底座等全套配件，具备缺水、超压自动保护功能 4. 工作内容:含设备本体、配套阀门仪表、控制线路、固定支座供货，包含安装调试、试压、试运行等全部工序 5. 备注:主材单价暂按20000元/套 6. 安装方式:落地式	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：北沟安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型:小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度:180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	369.76		
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN150管道	m	20		
3	041001006002	拆除管道	1. 拆除现状DN500管道	m	236.37		
4	AB001	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m ³ 计入，待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	15		
5	AB002	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	6		
6	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井 2. 井规格:DN700mm	m3	18.2		
7	041001007002	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌化粪池	m3	18.98		
8	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	66.56		
9	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	37.18		
		土方工程					
10	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	576.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	418.43		
12	010102009001	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位:管道周边回填	m3	91.22		
13	010102009002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 人工回填 3. 部位:管道基础150° 范围内	m3	79.24		
14	010102009003	回填方	1. 填方材料品种:素土分层回填 2. 密实度:按道路要求	m3	576.87		
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑沟槽土方弃置 2. 运距:暂按1km计入	m3	418.43		
		污水工程					
16	010502031001	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G13-100F 2. 有效容积:100m3 3. 详见图集22S702-P235	座	1		
17	010502031002	圆形混凝土污水检查井	1. 名称:Φ1000圆形混凝土污水检查井(盖板式) 2. 井室:H=1.56m 3. 详见图集20S515,31页(商品混凝土) 4. 按图纸要求安装防坠网	座	10		
18	040501005004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN150 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040501005002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	79.6		
		雨水工程					
20	040501005003	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	156.77		
21	040504010001	雨水口	1. 井名称:砖砌平算式单算雨水口(680*380) 2. 井深度: 1m 3. 240MU10砖砌筑，M10水泥砂浆砌筑 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 50厚C20细石砼流槽 6. 井内1:2防水砂浆抹面20厚 7. 球墨铸铁雨水口井篦（750*450） 8. 具体做法详见图集16S518-P11	座	19		
		道路工程					
22	011601002001	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m ²	369.76		
		垃圾分类收集点（1座）					
23	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 路基碾压	m ²	11.66		
24	AB003	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 阳河安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型：小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度：180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	77.11		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C30混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	77.11		
3	011712001001	管道拆除	1. 名称：拆除原塑料给水管 2. 规格：DN50以内	m	128.51		
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖方式：机械开挖沟槽	m3	40.1		
5	010102009001	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：原土	m3	24.67		
6	010102009002	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：天然砂砾	m3	15.42		
7	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：沟槽开挖多余土方 2. 运距：暂按1km	m3	15.42		
8	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：混凝土旧路面碎渣 2. 运距：暂按1km	m3	13.88		
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	68.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阳河安置点-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	60		
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	40		
12	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	40		
13	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
14	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
15	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	11		
16	031002011002	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN63 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
17	031002018001	成品表箱	1. 名称: 不锈钢水表箱 2. 材质: 750*500*150mm 3. 备注: 箱体内壁全覆盖25mm岩棉保温层	个	10		

措施项目清单计价表

工程名称：阳河安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001003	拆除路面	1. 拆除类型:小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度:180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	118		
2	041001001002	拆除路面	1. 拆除透水砖5cm厚 2. 拆除混凝土垫层15cm厚 3. 破碎锤破碎混凝土路面	m2	20		
3	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN150、DN300管道	m	170		
4	041001006002	拆除管道	1. 拆除现状DN500管道	m	133		
5	AB002	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m3计入，待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m3计入	m3	12		
6	AB003	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m3计入	m3	7.5		
7	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井 2. 井规格:DN700mm	m3	14.56		
8	041001007002	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌化粪池及蓄水池	m3	40.99		
9	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	63.73		
10	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	55.55		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	462.54		
12	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	266.1		
13	010102009001	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位:管道周边回填	m3	72.94		
14	010102009002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 人工回填 3. 部位:管道基础150° 范围内	m3	83.66		
15	010102009003	回填方	1. 填方材料品种:素土分层回填 2. 密实度:按道路要求	m3	462.54		
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑沟槽土方弃置 2. 运距:暂按1km计入	m3	266.1		
		污水工程					
17	010502031001	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G3-6 2. 有效容积:6m3 3. 详见图集22S702-P24	座	1		
18	010502031003	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G3-9 2. 有效容积:9m3 3. 详见图集22S702-P24	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502031007	圆形混凝土污水检查井	1. 名称: $\phi 1000$ 圆形混凝土污水检查井（盖板式） 2. 井室:H=1.56m 3. 详见图集20S515, 31页（商品混凝土） 4. 按图纸要求安装防坠网	座	18		
20	040501005001	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN300 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	150		
21	040501005002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	133		
22	040501005004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN150 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	20		
		道路工程					
23	011601002001	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m ²	118		
24	011601003001	块料道路面层	1. 透水砖铺设 2. 15cm厚C20混凝土垫层	m ²	20		
		蓄水池					
25	010502031004	蓄水池	1. 有效容积:10m ³ 3. 做法详见设计	座	2		
		垃圾分类收集点（2座）					
26	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 路基碾压	m ²	23.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	AB004	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点 暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	2		
28	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.8		
29	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4		
30	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	9.6		
31	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.106		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 高桥安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型：小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度：180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	52.5		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C30混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	52.5		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖方式：机械开挖沟槽	m3	443.04		
4	010102009001	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：原土	m3	272.64		
5	010102009002	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：天然砂砾	m3	170.4		
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：沟槽开挖多余土方 2. 运距：暂按1km	m3	170.4		
7	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：混凝土旧路面碎渣 2. 运距：暂按1km	m3	9.45		
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	1256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	164		
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	40		
11	030409015001	跨路预埋镀锌钢管	1. 名称：跨路预埋镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 敷设方式：埋地铺设	m	6		
12	031002011001	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	40		
13	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	40		
14	031002001002	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	40		
15	031002001003	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	6		
16	031002011002	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
17	031002001004	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高桥安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002018001	成品表箱	1. 名称: 不锈钢水表箱 2. 材质: 750*500*150mm 3. 备注: 箱体内壁全覆盖25mm岩棉保温层	个	10		
19	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸: 400*600*740mm 3. 垫层: C20混凝土 4. 砌筑材料: 120砖砌墙身, 井内侧1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格: 成品盖板840*640*60mm	座	6		
20	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸: D1200 H=1.2m 3. 具体做法参照: 07MS101-2/P13-23	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 高桥安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	031005003001	5m3无塔自动上水器	1. 名称:5m3无塔自动上水器 2. 罐体材质:Q235-B 碳钢防腐罐体 (内壁食品级环氧防腐, 外壁除锈、底漆、面漆防腐处理) 3. 控制方式:配套供水泵组、全自动压力配电箱、压力传感器、液位控制器、压力表、安全阀、排污阀、橡胶软接头、闸阀、止回阀、减震底座等全套配件, 具备缺水、超压自动保护功能 4. 工作内容:含设备本体、配套阀门仪表、控制线路、固定支座供货, 包含安装调试、试压、试运行等全部工序 5. 备注:主材单价暂按32000元/套计入 6. 安装方式:落地式	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 高桥安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型:小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度:180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	414.1		
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN120、DN300管道	m	376.3		
3	041001006002	拆除管道	1. 拆除现状DN500管道	m	55.2		
4	AB002	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m ³ 计入，待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	52.5		
5	AB003	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	35		
6	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井 2. 井规格:DN700mm	m3	63.7		
7	041001007002	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌化粪池	m3	54.39		
8	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	74.54		
9	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	118.09		
		土方工程					
10	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	803.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 3.0m 以内 3. 机械挖土装车 4. 备注: 预留基坑沟槽回填素土	m3	473.66		
12	010102009001	回填方	1. 填方材料品种: 天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位: 管道周边回填	m3	67.14		
13	010102009002	回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 人工回填 3. 部位: 管道基础150° 范围内	m3	105.22		
14	010102009003	回填方	1. 填方材料品种: 素土分层回填 2. 密实度: 按道路要求	m3	803.71		
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 基坑沟槽土方弃置 2. 运距: 暂按1km计入	m3	473.66		
		污水工程					
16	010502031003	钢筋混凝土化粪池	1. 型号: G13-100F 2. 有效容积: 100m3 3. 详见图集22S702-P235	座	1		
17	010502031007	钢筋混凝土化粪池	1. 型号: G11-50 2. 有效容积: 50m3 3. 详见图集22S702-P124	座	1		
18	010502031006	圆形混凝土污水检查井	1. 名称: ϕ 1000圆形混凝土污水检查井（盖板式） 2. 井室: H=1.56m 3. 详见图集20S515, 31页（商品混凝土） 4. 按图纸要求安装防坠网	座	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040501005001	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN300 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	283.2		
20	040501005002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	55.2		
21	040501005004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN200 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	93.1		
		道路工程					
22	011601002003	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	414.1		
		垃圾分类收集点（3座）					
23	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 路基碾压	m2	34.98		
24	AB004	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	3		
25	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	1.2		
26	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.6		
27	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 二合安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型：小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度：180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	260.58		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C30混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	260.58		
3	011712001001	管道拆除	1. 名称：拆除原塑料给水管 2. 规格：DN75	m	434.3		
4	011712001002	管道拆除	1. 名称：拆除原塑料给水管 2. 规格：DN32	m	120		
5	011712001003	管道拆除	1. 名称：拆除原塑料给水管 2. 规格：DN25	m	80		
6	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖方式：机械开挖沟槽	m3	172.94		
7	010102009001	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：原土	m3	106.43		
8	010102009002	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：天然砂砾	m3	66.52		
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：沟槽开挖多余土方 2. 运距：暂按1km	m3	66.52		
10	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：混凝土旧路面碎渣 2. 运距：暂按1km	m3	46.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	434.3		
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	120		
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	98		
14	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	98		
15	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	98		
16	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	98		
17	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002011002	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN75 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
19	031002018001	成品表箱	1. 名称：不锈钢水表箱 2. 材质：750*500*150mm 3. 备注：箱体内壁全覆盖25mm岩棉保温层	个	32		
20	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸：400*600*740mm 3. 垫层：C20混凝土 4. 砌筑材料：120砖砌墙身，井内侧1：3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格：成品盖板840*640*60mm	座	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 二合安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:槐树关镇罗曲安置点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型:小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度:180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	289.52		
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN150管道	m	99.9		
3	041001006002	拆除管道	1. 拆除现状DN500管道	m	79.4		
4	AB001	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m3计入，待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m3计入	m3	15		
5	AB002	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m3计入	m3	8		
6	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井和砖砌雨水口	m3	36.4		
7	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	52.11		
8	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距:暂按1km计入	m3	22.94		
		土方工程					
9	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	532.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 3. 机械挖土装车 4. 备注:预留基坑沟槽回填素土	m3	329.88		
11	010102009001	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位:管道周边回填	m3	54.67		
12	010102009002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 人工回填 3. 部位:管道基础150° 范围内	m3	70.89		
13	010102009003	回填方	1. 填方材料品种:素土分层回填 2. 密实度:按道路要求	m3	532.09		
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑沟槽土方弃置 2. 运距:暂按1km计入	m3	329.88		
		污水工程					
15	010502031001	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G13-100F 2. 有效容积:100m3 3. 详见图集22S702-P235	座	1		
16	010502031008	圆形混凝土污水检查井	1. 名称:Φ1000圆形混凝土污水检查井(盖板式) 2. 井室:H=1.56m 3. 详见图集20S515,31页(商品混凝土) 4. 按图纸要求安装防坠网	座	11		
17	040501005004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN150 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	31.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501005002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	79.4		
		雨水工程					
19	040504010001	雨水口	1. 井名称:砖砌平算式单算雨水口(680*380) 2. 井深度: 1m 3. 240MU10砖砌筑，M10水泥砂浆砌筑 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 50厚C20细石砼流槽 6. 井内1:2防水砂浆抹面20厚 7. 球墨铸铁雨水口井篦（750*450） 8. 具体做法详见图集16S518-P11	座	11		
20	010502031009	圆形混凝土雨水检查井	1. 名称: ϕ 1000圆形混凝土污水检查井（盖板式） 2. 井室:H=1.56m 3. 详见图集20S515, 31页（商品混凝土） 4. 按图纸要求安装防坠网	座	1		
21	040501005006	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN300 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	159.3		
		道路工程					
22	011601002003	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m ²	289.52		
		垃圾分类收集点（1座）					

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 路基碾压	m2	11.66		
24	AB003	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	1		
25	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.4		
26	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2		
27	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	4.8		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.053		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除类型：小型机械拆除混凝土类路面层 2. 厚度：180mm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	39.72		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C30混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	39.72		
3	011712001001	管道拆除	1. 名称：拆除原塑料给水管 2. 规格：DN50以内	m	241.7		
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖方式：机械开挖沟槽	m3	53.57		
5	010102009001	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：原土	m3	32.97		
6	010102009002	回填方	1. 填方部位：管沟回填 2. 材料品种：天然砂砾	m3	20.6		
7	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：沟槽开挖多余土方 2. 运距：暂按1km	m3	20.6		
8	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：混凝土旧路面碎渣 2. 运距：暂按1km	m3	7.15		
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	141.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 罗曲安置点-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	60		
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	40		
12	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	40		
13	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
14	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
15	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	40		
16	031002011002	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
17	031002018001	成品表箱	1. 名称: 不锈钢水表箱 2. 材质: 750*500*150mm 3. 备注: 箱体内壁全覆盖25mm岩棉保温层	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸: 400*600*740mm 3. 垫层: C20混凝土 4. 砌筑材料: 120砖砌墙身, 井内侧1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格: 成品盖板840*640*60mm	座	12		
19	031005003001	4m3无塔自动上水器	1. 名称: 4m3无塔自动上水器 2. 罐体材质: Q235-B 碳钢防腐罐体（内壁食品级环氧防腐，外壁除锈、底漆、面漆防腐处理） 3. 控制方式: 配套供水泵组、全自动压力配电箱、压力传感器、液位控制器、压力表、安全阀、排污阀、橡胶软接头、闸阀、止回阀、减震底座等全套配件，具备缺水、超压自动保护功能 4. 工作内容: 含设备本体、配套阀门仪表、控制线路、固定支座供货，包含安装调试、试压、试运行等全部工序 5. 备注: 主材单价暂按27000元/套 6. 安装方式: 落地式	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：罗曲安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 罗曲安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。