分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县齐村镇涝池村基础设施提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路					
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米 3.厚度:18cm 4.嵌缝材料:胀缝沥青混合料及软木板填缝，缝宽25mm,间距16-24m；缩缝沥青混合料填缝，缝宽10，间距6m；纵缝涂沥青两道 5.做法详见图纸	m2	5199.9		
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:3:7灰土垫层（分两步夯实） 2.厚度:30cm 3.素土夯实	m2	5199.9		
		管沟土方及管道					
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m以内	m3	846.8		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:300mm厚素土垫层	m3	149.44		
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:300mm厚灰土垫层	m3	149.44		
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:100mm厚中、粗砂垫层，120°中、粗砂垫层	m3	74.72		
7	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土回填夯实	m3	234.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县齐村镇涝池村基础设施提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501005001	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） DN300 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.铺设深度:1m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	711.6		
		雨水口					
9	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:840*540mm，详见图集05S518-32 2.井深:1m 3.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:400*700铸铁篦子及井圈 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 5.50mm厚C20细石混凝土流槽 6.材料品种、规格:预制混凝土井壁，预制混凝土底板 7.砂浆强度等级及配合比:井内10厚1:3水泥砂浆抹面	座	28		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县齐村镇涝池村基础设施提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:Φ1000圆形砖砌排水检查井(收口式），详见图集04S531-5-8 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚素土垫层，300mm厚3:7灰土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.150mm厚C15混凝土流槽 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖砌筑240mm厚井壁 5.勾缝、抹面要求:井内外壁1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖及井盖支座 8.防坠装置品种及规格:Φ8mm三股聚酰胺复丝绳索 9.踏步材质、规格:铸铁踏步	座	14		
合　　计							