投标报价汇总表

合同段：青树镇汉山村道路硬化革命老区项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

工程量清单表

合同段：青树镇汉山村道路硬化革命老区项目　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	**子目名称**	**单位**	**数量**	**单价**	**合价**
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险 {200章-700章之和的0.3%}	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险 {100章-700章之和的0.1%}	总额	1.00		
102	工程管理				
102-3	安全生产费{200章-700章之和的1.5%}	总额	1.00		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：青树镇汉山村道路硬化革命老区项目　　标表2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3527.50		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	266.60		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土（C20混凝土）	m3	108.00		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石	m3	172.80		
清单　第200章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：青树镇汉山村道路硬化革命老区项目　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	**子目名称**	**单位**	**数量**	**单价**	**合价**
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定砂砾基层				
-a	厚160mm(水泥含量5%)	m2	5425.00		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	865.80		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	939.40		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	459.00		
清单　第300章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：青树镇汉山村道路硬化革命老区项目　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	**子目名称**	**单位**	**数量**	**单价**	**合价**
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵（1-0.5）	m	42.00		
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵（1-0.75）	m	18.00		
419-3	单孔钢筋混凝土圆管涵（1-1.0）	m	30.00		
清单　第400章　合计　　人民币　　元					