西安开放大学消防隐患排除项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　西安开放大学　　（盖章）

2026 年 06 月 09 日

工程名称：　西安开放大学消防隐患排除项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 06 月 09 日

招　标　人：　　西安开放大学　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　姬老师　　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安开放大学消防隐患排除项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	消防水池及水泵房	
2	室外增加钢梯	
3	消防改造	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：西安开放大学消防隐患排除项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	消防水池及水泵房						
1.1	消防水池--土建工程						
1.2	消防水池--给排水工程						
2	室外增加钢梯						
2.1	室外钢梯--土建工程						
3	消防改造						
3.1	消防改造--建筑工程						
3.2	消防改造--消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:消防水池及水泵房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	消防水池--土建工程	
2	消防水池--给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:5m [工作内容] 1.装车 2.原土夯实	m3	1363.23		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:3：7回填 3.密实度:不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	166.8		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:水池四周先均匀覆土,覆土须采用细土,尽量不要有石块以免损坏箱体 3.密实度:不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	579.65		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.小型机械场内倒运及余土弃置 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	1363.23		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15P6 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	26.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30　P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	131.02		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	2.03		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:14螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	9.447		
9	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:16号工字钢 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.116		
10	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:32号工字钢 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.做法:参陕09J08-103/T3-33 2.钢梯形式:水泵房钢爬梯 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.432		
12	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	198		
13	01B001	外购黄土		m3	531.24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.54		
2	010505002001	基础模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	44.32		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水池--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		烟感					
1	030905001001	烟感拆除	烟感拆除	个	4		
2	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	4		
		屋顶水箱间					
3	030901003009	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道 6.50mm难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳;	m	12.79		
4	030901003010	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道 6.50mm难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳;	m	0.4		
5	040502010003	消火栓	[项目特征] 1.种类:实验消火栓 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	1		
6	031002001025	阀门	[项目特征] 1.类型:法兰止回阀 2.材质:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001026	阀门	[项目特征] 1.类型:法兰闸阀 2.材质:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	40		
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	120		
		消防水箱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030230011001	水箱	[项目特征] 1.名称:ZWBF增强型NSTF水箱 2.型号:水箱有效容积396m3 水箱外形尺寸:15000X9000X3500 3.规格:ZWBF增强型NSTF水箱:顶板:2.5mm, 侧一二板:2.5mm, 侧三板:3.0mm, 侧四板:4.0mm,底板:4.0mm [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.随设备供货的连接管道安装	台	1		
		消防水					
11	030901003001	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道	m	6.24		
12	030901003002	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道	m	19.61		
13	040502008002	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN200 2.形式:柔性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040502008003	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN150 2.形式:柔性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030109001002	喷淋泵	[项目特征] 1.名称:喷淋泵 2.型号:Q=30L/S H=40m N=18.5Kw [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
16	030109001003	喷淋泵	[项目特征] 1.名称:消火栓泵 2.型号:Q=15L/S H=44m N=15Kw [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
17	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:吸水喇叭口 2.材质:DN200 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
18	031002001022	阀门	[项目特征] 1.类型:旋流防止器 2.材质:DN200 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
19	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN200 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002008002	软接头(软管)	[项目特征] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
21	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:偏心大小头 2.材质:DN200 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
22	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:偏心大小头 2.材质:DN150 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
23	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:法兰止回阀 2.材质:DN150 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
24	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:法兰闸阀 2.材质:DN200 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
25	031002001023	阀门	[项目特征] 1.类型:法兰闸阀 2.材质:DN150 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031002001011	阀门	[项目特征] 1.类型:自锁蝶阀 2.材质:DN150 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	15		
27	031002001012	阀门	[项目特征] 1.类型:自锁蝶阀 2.材质:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
28	031006007001	流量计控制器	[项目特征] 1.名称:流量计 2.管径:DN150 [工作内容] 1.安装 2.试压检查	个	2		
29	031006007002	流量计控制器	[项目特征] 1.名称:流量计 2.管径:DN100 [工作内容] 1.安装 2.试压检查	个	2		
30	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1.型号:泄压阀 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	套	2		
31	030902011003	压力开关	[项目特征] 1.型号:压力开关 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	套	2		
32	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1.规格:DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031002001014	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:DN200 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
34	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:真空压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	8		
35	040502010001	消火栓	[项目特征] 1.种类:系统测试用消火栓 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	2		
		废水					
36	030109001004	排污泵	[项目特征] 1.名称:排污泵 2.型号:WQ100-15-7.5 Q=20m³/h H=15m N=1.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
37	030901003006	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道	m	2.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030901003007	镀锌钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.防腐刷油:刷红色色漆两道	m	3		
39	031002001016	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
40	031002001020	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水池--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外增加钢梯　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外钢梯--土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.01m [工作内容] 1.装车 2.原土夯实	m3	42.8		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.52		
3	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.小型机械场内倒运及余土弃置 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	26.28		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.96		
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.4		
6	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040307010001	预埋钢板	200*200*18	t	0.035		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:直径10以内螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.07		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:18以内螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.679		
10	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:方管200X8 2.构件涂（镀）层要求:钢柱采用的防火涂料,耐火极限不应小于2.5小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	7.717		
11	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H250*150*6*6 2.构件涂（镀）层要求:钢梁采用的防火涂料,耐火极限不应小于1.5小时; [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	t	4.164		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:踏步板及平台板为6mm厚花纹钢板 2.钢梯形式:直梯 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	5.905		
13	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C100*50*20*2.5 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.72		
14	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:压型夹芯板 [工作内容] 1.安瓦、作瓦脊	m2	16.3		
15	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1.构件部位:屋面 2.构件品种、规格、尺寸:3mm镀锌钢板 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	5.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢扶手D48 2.栏杆、栏板高度:1200 3.栏杆（板）材料种类、规格:竖向栏杆D20间距110不锈钢钢管 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	65.1		
17	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1300*2400 2.防火等级:乙级防火门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.12		
18	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:50*50*3镀锌方管竖向及横向间距300 2.隔板材料品种、规格:骨架两侧采用水泥耐压板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	87.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:水泥耐压板 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:真石漆面层(参见陕09J01外涂3) [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	139.64		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.65		
2	010505002001	基础模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.83		
3	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.73		
4	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

其他项目清单计价表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外钢梯--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:消防改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	消防改造--建筑工程	
2	消防改造--消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
2	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:拆紧楼梯间原木质护墙板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	32.01		
3	011701001001	拆除台阶	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502027001	坡道	[项目特征] 1.参见陕09J01坡1做法 2.台阶(一阶)改为坡道,坡道长1.2米(填充区域为坡道) 3.20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100（150）厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	6.52		
5	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100 2.防火等级:乙级防火门 3.新增钢制乙级防火门一樘,尺寸为1.0*2.1米参见12J609第11页GFM-1021 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010801001001	木质门	[项目特征] 1.新增成品木门一樘,尺寸为1.5*2.4米参见陕09J01第5页1224 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		
7	010802001001	调整门开启方式	[项目特征] 1.此门调整为向疏散方向开启 2.首层 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	樘	1		
8	010401007002	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:此楼梯在六层封堵(砖砌)(原洞口高度2.4米) [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	0.86		
9	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢结构补刷 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	60		
10	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:楼梯间刷防火涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	220		
11	01B002	拆除垃圾外运		m3	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防改造--建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011713001002	灯具拆除	1.灯具种类:室外应急照明灯具拆除	件	5		
2	030413002002	装饰灯	1.名称:室外应急照明灯具	套	6		
3	030413012001	开关、按钮	1.名称:排烟阀手动执行机构	套	10		
4	030402012001	成套配电箱	1.名称:电配电柜 2.安装方式:落地安装	台	1		
5	030402012002	成套配电箱	1.名称:消防控制柜 2.安装方式:落地安装	台	4		
6	030402012003	成套配电箱	1.名称:机械应急启泵柜 2.安装方式:落地安装	台	1		
7	030402012004	成套配电箱	1.名称:消防双电源切换柜 2.安装方式:落地安装	台	1		
8	030911011001	消防系统联动调试		系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防改造--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。