

工程项目清单费用汇总表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至馨康佳苑段） 专业/标段：污水管道塌陷应急维修工程

第1页 共9页

序号	项目名称	金额（元）
GC	安康城区瀛湖路（全季酒店至馨康佳苑段）污水管道塌陷应急维修工程	
DXGC0	安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）污水管道塌陷应急维修工程	
DW001	安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）污水管道塌陷应急维修工程	
	合计	
合 计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）污水管道塌陷应急维修工程

专业/标段：【市政工程专业】

第2页 共9页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合 计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）
）污水管道塌陷应急维修工程

专业/标段：【市政工程专业】

第3页 共9页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）
污水管道塌陷应急维修工程

专业/标段：【市政工程专业】

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除混凝土路面及基层	【项目特征】 1. 结构层：22cm厚C30混凝土、40cm厚水稳砂石层、20cm砂砾石垫层 2. 弃渣外运：5km 【工作内容】 1. 拆除、装卸外运	m2	118.5		
2	040203007001	恢复混凝土路面	【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：22cm 【工作内容】 1. 混凝土浇捣、养护	m2	118.5		
3	040202014001	恢复水泥稳定砂砾石基层	【项目特征】 1. 水泥含量：5% 2. 厚度：20cm 【工作内容】 1. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	118.5		
4	040202014002	恢复水泥稳定砂砾石基层	【项目特征】 1. 水泥含量：4% 2. 厚度：20cm 【工作内容】 1. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	118.5		
5	040202008001	恢复砂砾石垫层	【项目特征】 1. 石料规格：天然砂砾石 2. 厚度：20cm 【工作内容】 1. 铺筑、找平、碾压	m2	118.5		
6	040101002001	挖沟槽土方	【项目特征】 1. 挖土深度：4m 【工作内容】 1. 土方开挖	m3	202.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安康城区瀛湖路(全季酒店至新康佳苑段) 专业/标段: 【市政工程专业】
污水管道塌陷应急维修工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501001001	混凝土管	【项目特征】 1. 基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土 2. 管道规格、等级:DN500钢筋混凝土承插口II级管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 做法详见06MS201-1/22 【工作内容】 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验	m	30		
8	040103001001	沟槽回填砂砾石	【项目特征】 1. 填方来源:砂砾石 【工作内容】 1. 回填、碾压	m3	59.78		
9	040103001002	沟槽回填土方	【项目特征】 1. 填方来源:利用挖方 【工作内容】 1. 回填、碾压	m3	127.73		
10	040504002001	圆形钢筋混凝土污水检查井	【项目特征】 1. 种类:圆形钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格:Φ1000, 均深3m 3. 具体做法:详见06SM201-3/12页图集 4. 井盖:可调式球墨铸铁井座与井盖(承载等级D400) 5. 防坠网	座	2		
11	040103003001	余方弃置	【项目特征】 1. 弃料品种:土方 2. 弃土外运:5km 【工作内容】 1. 装卸外运	m3	74.48		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）污水管 专业/标段： 【市政工程专业】 第7页 共9页
道塌陷应急维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

专业工程暂估价明细表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）污水管道塌陷应急维修工程

专业/标段：市政工程专业

第8页 共9页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					

材料暂估单价及调整表

工程名称：安康城区瀛湖路（全季酒店至新康佳苑段）
污水管道塌陷应急维修工程

专业/标段：【市政工程专业】

第9页 共9页

序号	材料名称	规格、 型号	单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
	合计										

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。