

工程项目总造价表

项目名称：宁陕县医院传染病区挡墙工程

第 1 页 共 10 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	单项工程						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		钢筋混凝土挡墙					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:挖一般土方 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	150.02		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	119.3		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距:暂定5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	30.72		
4	010301003001	钢管桩	[项目特征] 1. 送桩深度、桩长:6m 2. 材质:钢管桩 3. 桩径:114mm 4. Φ200地质钻机钻孔 5. M30水泥浆由孔底灌注直至孔口返浆 [工作内容] 1. 工作平台搭拆 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩、接桩 4. 管内取土（若有） 5. 切割钢管、精割盖帽 6. 送桩、空桩孔回填 7. 刷防护材料	t	4.666		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 现浇钢筋混凝土挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泄水孔: PVC Φ150塑料管 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	323.94		
6	01B001	反滤包	[项目特征] 1. 反滤包 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	64		
7	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400级直径12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.412		
		浆砌石挡墙					
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:挖一般土方 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	111.36		
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	82.56		
10	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 运距:暂定5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：MU30毛石砌筑 2. 砂浆强度等级：M7.5砂浆 3. 泄水孔：PVC Φ150塑料管 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝	m3	156.25		
12	01B002	反滤包	[项目特征] 1. 反滤包 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	45		
		排水沟					
13	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：挖一般土方 2. 挖土深度：1m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	16.74		
14	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 运距：暂定5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	16.74		
15	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C20 2. 厚度：150mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 垫层铺筑	m3	5.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040601020001	混凝土排水沟	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土排水沟 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5.58		
		铁艺栏杆					
17	031001001001	锌钢铁艺护栏	[项目特征] 1. 材质:镀锌方管 2. 连接形式:焊接 3. 高度: 1.8m 4. 19*19*1.0镀锌方管竖杆 5. 100*100*1.6镀锌方管立柱 6. 40*40*1.2镀锌方管横杆 7. 175*175*5镀锌底盘 [工作内容] 1. 管件、管卡制作、安装	m	62		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

第 8 页 共 10 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 9 页 共 10 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。