

工程名称：2026年洋县洋州街道东联村蔬果
采摘体验园建设项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚					
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	9044		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土形式:人工开挖 3. 挖土深度:1m以内	m3	78.46		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	78.46		
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管（规格：30*50*1.5） 2. 制作、安装	t	3.062		
5	010602003001	大棚拱杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌椭圆管（规格：30*75*2.0） 2. 制作、安装	t	12.969		
6	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢（规格：80*80*5mm） 2. 制作、安装	t	5.845		
7	010607002002	纵拉杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管（规格：Φ25*1.2） 2. 制作、安装	t	1.837		
8	010607002003	斜拉杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管（规格：Φ32*1.2） 2. 制作、安装	t	0.134		
9	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢（规格：80*80*5mm） 2. 制作、安装	t	0.503		
10	011503003001	卷膜杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管（Φ25*1.2）	m	804.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011503003002	爬爬杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管（ $\phi 25 \times 1.2$ ）	m	40.8		
12	010902007001	薄膜	1. 材质:12丝P0膜 2. 综合单价暂定2.5元/m²	m2	9318.89		
13	010902007002	防虫网	1. 加厚防虫网（40目高密度聚乙烯网） 2. 综合单价暂定2元/m²	m2	2414.1		
14	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:轻型防雨棉被五层 2. 综合单价暂定11.5元/m²	m2	8156.1		
15	01B001	压膜槽	1. 规格:热镀锌压膜槽（含卡簧） 2. 暂按综合单价5/m计入	m	3208		
16	01B002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价350元/套计入	套	16		
17	01B003	棚门	1. 尺寸:2.0*2.0m 2. 暂按综合单价800元/个计入	个	8		
18	030407001001	卷帘机	1. 名称:侧置电动卷帘机 2. 暂按综合单价1600元/个计入	台	24		
19	011503003003	棉被卷杆	1. $\phi 48$ 钢管， $\phi 8$ 钢筋焊接，法兰对接	m	804.7		
20	010904001001	地面铺设	1. PE防草布（克重80-120g/m2）	m2	6890		
21	01B004	压膜绳	1. 规格:1.5公分聚酯纤维绳 2. 暂按综合单价0.15元/m计入	m	8906.3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031005006001	热泵机组	1. 名称:100kW水源热泵机组（内含压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等） 2. 制热量:100kW 3. 制热输入功率:24kW(COP≈4.17) 4. 制冷量:80kW 5. 制冷输入功率:19kW(EER≈4.21) 6. 电源:380V/3N/50Hz 7. 尺寸/重量:约955x1905x1080 mm/400-700kg 8. 噪音:≤60dB(A)	组	10		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:人工配合机械开挖	m3	211.18		
3	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种:填土回填 2. 密实度:压实系数≥90%	m3	195.34		
4	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	456.13		
5	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	388.6		
6	031002001001	阀门	1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	5		
7	030109001001	泵	1. 名称:循环水泵 2. 型号:IRG50-160(I)A	台	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	新建抽水机井	1. 名称:新建抽水机井（水电管线、附件及系统调试等安装） 2. 规格:井径50cm，深50m 3. 备注:综合单价暂按800元/m计入	m	50		
2	030109001001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QJ20-70/5-7.5	台	1		
3	031005012001	砂石过滤器	1. 名称:砂石过滤器 2. 型号:SSF-20-100-CS（Φ600） 3. 罐体:Φ600×1550mm，碳钢防腐	台	4		
4	031005023001	施肥罐	1. 类型:施肥罐 2. 规格:500L	台	4		
5	030109001002	注肥泵	1. 名称:注肥泵 2. 型号:D25 F型比例式	台	4		
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:机械开挖90%，人工配合开挖10%	m3	130		
7	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种:填土回填 2. 密实度:压实系数≥90%	m3	120.25		
8	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	80		
9	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	440		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：微喷系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031004013001	分水设备组件	1. 名称:分水设备组件 2. 参数:UPVC双路分配阀组，进口DN50法兰，出口DN40法兰/内螺纹，PN16，带两个球阀	套	1		
2	031005013001	叠片过滤器	1. 名称:叠片过滤器 2. 型号:DLF-32-12-100	台	5		
3	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	3518		
4	031002001001	阀门	1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4		
5	031003016001	微喷头	1. 名称:微喷头 2. 型号:360° 折射防滴微喷头 3. 规格:DN32	个	1372		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：微喷系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：微喷系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:总配电柜 2. 规格:800×1000×350mm	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:分配电柜 2. 规格:700×800×300mm	台	4		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方类别:综合土 2. 管沟尺寸:电缆沟开挖、回填	m3	57.75		
4	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN150	m	42.85		
5	030409015002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN110	m	452.68		
6	030409015003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN32	m	300.48		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3×150+2×70mm2 3. 敷设方式:管内铺设	m	45		
8	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面150mm2	个	2		
9	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3×120+2×70mm2 3. 敷设方式:管内铺设	m	120		
10	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面120mm2	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3×95+2×50mm ² 3. 敷设方式: 管内铺设	m	380		
12	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 电缆截面95mm ²	个	8		
13	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4×4mm ²	m	45		
14	030409002004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(四芯) 2. 规格: 电缆截面4mm ²	个	2		
15	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4×2.5mm ²	m	320		
16	030409002005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(四芯) 2. 规格: 电缆截面2.5mm ²	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。