书法艺术教育培训学院室内装饰项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：书法艺术教育培训学院室内装饰项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:书法艺术教育培训学院室内装饰项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	书法艺术教育培训学院室内装饰项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：书法艺术教育培训学院室内装饰项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	书法艺术教育培训学院室内装饰项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:书法艺术教育培训学院室内装饰项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除项目					
1	01B001	原有拆除	[项目特征] 1.材质:原墙、顶、地面装饰 [工作内容] 1.拆除、清理 2.建筑垃圾装车、外运	项	1		
2	01B002	电气线路、灯具拆除	[项目特征] 1.名称:灯具、开关、电气照明线路 [工作内容] 1.拆除、清理	项	1		
		书法教室一					
3	011104001001	地毯楼地面（定制艺术地毯）	[项目特征] 1.基层种类:水泥自流平地面 2.面层材料品种、规格:定制艺术地毯（丙纶簇绒） [工作内容] 1.清理基层 2.铺贴面层 3.装钉压条	m2	54.5		
4	011205001001	墙、柱面装饰板（木质墙板）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃版 2.面层材料品种、规格:9mm木饰面三防板 3.压条材料种类、规格:成品金属线条 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	48.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011205003001	墙、柱面装配式装饰板（固定式装饰墙）	[项目特征] 1.基层类型:40*60镀锌方管骨架、18mm阻燃版基层 2.面层材料品种、规格:仿粗麻布硬包 3.装饰压条:1.2mm古铜色不锈钢板收口 [工作内容] 1.清理基层 2.运输、安装 3.勾缝、塞口	m2	58		
6	011205003002	墙、柱面装配式装饰板（碑林文化艺术屏风）	[项目特征] 1.基层类型:40*60镀锌方管骨架、18mm阻燃版基层 2.面层材料品种、规格:定制艺术纹饰装饰麻布 3.装饰压条:1.2mm古铜色不锈钢板收口 [工作内容] 1.清理基层 2.运输、安装 3.勾缝、塞口	m2	10.5		
7	011302003001	艺术造型吊顶天棚（悬吊艺术吊顶）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:专用抗裂腻子嵌缝 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴	m2	54.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B003	装饰画框	[项目特征] 1.规格:1000*800 2.材质:实木线条框 3.辅材:复合板背板、透明防护面板 [工作内容] 1.制作、安装	幅	10		
9	01B004	绿化盆栽	[项目特征] 1.材质:定制艺术盆栽（甲方选样） [工作内容] 1.购置、安装	项	1		
		书法教室二					
10	011104001002	地毯楼地面（定制剑麻手工地毯）	[项目特征] 1.基层种类:水泥自流平地面 2.面层材料品种、规格:定制剑麻手工地毯 [工作内容] 1.清理基层 2.铺贴面层 3.装钉压条	项	1		
11	011205001002	墙、柱面装饰板（木质墙板）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃版 2.面层材料品种、规格:9mm木饰面三防板 3.压条材料种类、规格:成品金属线条 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011205003003	墙、柱面装配式装饰板（山水+竹林艺术装饰屏风）	[项目特征] 1.基层类型:40*60镀锌方管骨架、18mm阻燃版基层 2.面层材料品种、规格:定制5mm冰裂纹艺术板 3.装饰压条:1.2mm古铜色不锈钢板收口 [工作内容] 1.清理基层 2.运输、安装 3.勾缝、塞口	m2	21		
13	011302004001	格栅吊顶（木饰格栅造型吊顶）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2镀锌方管 2.面板材料品种、规格:木饰面格栅 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.面板铺贴	m2	64.2		
14	01B005	装饰画框	[项目特征] 1.规格:1000*800 2.材质:实木线条框 3.辅材:复合板背板、透明防护面板 [工作内容] 1.制作、安装	幅	4		
15	010810001001	窗帘（定制罗马亚麻布窗帘）	[项目特征] 1.窗帘材质:定制罗马亚麻布窗帘 2.窗帘层数:单层 3.制动:智能控制电动 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	75		
16	01B006	调光膜	[项目特征] 1.材质:定制调光膜 [工作内容] 1.安装、调试	m2	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B007	绿化盆栽	[项目特征] 1.材质:定制艺术盆栽（甲方选样） [工作内容] 1.购置、安装	项	1		
		书法教室三					
18	011104001003	地毯楼地面（研学教室剑麻手工地毯）	[项目特征] 1.基层种类:水泥自流平地面 2.面层材料品种、规格:定制剑麻手工地毯 [工作内容] 1.清理基层 2.铺贴面层 3.装钉压条	项	1		
19	011205001003	墙、柱面装饰板（文化展示墙基层）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃版 3.压条材料种类、规格:实木装饰线条 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉	m2	70		
20	011205001004	墙、柱面装饰板（书法文具展板墙面）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:装饰硬包布 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B008	定制可移动屏风	[项目特征] 1.材质:镀锌方管骨架 2.基层:15mm阻燃板 3.面层:正面书法毛毡布、背面磁吸佰画板 4.压条:实木收口条 [工作内容] 1.制作、安装	套	6		
22	011508001001	美术字（文化展示墙文案）	[项目特征] 1.镌字材料材质:亚克力 2.字体规格:0.08*0.08 3.固定方式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装	个	140		
23	011302003002	艺术造型吊顶天棚（异形发光膜吊顶）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:专用抗裂腻子嵌缝 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴	m2	226		
24	010810001002	窗帘（遮光布窗帘）	[项目特征] 1.窗帘材质:遮光布 2.窗帘层数:一布一沙 3.其他工艺要求:智能声控电动窗帘设备 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	85.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B009	透视窗膜（透光纹饰膜）	[项目特征] 1.材质:定制透光纹饰膜 [工作内容] 1.清洁、贴膜 2.清理	m2	85.95		
26	011402003001	金属面油漆（原铝板喷佛碳漆）	[项目特征] 1.腻子品种、要求:环氧树脂腻子 2.刮腻子遍数:点补、打磨 3.油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	203.8		
27	01B010	绿化盆栽	[项目特征] 1.材质:定制艺术盆栽（甲方选样） [工作内容] 1.购置、安装	项	1		
		家具及电器项目					
		书法教室一家具设备					
28	011501004001	成品柜、架、台（仿古花架）	[项目特征] 1.名称:南美胡桃木仿古花架（甲方选样） 2.安装方式:榫卯结构 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
29	011501004002	成品柜、架、台（实木茶几）	[项目特征] 1.名称:实木茶几（甲方选样） 2.规格、型号:1000*630*500 3.安装方式:榫卯结构 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011501004003	成品柜、架、台（碑林文化艺术摆件展台）	[项目特征] 1.名称:碑林文化艺术摆件展台 2.安装方式:3.0mm钢板焊接、打磨 3.油漆:金属氟碳漆二遍 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
31	011501004004	成品柜、架、台（实木收纳柜）	[项目特征] 1.名称:实木收纳柜（甲方选样） 2.安装方式:榫卯结构 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
32	011501004005	成品柜、架、台（智能防潮储藏柜）	[项目特征] 1.名称:智能茶叶防潮储藏柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
33	011501004006	成品柜、架、台（中式落地灯）	[项目特征] 1.名称:中式落地灯（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	4		
34	011501004007	成品柜、架、台（饮水机A型）	[项目特征] 1.名称:饮水机A型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
35	011501004008	成品柜、架、台（消毒柜）	[项目特征] 1.名称:烘干消毒一体化消毒柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011501004009	成品柜、架、台（空气净化器）	[项目特征] 1.名称:空气净化器（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
37	011501004010	成品柜、架、台（冰箱）	[项目特征] 1.名称:对开门嵌入式冰箱（甲方选样） 2.规格、型号:总容积 512L [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
		书法教室二家具设备					
38	011501004011	成品柜、架、台（仿古花架）	[项目特征] 1.名称:南美胡桃木仿古花架（甲方选样） 2.安装方式:榫卯结构 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
39	011501004012	成品柜、架、台（碑林文化艺术摆件展台）	[项目特征] 1.名称:碑林文化艺术摆件展台 2.安装方式:3.0mm钢板焊接、打磨 3.油漆:金属氟碳漆二遍 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
40	011501004013	成品柜、架、台（实木圈椅）	[项目特征] 1.名称:实木圈椅（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	10		
41	011501004014	成品柜、架、台（圈椅坐垫）	[项目特征] 1.名称:圈椅坐垫（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011501004015	成品柜、架、台（实木边几）	[项目特征] 1.名称:实木边几（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	5		
43	011501004016	成品柜、架、台（实木官帽椅）	[工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
44	011501004017	成品柜、架、台（实木长条案几）	[项目特征] 1.名称:实木长条案几（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
45	011501004018	成品柜、架、台（桌边收纳柜）	[项目特征] 1.名称:桌边收纳柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
46	011501004019	成品柜、架、台（靠墙书画工具收纳落地柜）	[项目特征] 1.名称:靠墙书画工具收纳落地柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
47	011501004020	成品柜、架、台（成品收纳柜）	[项目特征] 1.名称:成品收纳柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	3		
48	011501004021	成品柜、架、台（茶水柜）	[项目特征] 1.名称:茶水柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
49	011501004022	成品柜、架、台（饮水机A型）	[项目特征] 1.名称:饮水机A型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011501004023	成品柜、架、台（中式落地灯）	[项目特征] 1.名称:中式落地灯（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
		书法教室三家具设备					
51	011501004024	成品柜、架、台（木质展品展示台）	[项目特征] 1.名称:木质展品展示台（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
52	011501004025	成品柜、架、台（活动体验桌）	[项目特征] 1.名称:活动体验桌（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	3		
53	011501004026	成品柜、架、台（活动体验桌椅子）	[项目特征] 1.名称:活动体验桌椅子（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	12		
54	011501004027	成品柜、架、台（书法练习桌）	[项目特征] 1.名称:书法练习桌（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	44		
55	011501004028	成品柜、架、台（书法练习凳）	[项目特征] 1.名称:书法练习凳（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	56		
56	011501004029	成品柜、架、台（研学室木质书柜）	[项目特征] 1.名称:研学室木质书柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011501004030	成品柜、架、台（研学室木质储物及展示柜）	[项目特征] 1.名称:研学室木质储物及展示柜（甲方选样） 2.规格、型号:900*400*2400 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	9		
58	011501004031	成品柜、架、台（可移动触摸交互屏）	[项目特征] 1.名称:可移动触摸交互屏（甲方选样） 2.规格、型号:（85寸） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
59	011501004032	成品柜、架、台（可移动多媒体屏）	[项目特征] 1.名称:可移动多媒体屏（甲方选样） 2.规格、型号:75寸 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
60	011501004033	成品柜、架、台（A3打印机）	[项目特征] 1.名称:A3打印机（甲方选样） 2.规格、型号:激光打印机 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
61	011501004034	成品柜、架、台（饮水机A型）	[项目特征] 1.名称:饮水机A型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	2		
62	011501004035	成品柜、架、台（中式落地灯）	[项目特征] 1.名称:中式落地灯（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4号办公室家具设备					
63	011501004036	成品柜、架、台（办公桌四人位）	[项目特征] 1.名称:办公桌四人位（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	4		
64	011501004037	成品柜、架、台（办公椅）	[项目特征] 1.名称:办公椅（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	6		
65	011501004038	成品柜、架、台（成品钢制文件柜）	[项目特征] 1.名称:成品钢制文件柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	4		
66	011501004039	成品柜、架、台（办公沙发）	[项目特征] 1.名称:办公沙发（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
67	011501004040	成品柜、架、台（会客圆桌）	[项目特征] 1.名称:会客圆桌（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
68	011501004041	成品柜、架、台（会客椅）	[项目特征] 1.名称:会客椅（会客椅） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
69	011501004042	成品柜、架、台（办公电脑套装）	[项目特征] 1.名称:办公电脑套装（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011501004043	成品柜、架、台（饮水机B型）	[项目特征] 1.名称:饮水机B型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
71	011501004044	成品柜、架、台（A4打印机）	[项目特征] 1.名称:A4打印机（甲方选样） 2.规格、型号:激光打印机 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
		5号办公室家具设备					
72	01B011	灯具改造	[项目特征] 1.材质:铜芯护套线、开关灯具（甲方选样） [工作内容] 1.拆除、布线 2.安装、调试	项	1		
		6号办公室家具设备					
73	011501004045	成品柜、架、台（办公桌单人位）	[项目特征] 1.名称:办公桌单人位（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
74	011501004046	成品柜、架、台（办公椅）	[项目特征] 1.名称:办公椅（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
75	011501004047	成品柜、架、台（成品钢制文件柜）	[项目特征] 1.名称:成品钢制文件柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011501004048	成品柜、架、台（办公电脑套装）	[项目特征] 1.名称:办公电脑套装（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
77	011501004049	成品柜、架、台（饮水机B型）	[项目特征] 1.名称:饮水机B型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
78	011501004050	成品柜、架、台（A4打印机）	[项目特征] 1.名称:A4打印机（甲方选样） 2.规格、型号:激光打印机 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
79	011501004051	成品柜、架、台（陶瓷拖把池）	[项目特征] 1.名称:陶瓷拖把池（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
		7号办公室家具设备					
80	011501004052	成品柜、架、台（办公桌两人位）	[项目特征] 1.名称:办公桌两人位（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
81	011501004053	成品柜、架、台（办公椅）	[项目特征] 1.名称:办公椅（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
82	011501004054	成品柜、架、台（成品钢制文件柜）	[项目特征] 1.名称:成品钢制文件柜（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	011501004055	成品柜、架、台（办公电脑套装）	[项目特征] 1.名称:办公电脑套装（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	2		
84	011501004056	成品柜、架、台（会客圆桌）	[项目特征] 1.名称:会客圆桌（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
85	011501004057	成品柜、架、台（会客椅）	[项目特征] 1.名称:会客椅（会客椅） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
86	011501004058	成品柜、架、台（饮水机B型）	[项目特征] 1.名称:饮水机B型（甲方选样） [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	1		
87	011501004059	成品柜、架、台（A4打印机）	[项目特征] 1.名称:A4打印机（甲方选样） 2.规格、型号:激光打印机 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	1		
		自动感应门及门禁系统项目					
88	01B012	自动感应门	[项目特征] 1.规格、名称:电动感应门 [工作内容] 1.制作、安装 2.调试	樘	6		
89	01B013	门禁系统	[项目特征] 1.名称:门禁系统 2.型号:人脸识别、指纹验证、密码锁 [工作内容] 1.安装、调试	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				35000
1.1	暂列金	项			35000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					35000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	03B001	照明强电系统改造	[项目特征] 1.材质:BV铜芯电线、PVC线管 [工作内容] 1.拆除、开槽 2.埋管、穿线 3.调试	m2	778.9		
2	03B002	开关插座	[项目特征] 1.材质:86系列开关、插座 [工作内容] 1.埋暗盒、接线 2.安装、调试	项	1		
3	03B003	灯具	[项目特征] 1.名称:射灯、平板灯、灯带 [工作内容] 1.安装、调试	项	1		
		监控系统					
4	030506009001	监控摄像设备（半球摄像机）	[项目特征] 1.名称:半球型摄像机（甲方选样） 2.规格:400W高清POE摄像机 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	12		
5	030506014001	录像设备（录像机）	[项目特征] 1.名称:录像机 2.类别:16路2盘位录像机 3.规格:800W像素，同时支持VGA和HDMI输出 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
6	030506015001	监视设备（6T硬盘）	[项目特征] 1.名称:6T硬盘 2.规格:6T监控级硬盘，3.5英寸 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030506015002	监视设备（POE交换机）	[项目特征] 1.名称:POE交换机 2.规格:16口全千兆POE+1千兆电口+1千兆光口，功率130W [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
8	030506010001	视频控制设备（液晶显示器）	[项目特征] 1.名称:液晶显示器 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
9	03B004	网络机柜	[项目特征] 1.名称:22U网络机柜 [工作内容] 1.安装	台	1		
10	030409016001	桥架槽盒安装（弱电桥架）	[项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:150mm [工作内容] 1.安装 2.接地	m	4		
11	030412001001	配管(KBG配管)	[项目特征] 1.名称:KBG配管 2.材质:金属 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	400		
12	030412003001	配线（超六类网线）	[项目特征] 1.名称:弱电配线 2.配线形式:暗配 3.规格:超六类网线 [工作内容] 1.配线	m	1500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003002	配线（弱电电源线）	[项目特征] 1.名称:弱电电源线 2.规格:4*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	40		
14	030412003003	配线(一分二音频线)	[项目特征] 1.名称:音频线 2.型号:双6.35插头-3.5耳机插头 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	条	1		
15	030412003004	配线（音频线）	[项目特征] 1.名称:音频线 2.规格:卡侬头接头 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	7		
		音频系统					
16	03B005	网络机柜	[项目特征] 1.名称:22U网络机柜 [工作内容] 1.安装	台	1		
17	030505005001	扬声器（全频柱式音箱）	[项目特征] 1.名称:全频柱式音箱 2.规格:530x100x150mm [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030505004001	功率放大器（数字功放）	[项目特征] 1.名称:数字功放 2.规格:483×44×350mm [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	2		
19	030505001001	信号源设备（信号处理器）	[项目特征] 1.名称:2进6信号处理器 2.规格:482x44.5x265mm [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
20	030505002001	调音台（机架式调音台）	[项目特征] 1.名称:机架式调音台 2.规格:482x235x132mm [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
21	030505006001	电源（电源管理控制器）	[项目特征] 1.名称:电源管理控制器 2.规格:160V-240V [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
22	030505007001	会议专用设备（无线头戴话筒）	[项目特征] 1.名称:真分集一拖二无线头戴话筒 2.规格:工作距离：≤300米 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030412001002	配管(KBG配管)	[项目特征] 1.名称:KBG配管 2.材质:金属 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	60		
24	030412003005	配线（音频线）	[项目特征] 1.名称:音频线 2.规格:2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	200		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。