

陕西铜川工业技师学院女生宿舍
楼修缮改造项目(2号公寓)

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西铜川工业技师学院

(盖章)

工程名称： 陕西铜川工业技师学院女生宿舍
楼修缮改造项目(2号公寓)

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： 陕西铜川工业技师学院 (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西铜川工业技师学院女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西铜川工业技师学院女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑拆除部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706001001	楼地面饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：宿舍木地板局部修补拆除（此项为暂估量，具体工程量以实际发生为准） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	115.15		
2	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆 3. 外运5KM [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5069.13		
3	011708003001	铲除裱糊面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：壁纸 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	800.17		
4	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：天棚 2. 铲除材料名称：乳胶漆 3. 外运5KM [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1720.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑拆除部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 2. 外运5KM [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	380.84		
6	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：瓷砖 2. 外运5KM 3. 暂估量 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	121.15		
7	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：瓷砖 2. 外运5KM [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	336.53		
8	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝塑板吊顶 2. 外运5KM [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	121.15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑拆除部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑拆除部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑拆除部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑新做部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 界面剂一道 3. 找坡层（若基层平整可不作）: 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4. 防水: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道, 上翻至板底管道、地漏周边200mm范围内附加1.5mm厚防水层1道 5. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 6. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 5厚1:2.5水泥砂浆粘接层, 内掺建筑胶 7. 面层材料品种、规格: 400*400灰色防滑瓷砖（5-10厚）地砖面层, 做美缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	121.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑新做部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 部位:宿舍木地板局部修补(此项为暂估量,具体工程量以实际发生为准) 2. 面层材料品种、规格:木地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	115.15		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:卫生间 2. 防水层:1.5厚环保型聚氨酯涂膜防水 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 面层材料品种、规格:灰色墙砖400*800 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	336.53		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑新做部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤ 1200 (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. $\phi 6$ 钢筋吊杆, 间距≤ 1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型次龙骨, 中距400, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. C型横撑龙骨, 中距≤ 1200, 用挂插件与次龙骨连接 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉(防锈)距板边长边> 10, 短边> 15 6. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道 7. 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 8. 面板材料品种、规格: 普通纸面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	380.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-建筑新做部分
 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 板底刷防水涂料 2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200(1500), (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3. Φ 6钢筋吊杆, 双向中距≤1200(1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 6. 面板材料品种、规格: 600*600白色铝合金板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	121.15		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑新做部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:2-3厚面层耐水腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1720.49		
7	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5864.05		
		补充分部					
8	01B001	清洗墙裙	[项目特征] 1. 面砖墙裙清洗	m2	105.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑新做部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-建筑新做部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-建筑新做部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目(2号公寓)-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	03B001	2#原有电线(强弱电)、灯具统一拆除垃圾外运		项	1		
		新做部分					
		配电箱					
2	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL-1-1配电箱 2. 规格:450*450*140 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALM-2-1配电箱 2. 规格:600*600*280 3. 安装方式:明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALM-3-1配电箱 2. 规格:600*600*280 3. 安装方式:明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 2号楼ALM-4-1配电箱 2. 规格: 600*600*280 3. 安装方式: 明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: ALM-5-1配电箱 2. 规格: 600*600*280 3. 安装方式: 明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: SX-1配电箱 2. 规格: 300*280*90 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	63		
8	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: SX-2配电箱 2. 规格: 300*280*90 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: SX-3 配电箱 2. 规格: 300*280*90 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	40		
10	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 2号楼ALE-1 应急照明配电箱 2. 规格: 500x700x280 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		桥架					
11	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电桥架150*80 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	199.39		
		电缆					
12	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: WDZ-YJE5*10 2. 敷设方式: 桥架内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
13	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: WDZ-YJE4*50+1*25 2. 敷设方式: 桥架内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN—YJE3*6 2. 敷设方式:桥架内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
15	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:电缆截面(mm ²) ≤50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
16	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		配管配线					
17	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	378.1		
18	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3764.3		
19	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	586.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-10 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	54.5		
21	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ10 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	56.1		
22	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1079.7		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	5472.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	11222.5		
25	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	202.3		
26	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	560		
27	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVS-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	587.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	1324		
29	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:感应接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	13		
		灯具					
30	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED单管日光灯 2. 规格:1x30W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	66		
31	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED双管日光灯 2. 规格:2x30W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	53		
32	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:TL5HE11W/827 [工作内容] 1. 安装	套	6		
33	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:TL5HE14W/827 [工作内容] 1. 安装	套	2		
34	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:带红外感应开关吸顶灯 2. 规格:TL5HE14W/827 [工作内容] 1. 安装	套	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:TL5HE8W/827 [工作内容] 1. 安装	套	62		
36	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:A-ZFJC-E8W 3. 安装形式:墙上安装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	54		
37	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:A-BLJC-1LEIII1W-A401L/R 3. 安装形式:墙上暗装0.5m [工作内容] 1. 安装	套	33		
38	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口灯 2. 规格:A-BLJC-1LEIII1W-A401 3. 安装形式:门上安装0.1m [工作内容] 1. 安装	套	1		
39	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:出口指示灯 2. 规格:A-BLJC-1LEIII1W-A401 3. 安装形式:门上安装0.1m [工作内容] 1. 安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 楼层指示灯 2. 规格: A-BLJC-10EII1W-A401F 3. 安装形式: 墙上安装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	12		
41	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 双面疏散指示灯 2. 规格: A-BLJC-1LEII1W-A401L/R 3. 安装形式: 链吊2.7m [工作内容] 1. 安装	套	12		
		开关插座					
42	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: KP86K11-10-D 3. 安装形式: 暗装1.3m [工作内容] 1. 安装	套	171		
43	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: KP86K31-10-D 3. 安装形式: 暗装1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:KP86Z223 KA10 安全型插座 3. 安装形式:暗装 安装高度0.3m [工作内容] 1. 安装	套	173		
45	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:KP86Z223 KA10 带开关安全型 3. 安装形式:安装高度0.3/1.8m , 两个插座上下安装 [工作内容] 1. 安装	套	314		
46	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:单相三极插座 2. 规格:KP86Z13K A16 带开关安全型 3. 安装形式:暗装 安装高度1.8m [工作内容] 1. 安装	套	97		
		调试					
47	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		拆除部分					
1	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除钢塑复合管DN50 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	90.5		
2	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除PPR管DN50 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	30.64		
3	041001006003	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除PPR管DN40 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	6.8		
4	041001006004	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除PPR管DN32 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	3.8		
5	041001006005	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除PPR管DN25 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	63.95		
6	041001006006	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除PPR管DN20、DN15 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	124.7		
7	03B001	拆除截止阀		个	6		
8	03B002	拆除水龙头		个	20		
9	03B004	一体台上盆，定制人造石台面（单龙头）长1.8m		m2	3.24		
10	03B005	拆除洗脸盆		个	3		
11	03B007	垃圾外运		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做部分					
12	031001001001	钢塑复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	90.5		
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30.64		
14	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.8		
15	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	63.95		
17	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30.8		
18	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	93.9		
19	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹铜截止阀 2. 材质:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
20	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹铜截止阀 2. 材质:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹铜截止阀 2. 材质:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
22	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	20		
23	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:一体台上盆, 定制人造石台面（单龙头）长1.8m [工作内容] 1. 安装	m2	3.24		
24	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
		排水					
		拆除部分					
25	041001006007	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:排水管拆除 DN100 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	114.5		
26	041001006008	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:排水管拆除 DN75 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	55.43		
27	03B008	拆除地漏	[项目特征] 1. 拆除地漏	个	11		
28	03B009	拆除清扫口	[项目特征] 1. 拆除清扫口	个	1		
29	03B010	垃圾外运		项	1		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	114.5		
31	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	55.43		
32	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢质面蓖防返溢地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
33	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢质面蓖防返溢地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	7		
34	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		热水					
		拆除部分					
35	041001006010	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:拆除热水不锈钢DN50 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	52.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 女生宿舍楼修缮改造项目 (2号公寓)-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	041001006011	拆除管道	[项目特征] 1. 材质: 拆除热水 不锈钢DN32 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	5		
37	041001006012	拆除管道	[项目特征] 1. 材质: 拆除热水 不锈钢DN15 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	17.1		
38	03B011	垃圾外运		项	1		
		新做部分					
39	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质: 薄壁不锈 钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 卡压 连接 4. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	52.82		
40	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质: 薄壁不锈 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 卡压 连接 4. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼修缮改造项目（2号公寓）-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍楼暖气维修项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍楼暖气维修项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。