洋县城南九年制学校消防改造工程
工程量清单编制说明

一、编制范围：

依据“洋县城南九年制学校消防改造工程”施工设计图纸内所有工作内容，该工程主要内容为新建泵房地面式消防泵站一座、初中部小学部室内消防改造、厨房消防改造及室外消防管网配套改造等配套工程。（详见工程量清单）

二、编制依据：

1、依据“洋县城南九年制学校消防改造工程”最高限价财审报告。

2、依据“洋县城南九年制学校消防改造工程”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2 号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10 号;

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》

5、《汉中建设工程造价信息(2026)》第 6 期信息价及市场询价计取；

6、软件采用广联达 GCCP7.0；

三、工期：45 日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系电话：0916-8221800

2026 年 9 月

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县城南九年制学校消防改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	地面式泵站	
2	初中部、小学部消防改造	
3	厨房消防改造	
4	室外消防改造	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：洋县城南九年制学校消防改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	地面式泵站						
1.1	地面式泵站-建筑工程						
1.2	地面式泵站-安装工程						
2	初中部、小学部消防改造						
2.1	初中部、小学部-装饰工程						
2.2	初中部、小学部-安装工程						
3	厨房消防改造						
3.1	厨房-装饰工程						
3.2	厨房-安装工程						
4	室外消防改造						
4.1	室外-建筑工程						
4.2	室外-安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:地面式泵站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	地面式泵站-建筑工程	
2	地面式泵站-安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:综合土 2.开挖方式:挖掘机挖土装车 3.自卸汽车运土5KM	m3	46.74		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础底 2.材料品种:天然级配砂砾石 3.密实度:夯实	m3	24.68		
	A.4	砌筑工程					
3	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 2.墙体厚度:180mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.15		
4	010401007001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:花池墙及支墩 2.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.6		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15	m3	17.42		
6	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.68		
7	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.块体≤5m3	m3	1.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:无梁板	m3	2.23		
9	010502019001	其他板	1.板名称:悬挑板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.92		
10	010502019002	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.46		
11	010502027001	坡道	1.120厚C30混凝土压实压光	m2	10.8		
12	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	6.44		
13	010505002001	基础模板	1.基础类型:设备基础 2.模板形式:复合模板 3.块体≤5m3	m2	2.88		
14	010505002002	基础模板	1.基础类型:有梁式筏形基础 2.模板形式:复合模板	m2	165.42		
15	010505007001	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	15.95		
16	010505008001	其他板模板	1.构件名称:悬挑板 2.模板形式:复合模板	m2	7.65		
17	010505008002	其他板模板	1.构件名称:栏板 2.模板形式:复合模板	m2	13.2		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	2.758		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1.201		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.706		
21	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:12#槽钢 2.理论重量:12.1kg/m 3.部位:设备基础	t	0.114		
22	010506009002	预埋铁件	1.钢材种类:型钢 2.部位:配电箱基座 3.尺寸:2100*500*200mm	t	0.075		
	A.8	门窗工程					
23	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1800*2100mm 2.防火等级:甲级 3.开启方式:外平开 4.五金种类、规格:明装，闭门器2套	m2	3.78		
	A.9	屋面及防水工程					
24	010902001001	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材一道(自带保护层) 2.25厚M15水泥砂浆找平找坡	m2	18.6		
25	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材一道(自带保护层) 2.部位:栏板立面	m2	6.6		
26	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种:UPVC塑料管 2.规格:DN110	m	3.6		
27	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材一道(自带保护层) 2.25厚M15水泥砂浆找平找坡	m2	7.39		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011101002001	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:300厚C15混凝土压实压光	m2	16.82		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙面 2.抹灰：20厚M10水泥砂浆压实抹光	m2	49.31		
30	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面 2.抹灰：20厚M10水泥砂浆压实抹光	m2	40.01		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:成套消防巡检柜 2.型号:IP55 3.规格:1400*700*500mm 4.安装方式:落地式	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:成套消防控制柜 2.型号:IP55 3.规格:1400*700*500mm 4.安装方式:落地式	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:成套消防配电柜 2.型号:IP55 3.规格:1400*700*500mm 4.安装方式:落地式	台	1		
4	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16mm2	m	125		
5	030409015001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地铺设	m	12		
6	030409003001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:YJV-2*2.5mm2	m	100		
7	030109001001	泵	1.名称:单级消防泵 2.型号:37KW	台	2		
8	030412002001	线槽	1.名称:电缆线槽盒 2.材质:钢制 3.规格:200*100mm	m	8.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413002001	装饰灯	1.名称:双头应急照明灯（应急时间90分钟） 2.型号:JFMD-12-102 3.安装形式:距地2.5米，明装	套	1		
10	030413001001	普通灯具	1.名称:LED圆形吸顶灯 2.型号:直径400mm 48W 3.安装形式:吸顶式	套	1		
11	030413012001	开关	1.名称:五孔带单开开关 2.安装形式:明装，距地1.3m	套	1		
12	030413013001	插座	1.名称:单相五孔明装插座 2.安装形式:距地1.3m 明装	套	1		
13	030412001001	配管	1.名称:PVC塑料管 2.规格:DN16 3.配置形式:明配	m	16		
14	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BVR-2.5mm2	m	35		
15	031002001001	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN200 1.6mpa 4.连接形式:法兰连接	个	2		
16	031002008001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头（偏心异径） 2.规格:DN200 1.6mpa 3.连接形式:法兰	个	2		
17	031002008002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头（偏心异径） 2.规格:DN150 1.6mpa 3.连接形式:法兰	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002005001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 1.6mpa 3.连接形式:法兰	组	2		
19	031002001002	阀门	1.名称:缓闭止回阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
20	031002001003	阀门	1.名称:自锁蝶阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
21	031002001004	阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	4		
22	031002001005	阀门	1.名称:试水阀（闸阀） 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN65 1.6mpa 4.连接形式:卡箍	个	2		
23	031002001006	阀门	1.名称:安全泄压阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:卡箍	个	1		
24	031002001007	阀门	1.名称:流量试验阀（蝶阀） 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
25	031002001008	阀门	1.名称:泄水阀（蝶阀） 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031002001009	阀门	1.名称:闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
27	031002017001	水锤消除器	1.名称:气囊水锤吸纳器（活塞式） 2.规格:DN150 1.6mpa 3.连接形式:法兰	个	2		
28	031002015001	浮标液面计	1.名称:无线电子液位计 2.规格:TRS	组	1		
29	031002001010	阀门	1.名称:闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
30	031002001011	阀门	1.名称:水箱浮球控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	2		
31	031002005002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 1.6mpa 3.连接形式:法兰	组	2		
32	031002001012	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰连接	个	1		
33	031002001013	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6mpa 4.连接形式:法兰连接	个	1		
34	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:DN15	套	6		
35	030601002002	压力仪表	1.名称:电子压力表 2.规格:DN15	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030601002003	压力仪表	1.名称:远传压力表 2.规格:DN15	套	1		
37	030601003001	流量仪表	1.名称:消防直读流量计 2.型号:DN65 3.安装形式:卡箍式	套	1		
38	031002001014	阀门	1.名称:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹	个	2		
39	030901003001	沟槽式管道	1.材质:内外热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:卡箍式 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗符合设计要求	m	4		
40	030901003002	沟槽式管道	1.材质:内外热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗符合设计要求	m	19.6		
41	031005024001	钢制水箱	1.类型:XBZ-288-1.20/40-S-Ⅰ 2.材质:不锈钢板 3.容量:360m3 4.规格:20000*6000*3000mm 5.外侧包裹30厚橡塑保温板 6.备注:水箱主材单价暂按360000元/台计入（不含保温）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ10镀锌圆钢	m	18		
43	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.材质:Φ10镀锌圆钢	m	4.5		
44	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5mm	根	1		
45	030114001001	站类工艺系统调试	1.系统类型:站类工艺系统调试	系统	1		
46	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册 消防安装工程)	1.系统类型:水灭火管道系统调整费	项	1		
47	03B002	站内工艺系统调试费(第十二册 防腐蚀、绝热工程)	1.系统类型:站内工艺系统调试费	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：地面式泵站-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:初中部、小学部消防改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	初中部、小学部-装饰工程	
2	初中部、小学部-安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门拆除	1.门窗尺寸:1200*2550mm	樘	1		
2	010802003001	防盗门	1.材质:套装防盗门 2.门洞口尺寸:1200*2550mm 3.原有旧门安装	m2	3.06		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031005024001	钢制水箱	1.名称:钢制水箱保温处理 2.规格:3000*4000*2000mm 3.外侧包裹30厚橡塑保温板	台	2		
2	030901012001	室内消火栓	1.名称:维修消防栓箱体及配件更换 2.安装方式:明装 3.型号、规格:1600*700*240mm 4.暂定250元/套	套	64		
3	030901002001	消火栓管道	1.名称:原有管道3厚橡塑保温棉包裹 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN110	m	462.08		
4	030413002001	装饰灯	1.名称:疏散灯（应急时间90分钟） 2.型号:JFMD-12-102 3.安装形式:墙壁0.8米，明装	套	48		
5	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（应急时间90分钟） 2.型号:JFMD-12-LED108 3.安装形式:门梁下0.3米，吊装	套	55		
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN16 4.配置形式:明配	m	163		
7	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-RVS-2*1.5mm2	m	245		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：初中部、小学部-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:厨房消防改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	厨房-装饰工程	
2	厨房-安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门拆除	1.门窗尺寸:900*2100mm	樘	1		
2	010802003001	防盗门	1.材质:套装防盗门 2.门洞口尺寸:900*2100mm 3.原有旧门安装	m2	1.89		
3	010801006001	五金安装	1.名称:门锁及把手	套	1		
4	010801006002	五金安装	1.名称:顺门器 2.部位:防火门	套	2		
5	010801006003	五金安装	1.名称:顺门器 2.部位:防火门 3.安装形式:明装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厨房-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：厨房-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030703001001	风阀	1.名称:150° 防火止回阀 2.规格:800*600mm 3.类型:不锈钢	个	2		
2	030703001002	风阀	1.名称:150° 防火止回阀 2.规格:1000*600mm 3.类型:不锈钢	个	1		
3	030413002001	装饰灯	1.名称:应急照明灯（应急时间90分钟） 2.型号:JFMD-12-102 3.安装形式:距地2.5米，明装	套	48		
4	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯（应急时间90分钟） 2.型号:JFMD-12-LED108 3.安装形式:门梁下0.3米，吊装	套	95		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厨房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厨房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外消防改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外-建筑工程	
2	室外-安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040504001001	砌筑井	1.种类:砖砌阀门井 2.规格:1800*1500*1500mm 3.垫层：150厚C15混凝土 4.井体：240厚M7.5水泥砂浆浆砌页岩砖 5.井壁：20厚水泥砂浆抹灰 6.井盖：1500*500*100mmC30混凝土预制盖板(配筋:Φ10@150单层双向) 7.人工挖填基坑	座	1		
2	040504001002	砌筑井	1.种类:砖砌阀门井 2.规格:内径700mm H=1m 3.垫层:100厚C15混凝土 4.井体:240厚M7.5水泥砂浆浆砌页岩砖 5.井壁:20厚水泥砂浆抹灰 6.井盖:DN800成品混凝土圆形井圈井盖 7.人工挖填基坑	座	11		
3	040504001003	砌筑井	1.种类:砖砌阀门井 2.规格:600*600*600mm 3.垫层:100厚C15混凝土 4.井体:120厚M7.5水泥砂浆浆砌页岩砖 5.井壁:20厚水泥砂浆抹灰 6.井盖:300*600*40mm黄岗岩板（利旧） 7.人工挖填基坑	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	041001002001	拆除块料路面	1.拆除火烧石面板4cm厚 2.拆除混凝土基层15cm 3.人工拆除 4.运距暂按5KM	m2	188.64		
5	011601003001	块料道路面层	1.细砂扫缝 2.300*600*40mm芝麻灰火烧石花岗岩板 3.素水泥浆一道 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.150厚C25混凝土垫层 6.备注:300*600*40mm芝麻灰火烧石花岗岩板暂按主材单价200元/m2计入	m2	188.64		
6	040601032001	切缝	1.切缝机切缝 2.深度:15cm	m	568		
7	041001001001	拆除路面	1.拆除混凝土面层18cm 3.人工拆除 4.运距暂按5KM	m2	148.5		
8	011601002001	恢复水泥混凝土道路面层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm	m2	148.5		
9	011601002002	水泥混凝土道路面层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm	m2	131		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.挖填方式:机械沟槽挖填 3.挖填深度:0.6m	m3	219.6		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:利用原有开挖土方	m3	219.6		
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水管 3.材质:钢丝网骨架塑料（PE)复合管 4.规格:DN150 1.6mpa 5.连接形式:管件电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	648		
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水管 3.材质:钢丝网骨架塑料（PE)复合管 4.规格:DN110 1.6mpa 5.连接形式:管件电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	116.1		
5	030901017001	阀门	1.名称:闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	1		
6	030901017002	阀门	1.名称:闸阀 2.材质:型钢 3.规格、压力等级:DN110 1.6mpa 4.连接形式:法兰	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901013001	室外消火栓	1.名称:室外地上式 2.型号、规格:SS150-1.6 3.安装方式:干管安装	套	1		
8	030901013002	室外消火栓	1.名称:室外地上式 2.型号、规格:SS100-1.6 3.安装方式:支管安装	套	7		
9	030804017001	低压铸铁管件	1.名称:哈夫节三通 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2		
10	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1.系统类型:水灭火管道系统调整费	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。