

大荔县“千万工程”东城街道办  
畅家村道路及巷道提升项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 04 月 29 日

工程名称：大荔县“千万工程”东城街道办  
畅家村道路及巷道提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 04 月 29 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002002	植被清理	[项目特征] 1. 灌木清理挖除、清运5km以内 [工作内容] 1. 挖除 2. 人工垃圾清运	m2	3052		
2	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 整理绿化用地 [工作内容] 1. 清渣、耙细、平整	m2	3052		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 综合垃圾外运5KM以内 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	457.8		
4	05B001	乔灌木修剪	[项目特征] 1. 乔灌木修剪、 [工作内容] 1. 浇水、除虫、施肥、修剪、锄草、清理等。	项	1		
5	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:成品草皮卷满铺 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	m2	2859		
6	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 灌木种类:丛生女贞, 25株/m2 2. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	347.4		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		村谷村提升					
1	04B003	拆除破损路灯并整理、运输、收集		项	28		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 新安装太阳能路灯（灯杆高6米、口径150-100-120mm、LED光源60W、预埋件4-M16-500mm、深灰色、太阳能板50W、40AH） [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架安装 5. 引下线支架制作、安装 6. 焊、压接线端子 7. 铁构件制作、安装 8. 接地	套	28		
3	050201014002	树池成品树穴盖板/篦子	[项目特征] 1. 新装玻璃钢树池篦子A（绿色、型号38*38*38、尺寸1000*1000） [工作内容] 1. 清理基层 2. 篦子运输 3. 篦子铺设	套	153		
4	050201014003	树池成品树穴盖板/篦子	[项目特征] 1. 新装玻璃钢树池篦子B（绿色、型号38*38*38、尺寸900*1800） [工作内容] 1. 清理基层 2. 篦子运输 3. 篦子铺设	套	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050201014004	树池成品树穴盖板/篦子	[项目特征] 1. 新装玻璃钢树池篦子C（绿色、型号38*38*38、尺寸700*1500） [工作内容] 1. 清理基层 2. 篦子运输 3. 篦子铺设	套	14		
6	04B004	四分类垃圾桶加急采购、运输、布设安装	[项目特征] 1、四分类垃圾桶加急采购、运输、布设安装	个	30		
7	04B005	四分类垃圾收集点加急采购、运输、布设安装（含平台浇筑）	[项目特征] 1、四分类垃圾收集点加急采购、运输、布设安装（含平台浇筑）	座	4		
8	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1、硅PU篮球场面漆并画线（基层打扫清理、新做面层漆、画线） [工作内容] 1. 基层打扫清理、新做面层漆、画线	m2	437		
9	050307020001	健身器材（加急采购、运输、布设、安装等）	[项目特征] 1. 健身器材（加急采购、运输、布设、安装等） [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	17		
10	04B006	大棚荷兰网改造	[项目特征] 1. 大棚荷兰网改造（拆除旧网、连夜加急采购安装新网）	m	207.9		
11	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1. 南北进村路覆盖农家粪土工布 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	1800		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203007002	混凝土破除、清运、重新浇筑	[项目特征] 1. 管护房前15cm厚旧混凝土地面破除、清运5KM以内； 2. 管护房前15cm厚C30商混硬化地面新浇筑。 [工作内容] 1. 破除、清运 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	36.2		
13	050201013001	树池围牙	[项目特征] 1. 十字口石材树坑石（切割破碎拆除原破损地面并清运、采购、运输5km以内 2. 安装新花岗岩树池1800*1800 [工作内容] 1. 旧树坑石拆除外运 2. 清理基层 3. 围牙运输 4. 围牙铺设	m	50.4		
14	050201003001	透水砖铺装	[项目特征] 1. 15cm厚C20混凝土垫层铺设 2. 涝池南门前透水砖铺装 [工作内容] 1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 透水砖铺筑	m2	85.4		
15	04B007	大乔养护	[项目特征] 1. 大乔圈红刷白（周长>1.1m，红漆+丙烯酸外墙白漆）	株	531		
16	04B008	中乔养护	[项目特征] 1. 中乔圈红刷白（周长0.4-1m，红漆+丙烯酸外墙白漆）	株	406		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	04B009	小乔养护	[项目特征] 1. 小乔圈红刷白（周长<0.4m，红漆+丙烯酸外墙白漆）	株	774		
18	04B010	电杆涮油漆	[项目特征] 1. 电杆涮油漆（高度1.5米） [工作内容] 1. 刷油漆	根	150		
19	011402003001	安全护栏油漆	[项目特征] 1. 安全护栏刷绿漆两遍 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	191		
20	011403001001	抹灰面油漆	[工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	245.5		
21	011401001001	木门油漆	[项目特征] 1. 破旧门窗红色油漆两遍 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	245.5		
22	011403001002	油漆	[项目特征] 1. 花栏杆白色外墙刮腻子、乳胶漆喷涂两遍 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	9944.7		
23	011403001003	油漆	[项目特征] 1. 道牙刷油漆两遍 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	3019.76		
24	011003003001	涂料	[项目特征] 1. 北门楼涂料修复 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	728		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011003003002	涂料	[项目特征] 1. 北堡一队外墙刮腻子、乳胶漆喷涂（白墙、灰裙，两遍） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	591		
26	011003003003	涂料	[项目特征] 1. 畅家村外墙刮腻子、乳胶漆喷涂（白墙、灰裙，两遍） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1900		
27	011003003004	涂料	[项目特征] 1. 新堡队外墙刮腻子、乳胶漆喷涂（白墙、灰裙，两遍） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1699		
28	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 畅家村委会走廊竹木纤维板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	20		
29	04B011	村史馆屋顶外檐修缮	[项目特征] 1. 拆除、清理、新做	m2	12		
30	011003003005	涂料	[项目特征] 1. 大朝路外墙刮腻子、乳胶漆喷涂（田园综合体至自行车驿站） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7190		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011401004001	木材面油漆	[项目特征] 1. 田园综合体防腐木喷木油、调和漆 [工作内容] 1. 刷油漆	m <sup>2</sup>	1880.96		
32	04B012	田园综合体防腐木修缮	[项目特征] 1. 田园综合体防腐木修缮（扶手木头更换200*80*1400*8块、45*45*750*50根）	项	1		
33	04B023	屋顶茅草铺设	[项目特征] 1. 屋顶茅草铺设：采购、运输、安装	m <sup>2</sup>	252.5		
34	04B013	田园综合体公厕修缮改造	[项目特征] 1. 田园综合体公厕修缮改造（清理、更换台盆、水泵、电器配线、蓄水罐等）	项	1		
35	050303004001	瓦屋面	[项目特征] 1. 墙头成品树脂瓦安装（加急采购、运输、安装等） [工作内容] 1. 基层铺设 2. 安瓦	m	87		
36	04B014	修缮豆腐场彩钢房檐（严重损坏）	[项目特征] 1. 修缮豆腐场彩钢房檐（严重损坏）	项	1		
37	04B015	围挡	[项目特征] 1. 围挡采购、运输、安装	m	80		
38	04B017	垃圾清运（后八轮）	[项目特征] 1. 垃圾清运（后八轮）	车	7		
39	04B018	环田机清理杂草地	[项目特征] 1. 环田机清理杂草地	亩	26.5		
40	04B019	外购土	[项目特征] 1. 外购土	车	5		
41	04B024	畅家西门牌楼修缮改造	[项目特征] 1. 畅家西门牌楼修缮改造	项	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	04B025	广告安装（含设计、制作、运输、安装、吊车等费用）	[项目特征] 1. 广告安装（含设计、制作、运输、安装、吊车等费用）	项	1		
43	04B026	铁艺油漆（党群服务中心、电子屏、广场扇形铁艺、候车亭等）	[项目特征] 1. 铁艺油漆（党群服务中心、电子屏、广场扇形铁艺、候车亭等）	项	1		
44	04B027	农耕廊架修缮喷漆	[项目特征] 1. 农耕廊架修缮喷漆	项	1		
45	04B028	田园综合体树叶小品修缮	[项目特征] 1. 田园综合体树叶小品修缮	块	28		
46	04B029	村加水站水罐清理、喷漆	[项目特征] 1. 村加水站水罐清理、喷漆	项	1		
		进村道路改造提升					
47	011709001001	栏杆拆除	[项目特征] 1. 人工机械配合拆除旧高杆花栏，垃圾清理外运5KM以内 [工作内容] 1. 拆除、外运、清理	m	5164		
48	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 挖除清运绿化区域土方并清理外运5KM以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 外运、清理 3. 平整、夯实	m3	929.52		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	050201003002	透水砖铺装	[项目特征] 1. 240*120*60灰色透水砖（与现场衔接） 2. 30厚砂浆粘结层 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚1：6水泥土 5. 素土夯实, 夯实系数≥93% [工作内容] 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m <sup>2</sup>	3646.42		
50	050201013002	石材道牙	[项目特征] 1. 700*300*120芝麻白花岗岩道牙（倒角30），细石混凝土勾缝 2. C20混凝土保护带及基础 3. 素土夯实, 夯实系数≥93% [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	2611.55		
51	050201013003	树池围牙	[项目特征] 1. 1400×200×100芝麻白花岗岩树坑石 2. . C20混凝土保护带及基础 3. 素土夯实, 夯实系数≥93% [工作内容] 1. 清理基层 2. 围牙运输 3. 围牙铺设	m	1758.4		
52	050201014005	树池成品树穴盖板/篦子	[项目特征] 1. 灰色玻璃钢格栅树篦子铺设 [工作内容] 1. 清理基层 2. 盖板运输 3. 盖板铺设	套	314		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：东城街道办畅家村道路及巷道提升项目-土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。