

工程名称：西北政法大学2026年度雁塔校区
运动场维修改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 21 日

招标人：西北政法大学(盖章)

法定代表人或其授权人：范九利(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	塑胶跑道、足球场					
1	011103001001	13mm厚预制型橡胶跑道	1. 13mm厚预制型橡胶跑道面层（含场地划线） 2. 原沥青基层找坡0.4%，打磨厚度≥5mm，找平修补，处理裂缝、起砂、渗漏点，做防水补强 3. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	3421.84		
2	011103001002	9mm厚预制型橡胶跑道	1. 9mm厚预制型橡胶跑道面层（含场地划线） 2. 原沥青基层找坡0.4%，打磨厚度≥5mm，找平修补，处理裂缝、起砂、渗漏点，做防水补强 3. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	3976		
3	011103001003	9mm厚硅PU运动场面层	1. 9mm厚硅PU运动场面层（7mm弹性层+2mm加强层+耐磨面漆层）（含场地划线） 2. 双组分薄层封底材料整体封底 3. 原沥青基层找坡0.4%，打磨，找平修补，处理裂缝、起砂、渗漏点，做防水补强 4. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	5215.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011103001004	免填充人造草坪	1. 30mm高免填充人造草坪 2. 人造草坪专用聚氨酯粘接胶层, 双组份胶粘剂粘接, 四周满粘, 场地内点粘或“S”型粘接 3. 现浇9mm混合型塑胶弹性层材料 4. 原沥青基层找坡0.4%, 打磨, 找平修补, 处理裂缝、起砂、渗漏点, 做防水补强 5. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	3611.11		
5	011601003001	透水砖路面	1. 60mm厚透水砖及30mm厚1:3水泥砂浆层 2. 110mm厚C25混凝土层	m2	28.2		
6	011601001001	沥青路面	1. 40mm细粒式AC-10上面层 2. 40mm中粒式AC-20下面层 3. 60mm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层 4. 原有3:7灰土夯实, 夯实系数 ≥ 0.95	m2	197.5		
7	011101004001	彩色地坪漆地面	1. 硅PU罩面层 2. 抗磨彩色面层 3. 找平层 4. 底涂 5. 清理、打磨、修补水泥砂浆表面和原有破损基层及原有涂料面层 6. 材料: 硅PU晶罡地坪, 性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准 7. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	274.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	01B001	空气质量检测费	1. 场地施工完成后按照《建筑环境通用规范》GB55016标准对空气污染物进行检测	项	1		
	2	围栏					
9	050307007001	不锈钢围栏	1. 围栏高度:1200mm 2. 围栏材料种类、规格:76*3mm不锈钢圆管, 60*10不锈钢扁钢, 80*10扁钢焊接立柱@1200, 预埋200*200*8镀锌钢板, 30*15*1.5椭圆竖杆@110 3. 400厚C25混凝土基础, Φ8@200双向单层钢筋网 4. 400*400*500 C25现浇混凝土独立基础@3600 5. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m	153.36		
	3	其他					
10	010401009001	原排水沟清理、更换盖板	1. 清理、疏通原有排水沟、沉沙井及连通管道 2. 更换破损沟盖板 3. 整理垃圾至指定地点 4. 垃圾运出校外, 含垃圾消纳 5. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m	531.98		
11	010804005001	铁艺门	1. 尺寸:3000mm*2500mm 2. 门类型:体育场铁艺门, 样式由甲方任选 3. 开启方式:双开门 4. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	22.5		
12	010901002001	阳光板	1. 10mm双层PC中空阳光板	m2	32.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010901002002	夹胶钢化玻璃	1. 6+1. 14 PVB+6 夹按钢化玻璃	m2	1. 44		
14	010901011001	原雨棚钢结构打磨除锈及刷氟碳漆	1. 原雨棚钢结构，打磨除锈，做氟碳漆 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆2遍，水性氟碳漆底漆一道、水性氟碳漆面漆一道 3. 具体做法详见设计图纸和招标文件	m2	193. 28		
15	01B002	钢化玻璃雨棚清洗	1. 钢化玻璃雨棚清洗	项	1		
16	011403001001	车库顶面刷乳胶漆	1. 刷乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍	m2	86. 8		
17	01B003	原有篮球场地面裂缝修补	1. 对整个场地存在松散、掉渣、坑洼、塌陷、积水、下沉、空鼓、不平整的问题进行修补、铣刨，重新摊铺AC-10细沥青混凝土； 2. 沥青基层裂缝修补：对基层裂缝切割扩缝（宽度不小于5mm），填充专用弹性填缝剂并压实，防止反射性开裂 3. 贯通裂缝开槽灌缝处理，网状裂缝铺贴抗裂贴补强；整体涂刷沥青基面专用聚氨酯界面底涂剂 4. 严禁在原沥青基层上新增切缝 5. 具体做法详见设计图纸和招标文件	项	1		
4		体育器材					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B005	成品单臂篮球架	1. 成品单臂篮球架（箱式篮球架） 底座：1950*1100mm含安装 2. 具体规格、技术要求详见招标文件	套	12		
19	01B007	成品乒乓球桌	1. 成品乒乓球桌 规格：2740*1525*760mm，含安装 2. 具体规格、技术要求详见招标文件	张	8		
20	01B008	成品羽毛球网架	1. 成品羽毛球网架，含安装 2. 具体规格、技术要求详见招标文件	套	3		
21	01B009	成品足球门	1. 成品足球门 2. 长3000mm*高2000mm(76管) 3. 具体规格、技术要求详见招标文件	套	6		
	5	拆除部分					
22	011709001001	拆除铁艺围栏	1. 拆除铁艺围栏 2. 高度：2000mm 3. 整理垃圾并搬运至指定地点	m	153.36		
23	041001002001	拆除透水砖路面及基层	1. 拆除60mm厚透水砖面层 2. 拆除150mm厚混凝土垫层 3. 拆除190mm厚素土 4. 整理垃圾至指定地点 5. 垃圾运出校外，含垃圾消纳	m2	46.01		
24	041001002002	拆除透水砖路面及基层	1. 拆除地面60mm厚透水砖及30mm厚水泥砂浆层 2. 拆除110mm厚混凝土垫层 3. 整理垃圾至指定地点 4. 垃圾运出校外，含垃圾消纳	m2	28.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	041001001001	拆除沥青路面	1. 拆除原有80mm厚沥青路面 2. 拆除60mm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层 3. 铣刨拆除沥青路面, 整理垃圾至指定地点 4. 垃圾运出校外, 含垃圾消纳	m2	197.5		
26	011705001001	拆除塑胶面层	1. 铣刨、拆除塑胶面层、将原有胶结材料清理干净, 保护性拆除排水沟盖板塑胶面层, 不破坏盖板 2. 整理垃圾至指定地点, 垃圾运出校外, 含垃圾消纳	m2	7416.1		
27	011705001002	拆除原有4mm厚硅PU	1. 拆除硅PU4mm 2. 铣刨、拆除原有硅PU面层、将原有胶结材料清理干净 3. 整理垃圾至指定地点, 垃圾运出校外, 含垃圾消纳	m2	5136.59		
28	011705001003	拆除原有人造草坪	1. 拆除原有人造草坪 2. 将原有胶结材料清理干净. 整理垃圾至指定地点 3. 垃圾运出校外, 含垃圾消纳	m2	3681.8		
29	011710002001	拆除铁艺门	1. 拆除铁艺门 2. 尺寸:3000mm*2500mm 3. 整理垃圾并搬运至指定地点	樘	3		
30	011706003001	拆除阳光板	1. 拆除阳光板 2. 整理垃圾至指定地点 3. 垃圾运出校外, 含垃圾消纳	m2	32.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011706003002	拆除夹胶钢化玻璃	1. 拆除夹胶钢化玻璃 2. 规格:1200mm*1200mm 3. 整理垃圾至指定地点 4. 垃圾运出校外,含垃圾消纳	m2	1.44		
32	011704003001	铲除车库顶面乳胶漆	1. 铲除车库顶面乳胶漆 2. 整理垃圾至指定地点 3. 垃圾运出校外,含垃圾消纳	m2	86.8		
33	01B010	原操场内体育器材搬运	原操场内体育器材搬运至校内指定地点 1. 羽毛球场设施3套 2. 乒乓球场设施8套 3. 篮球场设施12付 4. 足球场设施6付	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成； 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低。	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低。	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容。	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	项			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 19 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	030413009001	原球场灯灯具拆除	1. 名称:原球场灯灯具拆除 2. 型号:LED投光灯400W 3. 规格:仅拆除高压钠灯,不动灯柱	套	32		
	2	安装					
2	030413009002	LED照明灯具安装	1. 名称:体育场地照明灯 2. 型号:LED体育场地专用投光灯 3. 规格:500W 4. 灯杆材质、规格:灯杆和室外配线利旧 5. 改造或更换安装支架及灯杆内配线,安装调试体育场地专用照明灯具,具体做法详见设计图纸	套	33		
3	030413009003	LED照明灯具安装	1. 名称:体育场地照明灯 2. 型号:LED体育场地专用投光灯 3. 规格:500W 4. 灯杆材质、规格:灯杆和室外配线利旧 5. 改造或更换安装支架及灯杆内配线,安装调试体育场地专用照明灯具,具体做法详见设计图纸	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成； 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容； 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成； 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容。	项	1		

措施项目清单计价表

第 16 页 共 19 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低； 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低。	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低； 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低。	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容； 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容。	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 19 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 19 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。