采购清单

采购单位	吴堡县水利局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00673
项目名称	吴堡县水利局宋家川街道办任家沟狐里沟、康家塔村正沟等4座老旧淤地坝提升改造工程		
政府预算资金	￥ 2,953,695.70	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县宋家川街道办任家沟狐里沟、康家塔村正沟等4座老旧淤地坝提升改造工程	2,953,695.70	1	项	2,953,695.70	1.土坝施工质量控制 （1）清基坝肩清理主要采用人工配合推土机进行，清理后先由推土机进行集中，再由人工装车运往指定弃土点。凡在清基范围内的地面表土、乱石、草皮、树根等都要清除干净，对洞穴、墓穴等隐患，都应进行挖除，并分层夯实回填，清基厚度应满足设计要求。 （2）结合槽 为防止坝体与坝基、岸坡结合处形成集中渗流，保证坝体与土质基础、岸坡紧密结合，开挖结合槽两道。 （3）坝体土方碾压 坝体土方摊铺应垂直于坝轴线摊铺，虚铺厚度（一般 20—30cm/层）铺土，推土机整平；羊角或压路机分层碾压；采用振动碾压机沿坝轴线方向碾压（碾压次数3-5遍），可依据坝体碾压试验确定碾压次数，碾压后及时检测压实度，不合格需补压；若含水量较低时应进行洒水湿润；碾压遍数应根据设计及现场试压确定，不得漏压、少压、不得出现“弹簧土”、裂缝等现象。 2.放水建筑物施工质量控制 放水建筑物施工主要包括：实施卧管和涵洞、明渠、消力池。 （1）土方开挖 土方开挖采用机械人工结合方式，以机械施工为主，按设计要求进行开挖。 （2）混凝土施工 砼浇筑采用自卸汽车将砼粗细骨料从料场运输至施工现场，移动式拌和机现场拌制砼，人工入仓、平仓，机械振捣。 1）模板要求 模板和支架材料应优先

							用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。木材的质量应达到III等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。 2）钢筋的要求 钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求；每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验。 （3）涵管安装 在本工程中所使用的涵管均购买水泥制品厂生产的钢筋砼预制管。生产厂家必须严格按照施工设计中所设计的尺寸和配筋进行预制。 安装时，对现浇的砼管床进行尺寸和轴线的校验。安装涵管时应使涵管和砼的接触面接触密实，如不密实应在涵管和管床间灌注同标号的水泥砂浆。 3.泄洪建筑物施工技术要求 （1）基础开挖 边坡开挖时，粉砂及砾砂开挖边坡比为1:1.5，砂岩及砾岩开挖边坡比为1:1.0。基础开挖宽度为建筑基础设计宽度，侧墙顶高程两侧均留开挖平台，宽度为2.0m。开挖坡边h＞10m，分级开挖，分级高度为10m，台阶宽度为2.0m。
2							
3							
4							
5							