

工程项目总造价表

项目名称：汉中市第四中学(原七中)新建10KV配电工程(

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉中市第四中学(原七中)新建10KV配电工程						
1.1	汉中市第四中学(原七中)新建10KV配电工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市第四中学(原七中)新建1
0KV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备部分					
1	030402013001	成套箱式变电站	[项目特征] 1. 名称：成套箱式变电站 2. 规格：ZBW-800kVA 3. 型号：具体参数见图纸系统图 [工作内容] 1. 设备本体安装	座	1		
2	030402012001	厨房配电总柜	[项目特征] 1. 名称：厨房配电总柜 2. 型号：一进六出 [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	050307007002	设备围栏	[项目特征] 1. 名称：设备围栏（金属成套式） 2. 围栏高度：1.8m 3. 围栏基础具体参数见图纸系统图 [工作内容] 1. 围栏定位，安装	m2	72		
4	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 规格：接地母线（热镀锌）-50X5 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	50		
5	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 规格：钢管接地极 L50*5*2500 [工作内容] 1. 安装	根	8		
		电缆部分					
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号：ZC-YJV22-8.7/15-3x95 2. 敷设方式：排管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市第四中学(原七中)新建10KV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:与3X95电缆配套 2. 户内电缆终端 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:10kV电力电缆 2. 型号:ZC-YJV22-8.7/15-3x70 3. 排管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	200		
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:与3x70配套 2. 户内电缆终端 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030409001004	低压电力电缆	[项目特征] 1. 规格:ZC-YJV22-0.6/1-4x185+1x95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆终端安装	m	247		
11	030409015006	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:MPP管 ϕ 200 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	585		
12	030409015007	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:热镀锌钢管 ϕ 200 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	4		
13	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称:防火堵料YDFD-II [工作内容] 1. 安装	kg	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市第四中学(原七中)新建1
0KV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409009001	电缆防火涂料	[项目特征] 1. 名称:防火涂料 G60-III [工作内容] 1. 安装	kg	100		
15	010607010001	零星钢构件	[工作内容] 1. 安装	t	0.1		
		土建部分					
16	010502030001	4管水泥路面开挖及恢复	[项目特征] 1. 砼路面开挖及恢复，厚度180mm 2. 普土路面开挖及恢复，厚度800mm 3. 电缆沟宽度600mm，深度980mm [工作内容] 1. 砼路面开挖及恢复 2. 普土路面开挖及恢复 3. 电缆标识块安装	m	30		
17	010502030005	3管水泥路面开挖及恢复	[项目特征] 1. 砼路面开挖及恢复，厚度180mm 2. 普土路面开挖及恢复，厚度800mm 3. 电缆沟宽度750mm，深度980mm [工作内容] 1. 砼路面开挖及恢复 2. 普土路面开挖及恢复 3. 电缆标识块安装	m	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市第四中学(原七中)新建1
0KV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502030003	2管水泥路面开挖及恢复	[项目特征] 1. 砼路面开挖及恢复，厚度180mm 2. 普土路面开挖及恢复，厚度800mm 3. C电缆沟宽度500mm，深度980mm [工作内容] 1. 砼路面开挖及恢复 2. 普土路面开挖及恢复 3. 电缆标识块安装	m	80		
19	010502030004	1管水泥路面开挖及恢复	[项目特征] 1. 砼路面开挖及恢复，厚度180mm 2. 普土路面开挖及恢复，厚度800mm 3. 电缆沟宽度300mm，深度980mm [工作内容] 1. 砼路面开挖及恢复 2. 普土路面开挖及恢复 3. 电缆标识块安装	m	170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市第四中学(原七中)新建10KV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504001001	砌筑井	电缆井尺寸：Φ2000 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	7		
21	010502004001	箱变基础	1. 长度5200*3100*1700mm 2. C25防水砼基础底板及压壁 3. 墙壁370mm厚、240mm厚，MU15页岩实心砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 内、外壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 铁件制安 6. C25砼压顶、预制过梁、预制钢筋砼盖板100mm厚，砼、模板及钢筋制安 7. DN200UPVC排水管暂按5m 8. 通风窗400*800mm，外侧铝合金通风百叶窗、里侧钢丝网 9. 机械挖土方 10. 素土回填夯实	座	1		
合 计							

