

三、已标价的工程量清单

# 投 标 总 价

靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

(项目名称)

投标总价人民币(大写):

玖拾陆万叁仟陆佰壹拾柒元捌角叁分

¥:

963617.83

元



## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目      标段名称：

组号： 1

分组名称： 引水工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	拦污栅	个	1	300.00	300.00	
1.2	钢闸门	个	1	500.00	500.00	
1.3	混凝土引水池				3133.97	
1.3.1	旧渠道砌体拆除	m <sup>3</sup>	0.144	16.73	2.41	
1.3.2	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	1.2	4.13	4.96	
1.3.3	人工配合机械土方回填夯实	m <sup>3</sup>	0.76	10.10	7.68	
1.3.4	现浇C35混凝土引水池	m <sup>3</sup>	1.6	513.48	821.57	
1.3.5	钢筋制作安装	t	0.04	5470.03	218.80	
1.3.6	模板制作安装	m <sup>2</sup>	15	108.57	1628.55	
1.3.7	引水池预制盖板	块	1	450.00	450.00	
1.4	引（溢）水管				19646.59	
1.4.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	173	6.43	1112.39	
1.4.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	166	10.10	1676.60	
1.4.3	PE100给水管dn315管道安装	m	72	220.80	15897.60	
1.4.4	dn315PE管止水环	个	8	120.00	960.00	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目 标段名称：

组号： 2

分组名称： 新建沉沙池工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.1	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	13929	3.22	44851.38	
2.2	人工配合机械土方回填夯实	m <sup>3</sup>	12186	10.10	123078.60	
2.3	碎石垫层（厚30cm）	m <sup>3</sup>	125	164.84	20605.00	
2.4	现浇C20混凝土垫层（厚15cm）	m <sup>3</sup>	60	475.79	28547.40	
2.5	现浇C35混凝土底板（厚25cm）	m <sup>3</sup>	106	496.03	52579.18	
2.6	现浇C35混凝土池壁（厚25cm）	m <sup>3</sup>	163	513.48	83697.24	
2.7	现浇C35混凝土分隔墙（厚30cm）	m <sup>3</sup>	8	513.48	4107.84	
2.8	现浇C35混凝土柱	m <sup>3</sup>	39	579.85	22614.15	
2.9	现浇C35混凝土梁	m <sup>3</sup>	11	534.38	5878.18	
2.10	现浇C35混凝土顶板（厚20cm）	m <sup>3</sup>	36	498.03	17929.08	
2.11	钢筋制作安装	t	39.53	5470.03	216230.29	
2.12	模板制作安装	m <sup>2</sup>	1808	108.57	196294.56	
2.13	橡胶止水带安装（345#型）	m	152	57.86	8794.72	
2.14	防水砂浆抹面（2遍）	m <sup>2</sup>	896	26.50	23744.00	
2.15	分割墙过滤网安装（2层304不锈钢滤网）	处	12	340.00	4080.00	
2.16	检修井				4067.40	
2.16.1	现浇C35混凝土池壁（厚25cm）	m <sup>3</sup>	5	513.48	2567.40	
2.16.2	检修孔钢盖板	块	3	200.00	600.00	
2.16.3	爬梯	副	3	300.00	900.00	
2.17	进水管不锈钢滤网安装	个	1	200.00	200.00	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目      标段名称：

组号： 3

分组名称： 输配水工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
3.1	新建首部机台				3856.35	
3.1.1	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	5	4.13	20.65	
3.1.2	现浇C20混凝土垫层（厚10cm）	m <sup>3</sup>	2	475.79	951.58	
3.1.3	现浇C35混凝土机台（厚20cm）	m <sup>3</sup>	4	496.03	1984.12	
3.1.4	现状配电柜迁移安装	套	2	450.00	900.00	
3.2	田间输水管道				31604.98	
3.2.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	496	6.43	3189.28	
3.2.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	492	10.10	4969.20	
3.2.3	管道水平定向钻穿越	处	2	800.00	1600.00	
3.2.4	PE100给水管dn160(0.6Mpa)管道安装	m	350	49.30	17255.00	
3.2.5	PE100给水管dn180(0.6Mpa)管道安装	m	50	73.23	3661.50	
3.2.6	dn160管件	个	18	45.00	810.00	
3.2.7	dn180管件	个	2	60.00	120.00	
3.3	闸阀井				5954.96	
3.3.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	92	6.43	591.56	
3.3.2	人工土方回填	m <sup>3</sup>	64	14.71	941.44	
3.3.3	M7.5砂浆砌砖	m <sup>3</sup>	4	445.49	1781.96	
3.3.4	成品树脂井	套	4	660.00	2640.00	







## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	引水工程				23580.56	
1.1	拦污栅	个	1	300.00	300.00	
1.2	钢闸门	个	1	500.00	500.00	
1.3	混凝土引水池				3133.97	
1.3.1	旧渠道砌体拆除	m <sup>3</sup>	0.144	16.73	2.41	
1.3.2	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	1.2	4.13	4.96	
1.3.3	人工配合机械土方回填夯实	m <sup>3</sup>	0.76	10.10	7.68	
1.3.4	现浇C35混凝土引水池	m <sup>3</sup>	1.6	513.48	821.57	
1.3.5	钢筋制作安装	t	0.04	5470.03	218.80	
1.3.6	模板制作安装	m <sup>2</sup>	15	108.57	1628.55	
1.3.7	引水池预制盖板	块	1	450.00	450.00	
1.4	引（溢）水管				19646.59	
1.4.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	173	6.43	1112.39	
1.4.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	166	10.10	1676.60	
1.4.3	PE100给水管dn315管道安装	m	72	220.80	15897.60	
1.4.4	dn315PE管止水环	个	8	120.00	960.00	
2	新建沉沙池工程				857299.02	
2.1	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	13929	3.22	44851.38	
2.2	人工配合机械土方回填夯实	m <sup>3</sup>	12186	10.10	123078.60	
2.3	碎石垫层（厚30cm）	m <sup>3</sup>	125	164.84	20605.00	
2.4	现浇C20混凝土垫层（厚15cm）	m <sup>3</sup>	60	475.79	28547.40	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.5	现浇C35混凝土底板（厚25cm）	m <sup>3</sup>	106	496.03	52579.18	
2.6	现浇C35混凝土池壁（厚25cm）	m <sup>3</sup>	163	513.48	83697.24	
2.7	现浇C35混凝土分隔墙（厚30cm）	m <sup>3</sup>	8	513.48	4107.84	
2.8	现浇C35混凝土柱	m <sup>3</sup>	39	579.85	22614.15	
2.9	现浇C35混凝土梁	m <sup>3</sup>	11	534.38	5878.18	
2.10	现浇C35混凝土顶板（厚20cm）	m <sup>3</sup>	36	498.03	17929.08	
2.11	钢筋制作安装	t	39.53	5470.03	216230.29	
2.12	模板制作安装	m <sup>2</sup>	1808	108.57	196294.56	
2.13	橡胶止水带安装（345#型）	m	152	57.86	8794.72	
2.14	防水砂浆抹面（2遍）	m <sup>2</sup>	896	26.50	23744.00	
2.15	分割墙过滤网安装（2层304不锈钢滤网）	处	12	340.00	4080.00	
2.16	检修井				4067.40	
2.16.1	现浇C35混凝土池壁（厚25cm）	m <sup>3</sup>	5	513.48	2567.40	
2.16.2	检修孔钢盖板	块	3	200.00	600.00	
2.16.3	爬梯	副	3	300.00	900.00	
2.17	进水管不锈钢滤网安装	个	1	200.00	200.00	
3	输配水工程				41416.29	
3.1	新建首部机台				3856.35	
3.1.1	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	5	4.13	20.65	
3.1.2	现浇C20混凝土垫层（厚10cm）	m <sup>3</sup>	2	475.79	951.58	
3.1.3	现浇C35混凝土机台（厚20cm）	m <sup>3</sup>	4	496.03	1984.12	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
3.1.4	现状配电柜迁移安装	套	2	450.00	900.00	
3.2	田间输水管道				31604.98	
3.2.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	496	6.43	3189.28	
3.2.2	管沟土方回填	m <sup>3</sup>	492	10.10	4969.20	
3.2.3	管道水平定向钻穿越	处	2	800.00	1600.00	
3.2.4	PE100给水管dn160(0.6Mpa)管道安装	m	350	49.30	17255.00	
3.2.5	PE100给水管dn180(0.6Mpa)管道安装	m	50	73.23	3661.50	
3.2.6	dn160管件	个	18	45.00	810.00	
3.2.7	dn180管件	个	2	60.00	120.00	
3.3	闸阀井				5954.96	
3.3.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	92	6.43	591.56	
3.3.2	人工土方回填	m <sup>3</sup>	64	14.71	941.44	
3.3.3	M7.5砂浆砌砖	m <sup>3</sup>	4	445.49	1781.96	
3.3.4	成品树脂井	套	4	660.00	2640.00	
4	输配电工程				22772.68	
4.1	电缆沟土方开挖	m <sup>3</sup>	496	6.43	3189.28	
4.2	电缆沟土方回填	m <sup>3</sup>	492	10.10	4969.20	
4.3	380V电缆铺设(YJV-0.6/1kv-3*95+1*50)铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	60	243.57	14614.20	
5	新建沉沙池工程			1.80	17583.32	
5.1	100-100-15-2000-75排沙泵	套	2	2600.56	5201.12	
5.2	200QJ50-52/4潜水泵	套	2	3500.70	7001.40	



## 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称:

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	合计(元)
一	建筑工程										
1-1.3-1.3.1	3.20砌体拆除 机械拆除 浆砌混凝土预制块	m <sup>3</sup>	5.20	0.31	5.13	0.43	0.66	0.59	1.38	3.03	16.73
1-1.3-1.3.2	1.1人工挖一般土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	3.18	0.16		0.13	0.14	0.18	0.34		4.13
1-1.3-1.3.3	人工配合机械回填土方	m <sup>3</sup>	2.81	0.62	3.83	0.29	0.30	0.39	0.83	1.02	10.10
1-1.3-1.3.4	4.12墙墙厚/cm30	m <sup>3</sup>	40.50	218.53	14.47	10.94	17.07	15.08	42.40	154.50	513.48
1-1.3-1.3.5	4.35钢筋制作安装 机械	t	922.50	2743.32	299.77	158.62	206.21	216.52	451.65	471.44	5470.03
1-1.3-1.3.6	4.86普通平面木模板 数量	m <sup>2</sup>	19.35	51.91	11.92	3.33	4.33	4.54	8.96	4.23	108.57
1-1.4-1.4.1	1.28挖掘机挖渠道土方(不装车) 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	2.55	0.21	1.66	0.18	0.18	0.24	0.53	0.88	6.43
1-1.4-1.4.2	人工配合机械回填土方	m <sup>3</sup>	2.81	0.62	3.83	0.29	0.30	0.39	0.83	1.02	10.10
1-1.4-1.4.3	8.7塑料管铺设 8.7.2热熔连接 公称直径/mm 315	m	11.00		1.69	0.51	0.79	0.70	18.23		220.80
2-2.1	1.26挖掘机挖一般土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	0.25	0.09	1.49	0.07	0.08	0.10	0.27	0.88	3.22

# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称:

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	合计(元)
2-2.2	人工配合机械回填土方	m <sup>3</sup>	2.81	0.62	3.83	0.29	0.30	0.39	0.83	1.02	10.10
2-2.3	3.1铺筑砂石垫层 平面 机械铺碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.33	75.68	8.20	3.41	5.32	4.70	13.61	52.60	164.84
2-2.4	4.28垫层、铺盖及水下混凝土 垫层	m <sup>3</sup>	34.08	212.88	10.02	10.28	16.04	14.16	39.29	139.05	475.79
2-2.5	4.15底板 厚度/cm ≤50	m <sup>3</sup>	46.88	211.22	1.57	10.39	16.20	14.31	40.96	154.50	496.03
2-2.6	4.12墙墙厚/cm30	m <sup>3</sup>	40.50	218.53	14.47	10.94	17.07	15.08	42.40	154.50	513.48
2-2.7	4.12墙墙厚/cm30	m <sup>3</sup>	40.50	218.53	14.47	10.94	17.07	15.08	42.40	154.50	513.48
2-2.8	4.26板、梁、柱 柱	m <sup>3</sup>	107.98	217.18	0.96	13.04	20.35	17.98	47.88	154.50	579.85
2-2.9	4.26板、梁、柱 梁	m <sup>3</sup>	65.60	223.50	0.97	11.60	18.10	15.99	44.12	154.50	534.38
2-2.10	4.19顶板 顶板厚度/cm ≤50	m <sup>3</sup>	40.43	212.47	8.36	10.45	16.30	14.40	41.12	154.50	498.03
2-2.11	4.35钢筋制作安装 机械	t	922.50	2743.32	299.77	158.62	206.21	216.52	451.65	471.44	5470.03
2-2.12	4.86普通平面木模板 数量	m <sup>2</sup>	19.35	51.91	11.92	3.33	4.33	4.54	8.96	4.23	108.57

## 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称:

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	合计(元)
2-2.13	4.32止水 4.32.1铜片止水、铁片止水、塑料止水、橡胶止水、菱形接缝止水、膨胀止水 橡胶止水	m	14.65	31.21		1.83	2.86	2.53	4.78		57.86
2-2.16-2.16.1	4.12墙墙厚/cm30	m <sup>3</sup>	40.50	218.53	14.47	10.94	17.07	15.08	42.40	154.50	513.48
3-3.1-3.1.1	1.1人工挖一般土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	3.18	0.16		0.13	0.14	0.18	0.34		4.13
3-3.1-3.1.2	4.28垫层、铺盖及水下混凝土 垫层	m <sup>3</sup>	34.08	212.88	10.02	10.28	16.04	14.16	39.29	139.05	475.79
3-3.1-3.1.3	4.15底板 厚度/cm ≤50	m <sup>3</sup>	46.88	211.22	1.57	10.39	16.20	14.31	40.96	154.50	496.03
3-3.2-3.2.1	管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	2.55	0.21	1.66	0.18	0.18	0.24	0.53	0.88	6.43
3-3.2-3.2.2	人工配合机械回填土方	m <sup>3</sup>	2.81	0.62	3.83	0.29	0.30	0.39	0.83	1.02	10.10
3-3.2-3.2.4	8.7塑料管铺设 8.7.2热熔连接 公称直径/mm 160	m	3.78		0.78	0.18	0.28	0.25	4.07		49.30
3-3.2-3.2.5	8.7塑料管铺设 8.7.2热熔连接 公称直径/mm 180	m	3.78		0.78	0.18	0.28	0.25	6.05		73.23
3-3.3-3.3.1	1.28挖掘机挖渠道土方(不装车) 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	2.55	0.21	1.66	0.18	0.18	0.24	0.53	0.88	6.43
3-3.3-3.3.2	1.43人工、蛙夯夯实一般填筑土料 蛙夯夯实 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	5.15	0.98	5.75	0.48	0.49	0.64	1.21		14.71









## 施工机械台班费汇总表

合同编号:

工程名称: 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目

标段名称:

序号	机械名称	型号规格	合计	一类费用(元)				二类费用(元)									三类费用(元)	
				折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	小计	技工	汽油	柴油	电	风	水	煤	木材	小计		
1	单斗挖掘机 液压 斗容/m3 0.6		515.93	96.70	106.13	8.90	211.73	150.00		154.20							304.20	
2	热熔对接焊机 液压型 功率/kW 2.5		97.35	7.00	5.60		12.60	75.00				9.75					84.75	
3	钢筋调直机 功率/kW 4~14		119.05	6.09	16.40	3.00	25.49	75.00				18.56					93.56	
4	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6		264.63	0.96	2.97		3.93						172.43	88.27			260.70	
5	混凝土输送泵 输送量/(m3/h) 30		434.32	96.26	113.69	12.20	222.15	105.00				107.17					212.17	
6	砂浆搅拌机 400L 0.4m3		101.41	4.78	7.66	5.00	17.44	75.00				8.97					83.97	
7	轮胎碾 重量/t 9~16		206.27	28.43	57.84		86.27			120.00							120.00	
8	双面刨床		120.45	4.70	8.29	1.10	14.09	75.00				31.36					106.36	
9	圆盘锯		188.02	1.39	7.84	0.40	9.63	150.00				28.39					178.39	
10	塔式起重机 起重量/t 10		673.73	263.39	114.59	24.30	402.28	150.00				121.45					271.45	
11	刨毛机		416.31	36.78	91.53		128.31	150.00		138.00							288.00	
12	振捣器 插入式/kW 2.2		23.21	2.87	13.24		16.11					7.10					7.10	
13	单斗挖掘机 液压 斗容/m3 1		743.63	162.35	178.38	15.00	355.73	150.00		237.90							387.90	
14	钢筋弯曲机 $\phi$ 6~40		109.21	1.30	7.12	1.30	9.72	75.00				24.49					99.49	























































































# 工程单价计算表

单价表名称：4.35钢筋制作安装 机械

定额编号： 040254

定额单位： t

施工方法：	工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输。				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4124.21
(一)	基本直接费	元			3965.59
1	人工费	元			922.50
	技工	工日	9.7	75.00	727.50
	普工	工日	3.9	50.00	195.00
2	材料费	元			2743.32
	钢筋	t	1.02	2600.00	2652.00
	铁丝	kg	4	4.85	19.40
	电焊条	kg	7.22	6.20	44.76
	其他材料费	%	1	2716.16	27.16
3	施工机械使用费	元			299.77
	钢筋调直机 功率/kW 4~14	台班	0.09	119.05	10.71
	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6	台班	0.21	264.63	55.57
	钢筋切断机 功率/kW 20	台班	0.06	161.86	9.71
	钢筋弯曲机 $\phi 6\sim 40$	台班	0.15	109.21	16.38
	电焊机 直流/kVA 25	台班	1.43	104.02	148.75
	对焊机 电弧型 150	台班	0.06	481.90	28.91
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量/t 10	台班	0.01	673.73	6.74
	其他机械费	%	2	293.89	5.88
(二)	其他直接费	%	3965.59	4.00	158.62
二	间接费	%	4124.21	5.00	206.21
三	利润	%	4330.42	5.00	216.52
四	价差	元			471.44
	钢筋	t	1.02	450.00	459.00
	汽油	kg	1.962	6.34	12.44
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	5018.38	9.00	451.65
七	合计	元			5470.03

# 工程单价计算表

单价表名称：4.86普通平面木模板 数量

定额编号： 040482

定额单位： 100m<sup>2</sup>

施工方法：	工作内容：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除、刷脱模剂、维修，刨仓，拉筋割断。				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			8650.89
(一)	基本直接费	元			8318.16
1	人工费	元			1935.00
	技工	工日	22.4	75.00	1680.00
	普工	工日	5.1	50.00	255.00
2	材料费	元			5191.35
	摊板枋材	m <sup>3</sup>	2.24	1800.00	4032.00
	铁件	kg	20.69	5.50	113.80
	预埋铁件	kg	312.82	2.80	875.90
	铁钉	kg	5.4	5.80	31.32
	铁丝	kg	1.04	4.85	5.04
	电焊条	kg	5.08	6.20	31.50
	其他材料费	%	2	5089.56	101.79
3	施工机械使用费	元			1191.81
	圆盘锯	台班	0.75	188.02	141.02
	双面刨床	台班	0.62	120.45	74.68
	钢筋切断机 功率/kW 20	台班	0.03	161.86	4.86
	钢筋弯曲机 $\phi 6\sim 40$	台班	0.07	109.21	7.64
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.27	285.32	77.04
	汽车起重机 汽油型 起重量/t 5	台班	1.91	376.19	718.52
	电焊机 直流/kVA 25	台班	1.07	104.02	111.30
	其他机械费	%	5	1135.06	56.75
(二)	其他直接费	%	8318.16	4.00	332.73
二	间接费	%	8650.89	5.00	432.54
三	利润	%	9083.43	5.00	454.17
四	价差	元			422.89
	汽油	kg	66.702	6.34	422.89
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	9960.49	9.00	896.44
七	合计	元			10856.93





























## 工程单价计算表

单价表名称：380V电缆铺设（YJV-0.6/1kv-3\*95+1\*50）铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

定额编号： 09017

定额单位： 100m

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
施工方法：					
一	直接费	元			981.10
(一)	基本直接费	元			940.20
1	人工费	元			592.50
	技工	工日	6.9	75.00	517.50
	普工	工日	1.5	50.00	75.00
2	材料费	元			299.08
	镀锌螺栓M10×75	kg	2.16	3.90	8.42
	封铅	kg	1.6	8.00	12.80
	镀锌铁丝8 <sup>#</sup> 10#	kg	0.5	4.85	2.43
	电缆卡子3×80	个	21	3.99	83.79
	电缆吊挂	套	6.7	4.87	32.63
	标志牌	个	6	20.00	120.00
	其他材料费	%	15	260.07	39.01
3	施工机械使用费	元			48.62
	汽车起重机 汽油型 起重量/t 5	台班	0.07	376.19	26.33
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.07	285.32	19.97
	其他机械费	%	5	46.30	2.32
(二)	其他直接费	%	940.2	4.35	40.90
二	间接费	%	592.5	60.00	355.50
三	利润	%	1336.6	5.00	66.83
四	价差	元			27.96
	汽油	kg	4.41	6.34	27.96
五	装置性材料费	元			20914.08
	YJV-0.6/1kv-3*95+1*50铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	102	205.04	20914.08
六	税金	%	22345.47	9.00	2011.09
七	合计	元			24356.56



## 普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目 标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	用量	备注
1	技工		工日	75.00	1732.45	
2	普工		工日	50.00	1254.06	
3	柴油		kg	8.54	4973.27	
4	电		kW·h	0.78	15494.65	
5	C35商品混凝土		m <sup>3</sup>	350.00	384.81	
6	水		m <sup>3</sup>	4.85	862.72	
7	风		m <sup>3</sup>	0.19	13803.66	
8	钢筋		t	3050.00	40.36	
9	铁丝		kg	4.85	177.24	
10	电焊条		kg	6.20	378.30	
11	汽油		kg	9.84	1296.26	
12	摊板枋材		m <sup>3</sup>	1800.00	40.84	
13	铁件		kg	5.50	377.18	
14	预埋铁件		kg	2.80	5702.71	
15	铁钉		kg	5.80	98.44	
16	PE100给水管dn315		m	184.19	73.44	
17	碎石		m <sup>3</sup>	115.00	132.50	
18	C20商品混凝土		m <sup>3</sup>	335.00	63.86	
19	橡胶止水带345#		m	30.00	156.56	
20	PE100给水管dn160(0.6Mpa)		m	39.18	357.00	
21	PE100给水管dn180(0.6Mpa)		m	60.70	51.00	
22	机砖		千块	310.00	2.15	
23	水泥42.5		kg	0.31	228.33	
24	中砂		m <sup>3</sup>	63.00	0.93	
25	YJV-0.6/1kv-3*95+1*50铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆		m	205.04	61.20	
26	镀锌螺栓M10×75		kg	3.90	1.30	
27	封铅		kg	8.00	0.96	
28	镀锌铁丝8~10#		kg	4.85	0.30	
29	电缆卡子3×80		个	3.99	12.60	
30	电缆吊挂		套	4.87	4.02	
31	标志牌		个	20.00	3.60	

靖边县神源建筑工程有限公司（加盖公章）


2026年06月18日

#### 四、按期交工保证承诺书

致：靖边县龙洲镇人民政府、靖边县县级政府采购中心

本单位有幸参与 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目（项目编号：JBLY-TP-2026049）竞争性谈判活动，针对本项目工期要求，郑重作出如下承诺：本项目要求合同签订后 30 个日历日内全部完工交付，我方完全响应该工期要求。我方将合理调配施工人员、机械设备、材料物资，科学规划施工工序，严格按照施工计划组织施工，确保在合同约定工期内全面完成本项目所有施工内容，顺利通过验收。如因我方自身管理、人员、设备、材料等原因造成工期延误，我方自愿按照谈判文件及合同约定承担误期赔偿等全部违约责任，赔偿由此给采购人造成的一切损失。

特此承诺。

谈判代表（签字）：  \_\_\_\_\_

供应商（加盖公章）：靖边县神源建筑工程有限公司

日期：2026 年 06 月 18 日


## 五、质量保证承诺书

致：靖边县龙洲镇人民政府、靖边县县级政府采购中心

本单位就 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目(项目编号:JBJY-TP-2026049) 工程质量,作出如下郑重承诺:

- 1.我方严格按照国家、行业现行水利工程施工规范、设计要求以及谈判文件规定组织施工,全部工程质量均达到**合格**标准,一次性通过竣工验收。
- 2.项目所用原材料、构配件、设备均为合格产品,进场前按规定检验检测,杜绝不合格材料、设备用于本项目。
- 3.严格落实质量管理制度,配备专职质量管理人员,全过程把控施工质量,对施工全过程及最终工程质量负全部责任。
- 4.本项目质保期按照谈判文件要求执行,质保期内如出现施工质量问题,我方在接到通知后第一时间派员免费维修、整改,直至达到使用标准。若工程质量不符合约定标准,我方无条件返工、返修,并承担由此产生的所有费用及相应违约责任。

特此承诺。

谈判代表(签字):  \_\_\_\_\_

供应商(加盖公章): 靖边县神源建筑工程有限公司

日期: 2026 年 06 月 18 日


## 六、完成本项目施工承诺书

致：靖边县龙洲镇人民政府、靖边县县级政府采购中心

本单位针对 靖边县龙洲镇龙二村农田灌溉提升采购项目（项目编号：JBJY-TP-2026049）整体施工工作，郑重承诺如下：

- 1.我方完全理解并接受本项目谈判文件、工程量清单、合同条款等全部要求，承诺对本项目工程量清单内所有工程内容**全面履约、整体施工**，不转包、不违法分包。
- 2.我方已配齐满足本项目施工要求的专业技术人员、作业班组、施工机械及配套物资，严格遵守安全文明施工规定，落实安全生产责任，杜绝安全事故发生。
- 3.施工期间主动接受采购人、监理及相关主管部门的监督、检查与管理，积极配合现场各项工作，按时完成各分项工程及全部施工内容，圆满完成本项目全部施工任务。
- 4.我方保证全面履行合同约定的各项义务，若违反本承诺或相关约定，自愿接受政府采购相关处罚，并承担一切经济与法律责任。

特此承诺。

谈判代表（签字）：\_\_\_\_\_ 

供应商（加盖公章）：靖边县神源建筑工程有限公司

日期：2026 年 06 月 18 日