

华胥镇惠家斜村革命老区建设项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

蓝田县华胥镇人民政府

（盖章）

2026 年 06 月 15 日

工程名称： 华胥镇惠家斜村革命老区建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 06 月 15 日

招 标 人： 蓝田县华胥镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人： 徐喆 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：华胥镇惠家斜村革命老区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	华胥镇惠家斜村革命老区建设项目						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路一					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:挖路基 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	563.81		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	775.17		
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cmC30水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2919.02		
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12% 2. 20cm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	3286.54		
		道路二					
5	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:挖路基 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	910.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	14.94		
7	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cmC30水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1738.2		
8	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量：12% 2. 20cm3：7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1972.86		
9	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	895.32		
		便民广场1					
10	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cmC30水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1077.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12% 2. 20cm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1077.8		
		便民广场2					
12	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cmC30水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	420.6		
13	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12% 2. 20cm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	420.6		
		排水沟1					
14	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度:0.85m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	328.79		
15	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	328.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟截面尺寸:80*50cm 2. 排水沟盖板种类、规格:C25钢筋混凝土盖板0.75*1*0.15m [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	386.82		
		排水沟2					
17	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度:0.85m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	323.92		
18	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	323.92		
19	050201012002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟截面尺寸:80*50cm 2. 排水沟盖板种类、规格:C25混凝土盖板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	381.09		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”