

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	地面					
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 1、铺8~10厚600*600防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、改2.0厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高【防水单列】 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 2. 陕09J01 地29 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	220.97		
	二	墙面					
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙涂料改为真石漆【单列】 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 4. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 5. 喷湿墙面 2. 面层处理方式：抹灰 3. 做法：陕09J01，外13面层改为真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	312.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 水包砂光面真石漆 2. 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 5、填补缝隙，刮腻子 6、清理基层 3. 陕09J01 外涂3 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	312.98		
4	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚300*600釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层【防水单列】 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 安装方式: 陕09J01 内112 7. 高度: 1.8米 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	460.24		
5	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 1.8m以上墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	384.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 1.8m以上墙面 2. 面层处理方式: 20厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	384.44		
	三	天棚					
7	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 刮腻子2道, 乳胶漆2遍 2. 部位: 天棚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	373.27		
	四	散水、坡道、台阶					
8	010502027001	坡道	[项目特征] 火烧花岗岩面板坡道 【陕09J01坡5】 2. 做法: 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1 : 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 100 (150) 厚C15混凝土 6. 300厚3 : 7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 (坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	8.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% 2. 做法: 陕09J01散2, 宽800mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	63.74		
10	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 水砂砂浆台阶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	18.74		
	五	屋面、墙面、地面防水					
11	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 4厚高聚物改性沥青防水卷材 (自带保护层) 一道【防水单列】 2. 25厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 75厚B级挤塑聚苯板保温层 4. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡, 最薄处30厚 (或结构找坡) 5. 钢筋混凝土屋面板 6. 屋Ⅲ4 (B75) [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	361.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3+4厚高聚物改性沥青防水卷材(自带保护层)两道 2. 高度:上翻540mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	407.66		
13	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:DN100UPVC 2. 双壁防冻雨水管 3. 落水口:4个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	14		
14	010903002001	地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2.0厚合成高分子涂抹结合层 2. 增强材料种类:地面 3. 部位:盥洗间、厕所 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	470.55		
15	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2. 增强材料种类:墙面 3. 高度:1.8米 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	460.24		
	六	蹲台、小便池、隔断					
16	011108003001	块料零星项目	[项目特征] 1. 部位:蹲台及槽池【防水单列】 2. 面层材料品种、规格:300*300地砖 3. 做法:参陕09J0535页详图1 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	229.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	6.6		
18	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:100厚3:7灰土 2. 部位:蹲台下 [工作内容] 1. 铺设土工材料(若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	12.69		
19	010503016004	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称:小便槽 2. 构件尺寸:9000*300*220 3. 做法:150厚3:7灰土; 100厚C20砼; 20厚1:3水泥砂浆找平层; 防水层; 30厚1:3干硬性细石砼找坡; 15厚1:1水泥砂浆结合层; 贴5厚白色瓷片 4. 做法: 参陕09J05第22页 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m	18		
20	010503016008	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称:蹲台隔断 2. 构件尺寸:1150*1200*40 3. 材质、规格:预制砼 4. 砼强度等级:C25 5. 制作及安装 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m3	5.85		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: φ6@200 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.436		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称: 蹲台 隔断 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	39.86		
23	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位 : 隔板双面、侧面 贴内墙砖 2. 面层材料品种、 规格: 300*600 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型 钢骨架或其他金属 骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打 蜡	m2	297.65		
	七	盥洗池					
24	010503016005	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称: 盥洗 间洗手池 2. 构件尺寸: 2920* 690*800 3. 材质、规格: 钢 筋砼外贴瓷片 4. 做法: 参陕09J05 第103. 104页 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m	2.92		
25	010503016006	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称: 盥洗 间洗手池 2. 构件尺寸: 6450* 690*800 3. 材质、规格: 钢 筋砼外贴瓷片 4. 做法: 参陕09J05 第103. 104页 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010503016007	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称:盥洗 间洗手池 2. 构件尺寸:9220* 690*800 3. 材质、规格:钢 筋砼外贴瓷片 4. 做法:参陕09J05 第103、104页 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m	9.22		
	八	门窗					
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:150 0*900 2. 窗类型:铝合金 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	28.35		
	九	土石方工程					
28	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、 二类 2. 开挖深度:2.55m 3. 基底面积:560m² [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1539.84		
29	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:750mm 厚1:6水泥土 2. 密实度:>0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	429.53		
30	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:室内 外 2. 材料品种:1:9水 泥土 3. 密实度:>0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	919.72		
	十	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	41.27		
32	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 承重多孔砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	103.24		
33	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 承重多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.37		
	十一	混凝土及钢筋混凝土工程					
34	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.05		
35	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	47.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010502002002	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 120墙下基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.81		
37	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.23		
38	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 200mm 4. 墙体形式: 直形墙 (女儿墙) [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.72		
39	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.5		
40	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 平板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	42.93		
41	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 墙根部300高条带及屋面圈梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 地圈梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.44		
43	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.03		
44	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.92		
45	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39		
46	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	101.74		
47	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 2. 柱截面形式:构造柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	48.6		
49	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:女儿墙 2. 墙截面形式:直形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.42		
50	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	75.46		
51	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:平板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	372		
52	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	154.2		
54	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.777		
55	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.264		
56	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.918		
57	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.363		
58	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.835		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所 专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-拆除原厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖砌体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	116.54		
2	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除砼构件 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	12.83		
3	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除圈梁 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	7.81		
4	011702002003	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 构造柱 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	4.68		
5	011702002002	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	20.39		
6	011707001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度: 拆除彩钢瓦屋面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	169.68		
7	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 1500*900 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-拆除原厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-拆除原厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-拆除原厕所 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-拆除原厕所

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-拆除原厕所 专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	—	拆除 (16间卫生间盥洗室)					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 卫生间破损外墙面 2. 铲除材料名称: 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	665.86		
2	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 铲除天棚涂料 2. 铲除材料名称: 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	593.28		
3	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 铲除卫生间地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	758.02		
4	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 铲除卫生间墙砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	637.5		
5	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类: 拆除小便斗隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	175.1		
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	108.69		
	二	新作 (16间卫生间盥洗室)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:卫生间外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	665.86		
8	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:卫生间天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	593.28		
9	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC120防水卷材2遍 2. 部位:卫生间平面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	758.02		
10	010904001002	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC120防水卷材2遍 2. 部位:卫生间立面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	637.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:铺8~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高【防水单列】 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚。坡向地漏,一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7. 300*300地砖 8. 做法:陕09J01楼41 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	758.02		
12	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 1:白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 2:5厚釉面砖300*600(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整) 6. 做法:见09J01图集内107 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	637.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010503016001	其他构件	[项目特征] 1. 构件名称:蹲台 隔断 2. 构件尺寸:1150*1200*40 3. 材质、规格:预制砼 4. 砼强度等级:C25 5. 制作及安装 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m3	6.18		
14	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ6@200 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.461		
15	011203003002	块料墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 水泥隔板 2. 面层处理方式:300*600面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	287.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗
间、卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称: 2026年韩城市职业中等专业学校(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间 专业: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-逸夫教学楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	教学楼墙面地面天棚					
	1. 1	拆除部分					
1	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 内墙、墙裙 2. 铲除材料名称: 原涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	4950.23		
2	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 天棚 2. 铲除材料名称: 原涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	3494.25		
3	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑 垃圾 2. 运距: 7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	19.29		
	1. 2	新作部分					
4	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 刮 腻子2道 2. 油漆品种、刷漆 遍数: 白色乳胶漆3 遍 3. 部位: 内墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	3158.79		
5	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆 遍数: 水性油漆 2. 部位: 墙裙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	1791.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区) 提升改造工程-逸夫教学楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆3遍 3. 部位: 天棚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3494.25		
	二	教学楼屋面防水					
	1.1	拆除部分					
7	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	971.75		
8	01B001	屋面垃圾运出	[项目特征] 1. 屋面垃圾运至现场指定地点 [工作内容] 1. 清理、运输	m3	29.15		
9	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	29.15		
	1.2	新作部分					
10	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS防水卷材2道 2. 部位: 屋面上翻(立面) [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	163.45		
11	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS防水卷材2道 2. 部位: 屋面(平面) [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	808.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-逸夫教学楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-逸夫教学楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-逸夫教学楼 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-逸夫教学楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-逸夫教学楼 专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所电气设
备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL 2. 规格:350*220*120 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.8m [工作内容] 1. 安装 2. 端子板接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.3		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	346.6		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内配线 [工作内容] 1. 配线	m	11.61		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:管内配线 [工作内容] 1. 配线	m	478.39		
6	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 2. 配线形式:管内配线 [工作内容] 1. 配线	m	561.42		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	62		
8	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防尘吸顶灯 2. 型号:48W, 紧凑型节能灯 [工作内容] 1. 安装	套	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所电气设
备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联墙面开关 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联墙面开关 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型, 220V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	10		
12	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:PF-1, 侧壁式排风机 2. 型号:AWE-450D4 3. 其他:卫生间排风系统配设防虫网及45°防雨罩, 其他详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	5		
13	030415006002	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	二	防雷接地工程					
14	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地线 2. 材质:有可用钢筋时, 利用2根Φ16主筋, 无可用钢筋时, 40*4热镀锌扁钢 3. 其他:详见设计图纸 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	158		
15	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:刷冷底子油两道, 外加玻璃布保护层 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 管道刷漆 7. 保护层安装	m	23.58		
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:刷冷底子油两道, 外加玻璃布保护层 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 管道刷漆 7. 保护层安装	m	12.67		
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:保温厚度为60mm, 采用超细玻璃棉保温, 外缠玻璃布刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、保护层安装	m	23.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:保温厚度为60mm, 采用超细玻璃棉保温, 外缠玻璃布刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、保护层安装	m	60.48		
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:保温厚度为60mm, 采用超细玻璃棉保温, 外缠玻璃布刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、保护层安装	m	28.27		
6	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道的防腐及保温:保温厚度为60mm, 采用超细玻璃棉保温, 外缠玻璃布刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、保护层安装	m	13.47		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	12		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
11	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
12	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:减压稳压阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 型号:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 2. 型号:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	28		
15	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 其他:详见设计图纸 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-新建厕所给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC空腹消音管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	36		
17	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC空腹消音管 2. 规格:DN150 含通气帽 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	71.14		
18	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 型号:DN200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	13		
20	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	[项目特征] 1. 类型:自动沟槽式冲水箱 2. 规格:50L [工作内容] 1. 托架安装 2. 水箱安装、接管 3. 试水试验	套	18		
21	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
22	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-新建厕所给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间
、卫生间电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗
间、卫生间电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称: 2026年韩城市职业中等专业学校(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗间
、卫生间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质：地漏 2. 型号：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	48		
2	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型：小便斗（利旧） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	96		
3	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：小便斗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	96		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校
(芝川校区)提升改造工程-男生公寓盥洗
间、卫生间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市职业中等专业学校（芝川校区）提升改造工程-男生公寓盥洗间、卫生间给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]