2026年度蒲城县罕井镇南白堤村
农田灌溉项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　蒲城县罕井镇人民政府　（盖章）

2026　年　09　月　18　日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县罕井镇南白堤村农田灌溉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县罕井镇南白堤村农田灌溉项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县罕井镇南白堤村农田灌溉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县罕井镇南白堤村农田灌溉项目						
1.1	管网工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县罕井镇南白堤村农田灌溉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	管网工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		水井\深水池					
1	040101005001	挖淤泥、流砂	[项目特征] 1.挖掘深度:8.5m 2.淤泥外运:暂按1km [工作内容] 1.淤泥、流砂开挖 2.场内运输	m3	42.5		
2	010607007001	成品不锈钢护栏	[项目特征] 1.钢材品种、规格:不锈钢 2.护栏形式:栏杆式护栏 3.尺寸:长12米，高1米 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	m	12		
3	010607007002	井筒防护网	[项目特征] 1.钢材品种、规格:50*30*2.5mm镀锌钢管焊制 2.护栏形式:网状，平铺 3.总长度:48.5米 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.143		
4	04B005	深井提升架	[项目特征] 1.φ75*3.5mm镀锌圆管焊制30.3米 2.主梁采用φ90*3.0mm镀锌管套接+10厚钢板 3.配2t导链	套	1		
		铁质管道					
		平整山地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040101001001	推土方、平整山坡	[项目特征] 1.土类别:山坡土 2.尺寸:宽2.5m,平均厚0.5m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3375		
		管道部分					
6	040501003001	Φ110钢管安装	[项目特征] 1.材质及规格:Φ110*4mm 2.连接形式:焊接 3.二次搬运（据图纸设计）:由于山坡区域无道路,车辆无法通行,管材切割为6m/根后由人工沿预设搬运路线转运 4.管道刷漆防腐:刷环氧富锌底漆(80~100um)、刷环氧云铁中间漆(100um)、刷丙烯酸聚氨酯面漆(60~80um) [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.防腐	m	2700		
7	040502006001	法兰盘	[项目特征] 1.材质、规格:Φ110碳钢法兰盘 [工作内容] 1.安装	副	450		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040502005001	闸阀	[项目特征] 1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
		镇墩部分					
9	040503002001	现浇混凝土镇墩	[项目特征] 1.垫层材质、厚度:200mm厚3：7灰土、100mm厚C20砼垫层（另计） 2.支墩尺寸及混凝土强度等级:600*600*400mm，C25商砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.43		
10	040305001004	镇墩3：7灰土垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3：7灰土 2.厚度、尺寸:800*800*200mm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	0.38		
11	040305001005	镇墩C20混凝土垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:C20商砼 2.厚度及尺寸:800*800*100mm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	0.19		
12	040901001001	构件钢筋10以内	[项目特征] 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:Φ6@300 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.004		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040901001002	构件钢筋10以外	[项目特征] 1.钢筋种类:主筋 2.钢筋规格:12Φ12 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.013		
14	010505002001	镇墩模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.88		
15	04B003	镇墩油毛毡	[项目特征] 1.规格:15mm厚	m2	0.34		
		支墩部分					
16	040503002002	现浇混凝土支墩	[项目特征] 1.垫层材质、厚度:200mm厚3：7灰土、100mm厚C20砼垫层（另计） 2.支墩尺寸及混凝土强度等级:600*350*400mm，C25商砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	56.7		
17	040305001006	支墩3：7灰土垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3：7灰土 2.厚度、尺寸:800*800*200mm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	28.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040305001007	支墩C20混凝土垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:C20商砼 2.厚度及尺寸:600*350*100mm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	14.18		
19	040901001004	构件钢筋10以内	[项目特征] 1.钢筋种类:主筋+箍筋 2.钢筋规格:主筋10@10，箍筋Φ6@300 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	2.228		
20	010505002002	支墩模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	513		
21	04B004	支墩油毛毡	[项目特征] 1.规格:15mm厚	m2	44.51		
		塑料管道					
		管道部分					
22	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:现场土 2.挖土深度:0.9m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	324		
23	040305001003	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:30cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:开挖土 2.密实度:92% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	216		
25	040501005001	塑料管铺设	[项目特征] 1.材质及规格:PE110，1.6MPa 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:0.9m [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	1200		
26	040502003001	Φ110PE弯头	[项目特征] 1.种类:Φ110PE弯头 [工作内容] 1.安装	个	100		
27	040502002001	90°铁弯头	[项目特征] 1.种类:90°铁弯头 2.材质及规格:钢管 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	2		
28	04B001	Φ110PE塑料直接头		个	100		
29	040502003002	Φ110PE三通	[项目特征] 1.种类:Φ110PE三通 [工作内容] 1.安装	个	100		
		出水桩					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	04B002	出水桩	[项目特征] 1.300×300×600预制 C25 混凝土桩 2.配筋:纵筋 4Φ10，箍筋 Φ6@300 3.配备dn90铸铁出水口及配套控制阀、接口 4.桩顶设置保护盖，桩体嵌入管道埋设垫层 5.每座出水桩含φ90mm铁制管道平均长3.5m+PEφ110变径φ90三通1个	座	50		
		阀门井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:阀门井、检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.勾缝、抹面要求:涂膜防水，水泥砂浆压光抹面 5.盖板材质、规格:铸铁盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:内横截面0.8*0.9m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	深水泵	[项目特征] 1.名称:井用多级潜水泵 2.型号:200QJ32-182/14 3.规格:流量32m³/h，扬程182m，14级，配25kW潜水电机 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
2	03B001	水泵基础	[项目特征] 1.成品型钢架基础 2.JG3-1隔振器4套 3.其他垫板联板	座	1		
3	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:成套配电箱 2.规格:600*800*400mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆敷设铠装 2.型号:YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	110		
5	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:防水橡套软电缆 2.型号:JHS-0.6/1kV 3×25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制柜到水位传感器/启停信号的弱电控制线 2.型号:KVVP-450/750V 4×1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。