汉中市第八中学校舍加固及提升改造工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 07 月 06 日

工程名称：汉中市第八中学校舍加固及提升改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 06 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：汉中市第八中学校舍加固及提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	建筑工程						
1.1	南校区旧教学楼-建筑工程						
1.2	南校区实验楼-建筑工程						
1.3	校本部宿办楼-建筑工程						
2	装饰工程						
2.1	南校区旧教学楼-装饰						
2.2	南校区实验楼-装饰						
2.3	校本部宿办楼-装饰						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011708001001	铲除油漆面	1.铲除原墙面饰面层 2.垃圾下楼	m2	6283.03		
2	011704001001	平面抹灰层拆除	1.铲除原有水泥砂浆地面 2.垃圾下楼	m2	2094.99		
3	011709001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除原有金属栏杆 2.垃圾下楼	m	39.6		
4	011710002001	金属门拆除	1.拆除原有门 2.垃圾下楼	樘	52		
5	011710002002	金属窗拆除	1.拆除原有窗 2.垃圾下楼	樘	116		
6	011707001001	屋面保温层拆除	1.拆除原有屋面保温层及面层 2.垃圾下楼	m2	735.23		
7	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面檐口防水层 2.垃圾下楼	m2	250.34		
8	011707001002	瓦屋面拆除	1.拆除原瓦屋面 2.垃圾下楼	m2	851.72		
9	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除屋面砌体墙 2.垃圾下楼	m3	32.58		
10	011714001002	旧黑板拆除	1.旧黑板拆除 2.垃圾下楼	m2	124.8		
11	010103002001	余方弃置	1.渣土机械外运 2.外运距离15km	m3	200.52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南校区旧教学楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	立面抹灰层拆除	1.结构抹灰层需铲除至结构表面,并清理干净 2.垃圾下楼	m2	1420.45		
2	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除原吸音板墙面 2.垃圾下楼	m2	81.82		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除吊顶	m2	182.91		
4	011705001001	平面块料拆除	1.铲除原地砖地面 2.垃圾下楼	m2	54.95		
5	011702001001	混凝土构件拆除	1.拆除首层混凝土地面 2.垃圾下楼	m2	54.95		
6	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1.拆除栏板 2.垃圾下楼	m3	0.17		
7	010103002001	余方弃置	1.渣土机械外运 2.外运距离15km	m3	35.71		
		改造工程					
8	010101001001	挖单独土方	1.人工挖土方	m3	80.89		
9	010101003001	单独土方回填	1.人工回填土方	m3	74.79		
10	010502001001	独立基础	1.商品混凝土 2.标号：C25	m3	4.08		
11	010505002001	基础模板	1.独立基础模板 2.复合模板	m2	43.84		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.灌浆料 2.C30	m3	33.7		
13	010505004001	柱面模板	1.柱面模板 2.复合模板	m2	504.67		
14	010502026001	地坪	1.C25混凝土地面恢复 2.厚度60mm	m2	54.95		
15	010603003001	钢管柱	1.钢柱 2.防锈漆一遍	t	1.38		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1.三级钢筋10以内	t	4.093		
17	010506001002	现浇构件钢筋	2.三级钢筋18以内	t	6.954		
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.高延性混凝土加固，厚度25mm 2.Ⅱ类高延性混凝土	m2	953.71		
19	01B002	混凝土表面处理	1.混凝土表面处理	m2	44.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B003	碳纤维加固	1.选用 I级高强度单向织物布,单位面积质量不大于300g/m2，厚度0.167mm，抗拉强度标准值不小于3400MPa，受拉弹性模量不小于2.4x105MPa，伸长率不小于1.7% 2.胶粘剂均为A级胶 3.表面防护 4.具体做法详见加固图纸	m2	57.42		
21	010506012001	植筋	1.植筋18内	个	1096		
22	010506012002	植筋	1.箍筋穿墙体、扶壁柱钻孔	个	11280		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				27000
1.1	实验楼建筑	1	27000		27000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					27000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南校区实验楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	立面抹灰层拆除	1.结构抹灰层需铲除至结构表面,并清理干净 2.垃圾下楼	m2	1320.63		
2	011708001001	铲除油漆面	1.铲除原天棚油漆面	m2	664.96		
3	011708001002	铲除油漆面	1.铲除原墙面饰面层 2.垃圾下楼	m2	407.72		
4	011705002001	立面块料拆除	1.拆除原瓷砖墙柱面 2.垃圾下楼	m2	18.76		
5	011705001001	平面块料拆除	1.铲除原地砖地面 2.垃圾下楼	m2	86.21		
6	011704001001	平面抹灰层拆除	1.铲除原水泥砂浆地面 2.垃圾下楼	m2	408.03		
7	011702001001	混凝土构件拆除	1.拆除首层混凝土地面 2.垃圾下楼	m2	84.93		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除首层加固墙面处吊顶	m2	55.37		
9	011710002001	金属门拆除	1.拆除原有门 2.垃圾下楼	樘	24		
10	011710002002	金属窗拆除	1.拆除原有窗 2.垃圾下楼	樘	24		
11	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除砌体墙 2.垃圾下楼	m3	70.37		
12	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面檐口防水层 2.垃圾下楼	m2	187.06		
13	010103002001	余方弃置	1.渣土机械外运 2.外运距离15km	m3	117.3		
		改造工程					
14	010101001001	挖单独土方	1.人工挖土方	m3	120.07		
15	010101003001	单独土方回填	1.人工回填土方	m3	87.6		
16	010103002002	余方弃置	1.人工运土20m内 2.挖掘机装土 3.外运15km	m3	18.69		
17	010401002001	实心砖墙	1.240页岩实心砖墙	m3	4.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502001001	独立基础	1.商品细石混凝土 2.标号：C30	m3	26.91		
19	010505002001	基础模板	1.独立基础模板 2.复合模板	m2	67.2		
20	010502001002	独立基础	1.商品混凝土 2.标号：C20	m3	0.64		
21	010502006001	钢筋混凝土柱	1.商品细石混凝土 2.标号：C30	m3	14.59		
22	010505004001	柱面模板	1.柱面模板 2.复合模板	m2	136.6		
23	010502011001	钢筋混凝土梁	1.商品细石混凝土 2.标号：C30	m3	18.43		
24	010505006001	梁模板	1.梁面模板 2.复合模板	m2	115.2		
25	010502023001	过梁	1.细石混凝土 2.暂按标号：C25	m3	0.42		
26	010505013001	过梁模板	1.过梁面模板 2.复合模板	m2	4.61		
27	010607010001	零星钢构件	1.HW150*150	t	1.148		
28	010502026001	地坪	1.C25混凝土地面恢复 2.厚度60mm	m2	82.88		
29	010506001004	现浇构件钢筋	1.圆钢筋10以内	t	0.042		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1.三级钢筋10以内	t	2.582		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1.三级钢筋18以内	t	4.058		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1.三级钢筋25以内	t	6.462		
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.高延性混凝土加固，厚度25mm 2.Ⅱ类高延性混凝土 3.部位：墙面	m2	971.42		
34	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.高延性混凝土加固，厚度40mm 2.Ⅱ类高延性混凝土 3.部位：构造柱	m2	62.02		
35	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.高延性混凝土加固，厚度45mm 2.Ⅱ类高延性混凝土 3.部位：廊柱	m2	233.44		
36	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.封堵门洞抹灰	m2	20.35		
37	010506012004	植筋	1.植筋10内	个	1536		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010506012001	植筋	1.植筋14内	个	914		
39	010506012005	植筋	1.植筋18内	个	96		
40	010506012003	植筋	1.植筋25内	个	1024		
41	010506012002	植筋	1.箍筋穿墙体、扶壁柱钻孔	个	5132		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	宿办楼建筑	1	30000		30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					30000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：校本部宿办楼-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装饰装修工程					
1	010802003001	防盗门	1.成品钢制门	m2	156		
2	010807001003	金属塑钢窗	1.5+9A+5中空玻璃塑钢窗	m2	442.26		
3	010902001001	屋面卷材防水	1.25厚1：3水泥砂浆找平层 2.二道3mm厚高聚物改性沥青防水卷材 3.一道2mm合成高分子防水涂膜 4.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.每1m见方半缝分格	m2	910.24		
4	010902001002	屋面卷材防水	1.二道3mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2.一道2mm合成高分子防水涂膜 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.檐口立面	m2	58.98		
5	011001001001	保温隔热屋面	1.水泥焦渣找坡层最薄处30厚 2.挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）70mm厚	m2	812.94		
6	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.20mm厚水泥砂浆楼梯 2.做法参见陕09J01楼3	m2	74.99		
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆楼地面 2.做法参见陕09J01楼3	m2	1886.93		
8	011102003001	块料楼地面	1.600*600地砖地面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），5厚1:2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶）	m2	125.42		
9	011403001001	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.室内	m2	2607.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011403001002	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.室外	m2	847.88		
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.无机涂料两遍 2.满刮腻子两遍 3.楼梯间	m2	342.05		
12	011403001006	抹灰面油漆	1.防火乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.天棚	m2	2568.37		
13	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢扶手，做法参见陕09J08 2.高度1100mm	m	39.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：南校区旧教学楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				13000
1.1	南区旧教学楼装饰	1	13000		13000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					13000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南校区旧教学楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装饰恢复工程					
1	011102003001	块料楼地面	1.600*600地砖地面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），5厚1:2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶）	m2	54.95		
2	011403001004	抹灰面油漆	1.外墙柱乳胶漆	m2	491.53		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2mmJS（水泥基）高分子防水涂料	m2	491.53		
4	010903003001	墙面砂浆防水	1.8mm聚合物防水砂浆 2.耐碱玻纤布一层	m2	491.53		
5	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子两遍，乳胶漆两遍 2.墙、柱	m2	289.03		
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.无机涂料两遍 2.满刮腻子两遍 3.楼梯间	m2	165.55		
7	011302001001	平面吊顶天棚	1.装配式U型轻钢龙骨 2.矿棉吸音板天棚恢复 3.主材不计	m2	60.97		
8	011302004001	格栅吊顶	1.复合式烤漆T型龙骨吊顶 2.铝合金格栅吊顶天棚 3.主材不计	m2	121.94		
9	01B001	水电线路拆除并恢复	1.水电线路拆除并恢复 2.暂按40元/m2计算	m2	1155.69		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：南校区实验楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南校区实验楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装饰恢复工程					
1	010802003001	防盗门	1.成品钢制门	m2	21.6		
2	010807001001	金属塑钢窗	1.5+9A+5中空玻璃塑钢窗	m2	40.8		
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20mm厚水泥砂浆楼地面 2.做法参见陕09J01地5	m2	513.11		
4	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.20mm厚水泥砂浆楼梯面	m2	6		
5	011203003001	块料墙、柱面	1.瓷砖墙柱面150*60	m2	29.48		
6	011403001001	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.内墙面	m2	1011.63		
7	011403001004	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.外墙面	m2	314.18		
8	011403001002	抹灰面油漆	1.防火乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.楼梯间	m2	55.59		
9	011403001003	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.室内天棚	m2	583.2		
10	011403001006	抹灰面油漆	1.环保乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.外天棚	m2	180.73		
11	011403001005	抹灰面油漆	1.防火乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.楼梯间	m2	17.88		
12	011302001001	平面吊顶天棚	1.恢复吊顶 2.矿棉吸音板，旧 3.主材不计	m2	55.37		
13	010902001001	屋面卷材防水	1.25厚1：3水泥砂浆找平层 2.一道4厚聚酯胎SBS防水卷材一道（带保护层）	m2	91.62		
14	010902001002	屋面卷材防水	1.一道4厚聚酯胎SBS防水卷材一道（带保护层） 2.檐口立面	m2	114.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B001	水电线路拆除并恢复	1.水电线路拆除并恢复 2.暂按40元/m2计算	m2	769.9		
16	050402015001	室外人工草坪保护	1.室外人工草坪保护	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：校本部宿办楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：校本部宿办楼-装饰　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。