工程名称：陕西开放大学风雨操场负一层室内改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 05 月 22 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西开放大学风雨操场负一层室内改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	陕西开放大学风雨操场负一层室内改造项目	

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西开放大学风雨操场负一层室内改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	电气设备安装工程	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体材质:多孔砖 2.拆除高度:5000mm 3.拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	69.6		
2	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:1.5*2.2mm	樘	11		
3	01B001	垃圾外运	1.清理垃圾并外运 2.含消纳费，运距自行考虑	m3	90.45		
		新建					
		楼地面装饰工程					
4	011104002001	成品木地板	1.成品木地板	m2	160.94		
5	011104002002	PVC地胶地板	1.PVC地胶地板，专用地板胶粘剂 2.3-5mm厚水泥基自流平砂浆 3.自流平界面剂 4.30mmC25细石混凝土	m2	941.83		
6	011101003001	丙烯酸地面	1.铺刮二层丙烯酸终饰面（颜色详见平面图） 2.铺刮二层丙烯酸弹性填充层 3.铺刮二层沥青强化粘合乳剂 4.0.5mm厚水泥基防水涂膜防潮层 5.30mm厚细粒径沥青层（AC-16） 6.150mm5%水泥稳定碎石层 7.100mm级配碎石垫层 8.素土夯实	m2	669.58		
7	011101005001	减震地面	1.40mm健身专用减震橡胶块 2.3mm基层防滑垫 3.3-5mm水泥基自流平砂浆 4.自流平界面剂 5.30mmC25细石混凝土	m2	155.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011105006001	黑色不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度40mm 2.1.0mm厚不锈钢踢脚线 3.其他满足图纸设计要求	m	408.37		
		墙、柱面装饰与隔断工程					
9	011207001001	新建轻质隔墙	1.贯通龙骨，间距400-600 2.双面双层12mm石膏板 3.中间填充岩棉 4.高度3.6m 5.其他满足图纸设计要求	m2	149.64		
10	011207001002	包消防管道	1.贯通龙骨，间距400-600 2.双面双层12mm石膏板 3.中间填充岩棉 4.高度5m 5.其他满足图纸设计要求	m2	44.35		
11	011205004001	墙、柱面软包	1.人造皮革面 2.填充海绵 3.木工板	m2	74.44		
12	011205001001	镜子	1.6mm银镜，专用胶粘贴层 2.12mm防火阻燃板 3.轻钢龙骨 4.其他满足图纸设计要求	m2	274.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011205001002	攀岩墙面	1.80*80*4镀锌矩管@1000mm 2.50*50*4镀锌角钢@1000 3.15mm玻璃钢岩板（含脚踏岩点），表面模拟天然岩壁肌理并做防滑处理 4.预埋200*200*12镀锌钢板，M16*100化学锚栓 5.做法详见攀岩墙节点图 6.其他满足图纸设计要求	m2	43.68		
14	011403001001	抹灰面油漆	1.涂料名称:PT-01 2.基层类型:界面剂一道 3.腻子种类:2mm腻子找平 4.油漆品种、刷漆遍数:无机白色乳胶漆，三底两面	m2	1900.69		
15	011403001002	抹灰面油漆	1.涂料名称:PT-02（墙面） 2.基层类型:界面剂一道 3.腻子种类:2mm腻子找平 4.油漆品种、刷漆遍数:无机白色乳胶漆，三底两面	m2	414.78		
		天棚工程					
16	011403001003	抹灰面油漆	1.涂料名称:PT-02（天棚） 2.原管道顶喷灰色无机乳胶漆	m2	2504.48		
		门窗工程					
17	010802001001	不锈钢玻璃门	1.不锈钢边框 2.12mm钢化玻璃 3.定制不锈钢拉手 4.开启方式：双开门 5.满足设计图纸要求	m2	51.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010807001001	玻璃窗	1.8mm钢化夹胶安全玻璃 2.玻璃上、下方预埋U型金属槽 3.上方镀锌方管固定 4.其他满足图纸设计要求	m2	27		
		其他工程					
19	01B002	舞蹈栏杆	1.长度为定制尺寸 2.高度1000mm 3.材质：实木把杆	m	15.2		
20	01B003	吊环	1.预埋Φ12*160化学锚栓 ，300*300*12厚镀锌钢板，50*50*6镀锌钢板，Φ12镀锌圆钢 2.Φ12镀锌圆钢折圈 ，吊环固定连接钩 3.吊环材质ABS防滑塑料 4.详见节点图	套	13		
21	01B004	云梯训练（暂定）	1.定制云梯训练器材 2.材料安装，运输 3.详见节点图（尺寸见平面图）	套	1		
22	011207001003	钢网（暂定）	1.高度600mm 2.需做定制 3.其他满足图纸设计要求	m2	34.95		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				110000
1.1	暂列金	项			110000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					110000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	云梯训练（暂估）		套		5000						
2	钢网（暂估）		m2		150						

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明灯具					
1	030413002001	装饰灯	1.名称:LED长条线条灯 2.安装形式:吊装 3.具体详见图纸	套	5		
2	030413002002	装饰灯	1.名称:吊杆射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吊装 4.具体详见图纸	套	28		
3	030413002003	装饰灯	1.名称:定制LED线条灯 2.安装形式:吊装 3.具体详见图纸	m	28.4		
4	030413002004	装饰灯	1.名称:定制LED造型灯 2.安装形式:吊装 3.具体详见图纸	套	1		
5	030413002005	装饰灯	1.名称:轨道射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吊装 4.具体详见图纸	套	20		
6	030413002006	装饰灯	1.名称:滑轨 2.具体详见图纸	m	84.73		
7	030413002007	装饰灯	1.名称:矩形吊灯 2.规格:60W 3.安装形式:吊装 4.具体详见图纸	套	48		
8	030413002008	装饰灯	1.名称:平板灯 2.规格:48W 3.安装形式:吊装 4.具体详见图纸	套	44		
9	030413002009	装饰灯	1.名称:造型吊灯 2.安装形式:吊装 3.具体详见图纸	套	25		
		开关插座					
10	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关	套	5		
11	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关	套	4		
12	030413012003	开关、按钮	1.名称:四联单控暗开关	套	1		
13	030413013001	插座	1.名称:普通插座 2.安装形式:暗装	套	32		
		配管配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412001001	配管	1.材质:PVC 2.规格:De20 3.配置形式:暗配	m	1049.3		
15	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-4mm2	m	525.65		
16	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2	m	2622		
17	031301001001	剔堵槽、沟	1.开槽位置:地面开槽 2.结构类型:混凝土结构 3.沟槽截面规格:40mm×40mm 4.具体详见图纸	m	155.3		
18	031301001002	剔堵槽、沟	1.开槽位置:墙面开槽 2.结构类型:砖结构 3.沟槽截面规格:40mm×40mm 4.具体详见图纸	m	15.9		
19	031301001003	剔堵槽、沟	1.开槽位置:墙面开槽 2.结构类型:砖结构 3.沟槽截面规格:70mm×40mm 4.具体详见图纸	m	24.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中的定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程　　专业（标段）：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	