采购需求

（一）项目概况

变压器更换为组合型成套箱式变电站项目，主要内容包括：拆除原有 160kVA 油浸式变压器及配套设施，新安装真空断路器柱上开关 10kV-400A 1 台； 400kVA 组合型成套箱式变电站 1 座，其中包含干式变压器 1 台（SCB14 系列），高压进线柜 1 台，高压计量柜 1 台，高压出线柜 1 台，低压进线柜 1 台，低压补偿柜 1 台，低压出线柜 1 台；高低压进出线电缆 2 根，组合型箱式变电站基础土建（开挖回填、基础砌筑、地面修复），组合型箱式变电站系统调试等。

详细需求见招标文件。