三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县八中实验室和功能部室改造及设施设备购置采购项目二标段

投 标 总 价

投标总价（小写）：375181.68

（大写）：叁拾柒万伍仟壹佰捌拾壹元陆角捌分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县八中实验室和功能部室改造及设施设备购置采购项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程	78414.15
2	靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程	296767.53
合　　计		375181.68

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	67625.22
1.1	其中:建筑工人社保费用	2425.25
2	措施项目费	2983.42
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2983.42
2.2.1	安全文明施工措施费	2249.55
2.2.2	冬雨季施工增加费	356.45
2.2.3	夜间施工增加费	118.32
2.2.4	二次搬运费	155.76
2.2.5	测量放线定位复测费	103.34
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	76130.24
4.1	综合系数	76130.24
5	增值税	2283.91
6	单位工程造价	78414.15
合　　计		78414.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		化学实验室					17814
		给排水工程					4035.92
1	031301001001	给水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:50mm×50mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	20.42	42.53	868.46
2	031301001003	排水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:150mm×150mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	19.68	34.08	670.69
3	031001006003	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.25	30.76	99.97
4	031001006002	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.65	39.68	819.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.05	47.36	239.17
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	15.69	59.18	928.53
7	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.78	68.59	190.68
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2	65.89	131.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	87.25	87.25
		电气工程					5396.45
10	031301001004	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	36.4	34.08	1240.51
11	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	77.35	20.95	1620.48
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	260.96	4.83	1260.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	14.25	6.58	93.77
14	030413013001	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.含专用抗压暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	25	47.25	1181.25
		通风工程					8381.63
15	031001006017	塑料通风管道	[项目特征] 1.材质:PVC排风管 2.规格:DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	34.1	40.39	1377.30
16	031001006018	塑料通风管道	[项目特征] 1.材质:PVC排风管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.44	86.57	644.08
17	03B001	换气扇	[项目特征] 1.名称:吊顶百叶型管道换气扇 2.接口规格:Φ110	台	25	254.41	6360.25
		物理实验室					7536.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031301001009	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	36.4	34.08	1240.51
19	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	77.35	20.95	1620.48
20	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	260.96	12.30	3209.81
21	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	14.25	19.98	284.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030413013004	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.含专用抗压暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	25	47.25	1181.25
		生物实验室					9432.37
		给排水工程					4035.92
23	031301001006	给水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:50mm×50mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	20.42	42.53	868.46
24	031301001007	排水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:150mm×150mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	19.68	34.08	670.69
25	031001006012	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.25	30.76	99.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001006013	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.65	39.68	819.39
27	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.05	47.36	239.17
28	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	15.69	59.18	928.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.78	68.59	190.68
30	031003017002	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2	65.89	131.78
31	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	87.25	87.25
		电气工程					5396.45
32	031301001008	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	36.4	34.08	1240.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	77.35	20.95	1620.48
34	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	260.96	4.83	1260.44
35	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	14.25	6.58	93.77
36	030413013003	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.含专用抗压暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	25	47.25	1181.25
		初中音乐教室					5003.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	42.66	4.83	206.05
38	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	14.22	20.95	297.91
39	03B018	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		初中美术教室					4500
40	03B014	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		初中书法教室					4984.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	41	4.83	198.03
42	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	13.67	20.95	286.39
43	03B015	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		数理化地理教室					6133.32
44	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	72.98	4.83	352.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	24.33	20.95	509.71
46	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	套	6	128.52	771.12
47	03B019	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		活动中心					5192.19
48	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	58.6	4.83	283.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	19.53	20.95	409.15
50	03B020	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		少队部活动室					6138.29
51	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	73.4	4.83	354.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030412001009	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	24.47	20.95	512.65
53	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	套	6	128.52	771.12
54	03B021	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	1	4500.00	4500.00
		德育教室					439.46
55	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	37.2	4.83	179.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030412001010	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	12.4	20.95	259.78
		阅读教室					450.44
57	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	38.13	4.83	184.17
58	030412001011	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	12.71	20.95	266.27
合　　计							67625.22

措施项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2983.42
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2249.55	2249.55
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	356.45	356.45
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	118.32	118.32
4	031401002001	二次搬运费		项	1	155.76	155.76
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	103.34	103.34
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		化学实验室									
		给排水工程									
1	031301001001	给水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:50mm×50mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-169	25.93	8.33		4.99	3.28	42.53
2	031301001003	排水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:150mm×150mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-168	19.88	7.86		3.82	2.52	34.08

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	031001006003	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-213	18.65	6.15	0.01	3.59	2.36	30.76
4	031001006002	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-215	22.34	10.2	0.01	4.3	2.83	39.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-217	29.25	8.78	0.01	5.62	3.7	47.36
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-219	32.85	15.84	0.01	6.32	4.16	59.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-221	37.39	19.27	0.01	7.19	4.73	68.59
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	10-6-36	25.35	32.46		4.87	3.21	65.89
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-4	27.23	50.2	1.13	5.24	3.45	87.25
		电气工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	031301001004	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-168	19.88	7.86		3.82	2.52	34.08
11	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-2	1.06	5.19		0.2	0.13	6.58
14	030413013001	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.含专用抗压暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	4-14-386	15.13	27.29		2.91	1.92	47.25

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通风工程									
15	031001006017	塑料通风管道	[项目特征] 1.材质:PVC排风管 2.规格:DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-153	16.62	18.47	0.01	3.19	2.1	40.39
16	031001006018	塑料通风管道	[项目特征] 1.材质:PVC排风管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-156	23.47	48.6	7.02	4.51	2.97	86.57
17	03B001	换气扇	[项目特征] 1.名称:吊顶百叶型管道换气扇 2.接口规格:Φ110	台	4-15-73	100.27	122.17		19.28	12.69	254.41
		物理实验室									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	031301001009	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 3.清理	m	10-10-168	19.88	7.86		3.82	2.52	34.08
19	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-16	1.25	10.65		0.24	0.16	12.3
21	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-17	1.25	18.33		0.24	0.16	19.98

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	030413013004	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.安装地点:暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	4-14-386	15.13	27.29		2.91	1.92	47.25
		生物实验室									
		给排水工程									
23	031301001006	给水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:50mm×50mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-169	25.93	8.33		4.99	3.28	42.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	031301001007	排水管地面开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:150mm×150mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-168	19.88	7.86		3.82	2.52	34.08
25	031001006012	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-213	18.65	6.15	0.01	3.59	2.36	30.76
26	031001006013	PPR给水管	[项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-215	22.34	10.2	0.01	4.3	2.83	39.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-217	29.25	8.78	0.01	5.62	3.7	47.36
28	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-219	32.85	15.84	0.01	6.32	4.16	59.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
29	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-221	37.39	19.27	0.01	7.19	4.73	68.59
30	031003017002	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	10-6-36	25.35	32.46		4.87	3.21	65.89
31	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-4	27.23	50.2	1.13	5.24	3.45	87.25
		电气工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	031301001008	地面线路铺设开槽	[项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:30mm×30mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 3.清理	m	10-10-168	19.88	7.86		3.82	2.52	34.08
33	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
34	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83
35	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-2	1.06	5.19		0.2	0.13	6.58
36	030413013003	地面插座	[项目特征] 1.名称:实验室地面插座 2.规格:五孔地面插座 3.含专用抗压暗装铁底盒、防腐密封件 [工作内容] 1.安装	套	4-14-386	15.13	27.29		2.91	1.92	47.25

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		初中音乐教室									
37	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83
38	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
39	03B018	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		初中美术教室									
40	03B014	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		初中书法教室									
41	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
42	030412004006	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95
43	03B015	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		数理化地理教室									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83
45	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95
46	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	套	4-14-3	28.32	91.18		5.44	3.58	128.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
47	03B019	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位，设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		活动中心									
48	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
49	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95
50	03B020	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		少队部活动室									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
51	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83
52	030412001009	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95
53	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	套	4-14-3	28.32	91.18		5.44	3.58	128.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
54	03B021	老旧设备处理	[项目特征] 1.名称:老旧设备处理 2.原室内设备拆除处理，保留原地面点位。设备搬运至学校指定地点。	项	补子目1		4500				4500
		德育教室									
55	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
56	030412004010	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95
		阅读教室									
57	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4-13-1	0.93	3.6		0.18	0.12	4.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
58	030412001011	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:UPVC 3.规格:外径 20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4-12-77	13.4	3.27		2.58	1.7	20.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	80.5262	186	186	14977.87	14977.87
	小计					14977.87	14977.87
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.6418	3.81	3.5	2.45	2.25
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	0.086	3.81	3.5	0.33	0.3
3	橡胶板(综合)	kg	0.012	8.7	8.7	0.1	0.1
4	橡胶板δ1~3	kg	0.1433	8.7	8.7	1.25	1.25
5	木螺钉d2~4×6~65	个	310.92	0.07	0.07	21.76	21.76
6	木螺钉d4.5~6×15~100	10个	15.6	0.8	0.8	12.48	12.48
7	木螺钉d4×65	10个	117.7816	0.71	0.71	83.62	83.62
8	尼龙砂轮片φ400	片	0.03	10.22	10.22	0.31	0.31
9	铁砂布(综合)	张	1.5858	1.61	1.61	2.55	2.55
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.13	11.06	11.06	1.44	1.44
11	锡基钎料	kg	1.1899	67.9	67.9	80.79	80.79
12	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	1.4135	6.81	6.81	9.63	9.63
13	合金钢切割片φ300	片	10.417	106.19	106.19	1106.18	1106.18
14	钢锯条	条	3.5338	0.42	0.42	1.48	1.48
15	碎布	kg	0.5647	2.83	2.83	1.6	1.6
16	汽油92#	kg	6.2661	8.64	8.64	54.14	54.14
17	机油(综合)	kg	0.026	10.44	10.44	0.27	0.27
18	乙炔气	kg	0.046	14.78	14.78	0.68	0.68
19	氧气	m3	0.12	5.06	5.06	0.61	0.61
20	粘合剂	kg	0.3535	13.42	13.42	4.74	4.74
21	粘接剂	kg	0.044	12.39	12.39	0.55	0.55
22	焊接钢管DN20	m	0.2473	5.73	5.73	1.42	1.42
23	无缝钢管D22×2	m	0.006	4.04	4.04	0.02	0.02
24	输水软管φ25	m	0.012	9.83	9.83	0.12	0.12
25	塑料胀管φ6~8	个	1477.4512	0.18	0.18	265.94	265.94
26	橡胶软管DN20	m	0.1083	10.11	10.11	1.09	1.09
27	黑玛钢活接头DN32	个	2.02	6.64	6.64	13.41	13.41
28	黑玛钢六角内接头DN32	个	1.616	4.42	4.42	7.14	7.14
29	螺纹阀门DN15	个	0.012	32.74	32.74	0.39	0.39
30	螺纹阀门DN20	个	0.0689	39.82	39.82	2.74	2.74
31	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	9.4708	4.42	4.42	41.86	41.86
32	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm	m	73.828	1.72	1.72	126.98	126.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
	2						
33	难燃塑料管接头20mm	个	74.2805	0.32	0.32	23.77	23.77
34	难燃塑料管卡子20mm	个	594.2792	0.32	0.32	190.17	190.17
35	难燃塑料管三通20mm	个	11.3081	0.37	0.37	4.18	4.18
36	难燃塑料管伸缩接头20mm	个	7.4211	0.27	0.27	2	2
37	难燃塑料管弯头20mm	个	7.4211	0.35	0.35	2.6	2.6
38	铜接线端子20A	个	12.18	0.75	0.75	9.14	9.14
39	塑料接线柱双线	个	12.36	1.51	1.51	18.66	18.66
40	聚四氟乙烯生料带宽20	m	4.824	0.4	0.4	1.93	1.93
41	水	m3	3.571	5.63	5.63	20.1	20.1
42	水泥砂浆1:2.5	m3	0.1894	464.6	464.6	88	88
43	水泥砂浆1:3	m3	0.609	460.18	460.18	280.25	280.25
44	其他材料费(占材料费)	元	47.3465	1	1	47.35	47.35
45	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.047	48.67	48.67	2.29	2.29
46	压力表表弯DN15	个	0.048	7.08	7.08	0.34	0.34
47	老旧设备处理	项	6	4500	4500	27000	27000
	小计					29538.85	29538.62
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1171	215	215	25.18	25.18
2	柴油	kg	1.4919	7.27	7.27	10.85	10.85
3	电	kW·h	3.9186	0.71	0.71	2.78	2.78
4	安拆费及场外运费	元	3.5604	1	1	3.56	3.56
5	折旧费	元	5.2093	1	1	5.21	5.21
6	检修费	元	2.1288	1	1	2.13	2.13
7	维护费	元	4.6122	1	1	4.61	4.61
8	其他费	元	1.0907	1	1	1.09	1.09
	小计					55.41	55.41
四	主材类别						
1	地漏DN50	个	4.04	32	32	129.28	129.28
2	UPVC 20mm(综合)	m	374.5828	1.65	1.65	618.06	618.06
3	PPR给水管DN20	m	6.604	2.92	2.92	19.28	19.28
4	PPR给水管DN32	m	41.9608	6.71	6.71	281.56	281.56
5	UPVC排水管DN50	m	10.2616	4.5	4.5	46.18	46.18
6	UPVC排水管DN75	m	31.882	8.75	8.75	278.97	278.97
7	UPVC排水管DN110	m	5.649	14.25	14.25	80.5	80.5
8	PVC排风管DN110	m	34.6115	14	14	484.56	484.56
9	PVC排风管DN200	m	7.6037	44	44	334.56	334.56

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造安装工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
10	塑料给水管热熔管件DN20	个	9.88	2.05	2.05	20.25	20.25
11	塑料给水管热熔管件DN32	个	44.6454	3.05	3.05	136.17	136.17
12	塑料给水管热熔管件DN50	个	7.4942	5.5	5.5	41.22	41.22
13	塑料给水管热熔管件DN75	个	18.9222	11.2	11.2	211.93	211.93
14	塑料给水管热熔管件DN110	个	11.0217	14.5	14.5	159.81	159.81
15	塑料给水管热熔管件DN200	个	0.5506	36.7	36.7	20.21	20.21
16	闸阀DN32(综合)	个	2.02	36	36	72.72	72.72
17	LED平板灯600*600	套	12.12	85	85	1030.2	1030.2
18	五孔地面插座	套	76.5	25	25	1912.5	1912.5
19	BV-2.5mm2	m	1027.6324	2.97	2.97	3052.07	3052.07
20	BV-4mm2	m	31.35	4.57	4.57	143.27	143.27
21	BV-3*2.5mm2	m	281.8368	9.69	9.69	2731	2731
22	BV-3*4mm2	m	15.39	16.8	16.8	258.55	258.55
23	吊顶百叶型管道换气扇	台	25	120	120	3000	3000
	小计					15062.85	15062.85
	合计					59634.98	59634.75

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	250025.91
1.1	其中:建筑工人社保费用	12539.97
2	措施项目费	22431.6
2.1	专业措施项目费	5000
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	17431.6
2.2.1	安全文明施工措施费	13915.33
2.2.2	冬雨季施工增加费	1702.95
2.2.3	夜间施工增加费	567.65
2.2.4	二次搬运费	748.98
2.2.5	测量放线定位复测费	496.69
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	288123.82
4.1	综合系数	288123.82
5	增值税	8643.71
6	单位工程造价	296767.53
合　　计		296767.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		化学实验室					32766.94
1	01B014	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25m	项	1	80.00	80.00
2	011706001007	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5.84	11.37	66.40
3	011710001004	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	2	45.55	91.10
4	011708002014	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	89.71	8.51	763.43
5	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.95	605.89	575.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	9.47	43.59	412.80
7	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	79.13	36.44	2883.50
8	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4.73	52.34	247.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011302001010	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	75.63	234.18	17711.03
10	011101005014	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	75.63	131.37	9935.51
		物理实验室					32766.94
11	01B012	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25m	项	1	80.00	80.00
12	011706001005	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5.84	11.37	66.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	2	45.55	91.10
14	011708002012	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	89.71	8.51	763.43
15	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.95	605.89	575.60
16	011201004002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	9.47	43.59	412.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	79.13	36.44	2883.50
18	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4.73	52.34	247.57
19	011302001008	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	75.63	234.18	17711.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011101005012	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	75.63	131.37	9935.51
		生物实验室					32766.94
21	01B013	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25m	项	1	80.00	80.00
22	011706001006	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5.84	11.37	66.40
23	011710001003	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	2	45.55	91.10
24	011708002013	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	89.71	8.51	763.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.95	605.89	575.60
26	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	9.47	43.59	412.80
27	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料三遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	79.13	36.44	2883.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011404001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料三遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4.73	52.34	247.57
29	011302001009	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	75.63	234.18	17711.03
30	011401005013	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	75.63	131.37	9935.51
		初中音乐教室					24669.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	87.57	8.51	745.22
32	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	71.64	123.43	8842.53
33	011302001011	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:矿棉吸音板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	60.6	117.50	7120.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011101005004	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		初中美术教室					16108.62
35	011708002015	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	160.73	8.51	1367.81
36	011403001030	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	87.57	39.30	3441.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011403001031	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	73.16	45.63	3338.29
38	011101005015	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		初中书法教室					16108.62
39	011708002016	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	160.73	8.51	1367.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011403001032	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	87.57	39.30	3441.50
41	011403001033	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	73.16	45.63	3338.29
42	011101005016	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		数理化地理教室					25713

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011708002017	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	87.57	8.51	745.22
44	011403001034	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	71.64	39.30	2815.45
45	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	60.6	234.18	14191.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011101005017	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		活动中心					16108.62
47	011708002018	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	160.73	8.51	1367.81
48	011403001035	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	87.57	39.30	3441.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011403001036	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	73.16	45.63	3338.29
50	011101005018	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		少队部活动室					25713
51	011708002019	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	87.57	8.51	745.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011403001037	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	71.64	39.30	2815.45
53	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	60.6	234.18	14191.31
54	011101005019	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	60.6	131.37	7961.02
		阅读教室					26334.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011708002010	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	135.03	8.51	1149.11
56	011403001019	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	85.45	39.30	3358.19
57	011403001020	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	49.58	45.63	2262.34
58	011101005010	地胶地面德育教室	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	43.07	131.37	5658.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011708002011	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	145.6	8.51	1239.06
60	011403001021	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	88.98	39.30	3496.91
61	011403001022	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	56.62	45.63	2583.57
62	011101005011	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	50.14	131.37	6586.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		垃圾外运					969.78
63	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 2.运距:5km以内 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	6.11	158.72	969.78
合　　计							250025.91

措施项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					17431.60
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	13915.33	13915.33
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1702.95	1702.95
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	567.65	567.65
4	011801002001	二次搬运费		项	1	748.98	748.98
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	496.69	496.69
二		专业措施					5000.00
1	011802001001	脚手架		项	1	5000.00	5000.00
合　　计							22431.6

其他项目清单计价表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		化学实验室									
1	01B014	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25 m	项	补子目1		80				80
2	011706001007	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-38	8.75			1.63	0.99	11.37
3	011710001004	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	16-55	35.03			6.54	3.98	45.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	011708002014	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
5	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	288.31	7.74	45.77	27.86	605.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-1	24.14	11.14	0.78	4.68	2.85	43.59
7	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-209 + 14-211	22.38	7.34		4.18	2.54	36.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-217 + 14-218	23.95	21.2		4.47	2.72	52.34
9	011302001010	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-100	40.24	179.56	1.7	7.88	4.8	234.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011101005014	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		物理实验室									
11	01B012	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25 m	项	补子目1		80				80
12	011706001005	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-38	8.75			1.63	0.99	11.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	16-55	35.03			6.54	3.98	45.55
14	011708002012	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
15	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	288.31	7.74	45.77	27.86	605.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-1	24.14	11.14	0.78	4.68	2.85	43.59
17	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-209 + 14-211	22.38	7.34		4.18	2.54	36.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-217 + 14-218	23.95	21.2		4.47	2.72	52.34
19	011302001008	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-100	40.24	179.56	1.7	7.88	4.8	234.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	011101005012	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		生物实验室									
21	01B013	拆除黑板	[项目特征] 1.名称:拆除黑板 2.尺寸:4.03*1.25 m	项	补子目1		80				80
22	011706001006	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:讲台基层 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-38	8.75			1.63	0.99	11.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	011710001003	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:0.88*2.69 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	16-55	35.03			6.54	3.98	45.55
24	011708002013	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
25	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	288.31	7.74	45.77	27.86	605.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-1	24.14	11.14	0.78	4.68	2.85	43.59
27	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料三遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-209 + 14-211	22.38	7.34		4.18	2.54	36.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 12 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	011404001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:走廊墙面 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-217 + 14-218	23.95	21.2		4.47	2.72	52.34
29	011302001009	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-100	40.24	179.56	1.7	7.88	4.8	234.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
30	011101005013	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		初中音乐教室									
31	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	12-112;12-148	42.58	67.57	0.36	8.03	4.89	123.43
33	011302001011	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:矿棉吸音板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-81	37.66	66.24	1.7	7.4	4.5	117.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 15 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
34	011101005004	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		初中美术教室									
35	011708002015	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 16 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	011403001030	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
37	011403001031	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 + 14-198	28.97	7.96		5.41	3.29	45.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 17 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
38	011101005015	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		初中书法教室									
39	011708002016	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 18 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	011403001032	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
41	011403001033	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 + 14-198	28.97	7.96		5.41	3.29	45.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 19 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
42	011101005016	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		数理化地理教室									
43	011708002017	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 20 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	011403001034	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
45	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-100	40.24	179.56	1.7	7.88	4.8	234.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 21 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
46	011101005017	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		活动中心									
47	011708002018	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 22 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
48	011403001035	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
49	011403001036	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 + 14-198	28.97	7.96		5.41	3.29	45.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 23 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
50	011101005018	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		少队部活动室									
51	011708002019	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 24 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
52	011403001037	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
53	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面板材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板集成吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17;13-100	40.24	179.56	1.7	7.88	4.8	234.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 25 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
54	011101005019	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		阅读教室									
55	011708002010	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 26 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
56	011403001019	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
57	011403001020	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 + 14-198	28.97	7.96		5.41	3.29	45.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 27 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
58	011101005010	地胶地面德育教室	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
59	011708002011	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面及天棚 2.铲除材料名称:腻子 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 28 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
60	011403001021	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:室内墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196 + 14-198	24.1	7.96		4.5	2.74	39.3
61	011403001022	天棚面油漆	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 + 14-198	28.97	7.96		5.41	3.29	45.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 29 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
62	011101005011	地胶地面	[项目特征] 1.室内地面清理，高强度水泥自流平 2.面胶种类、厚度:2mm厚环保地胶 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	11-80;11-29换	45.67	71.89	0.07	8.54	5.2	131.37
		垃圾外运									
63	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 2.运距:5km以内 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	16-97	27.92		90.75	24.9	15.15	158.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	50.0909	155	155	7764.09	7764.09
2	综合二类工	工日	3.0495	190	190	579.41	579.41
3	综合三类工	工日	321.5304	215	215	69129.04	69129.04
4	人工费调整	元	0.0326	1	1	0.03	0.03
	小计					77472.57	77472.57
二	材料类别						
1	铝扣板600×600×0.8	m2	365.4945	43.68	146	15964.8	53362.2
2	环保地胶δ2	m2	717.885	31.31	58	22476.98	41637.33
3	金属膨胀螺栓M8	套	226.3323	0.4	0.4	90.53	90.53
4	砂纸	张	163.2329	1.18	1.18	192.61	192.61
5	低合金钢焊条E43(综合)	kg	9.3183	11.5	11.5	107.16	107.16
6	铁件(综合)	kg	163.476	4.82	4.82	787.95	787.95
7	合金钢钻头	个	5.6022	6	6	33.61	33.61
8	混凝土实心砖240×115×53	千块	1.5285	480	330	733.68	504.41
9	板枋材杉木	m3	0.6168	2065	1800	1273.69	1110.24
10	矿棉吸音板	m2	75.9384	18.1	40	1374.49	3037.54
11	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	429.1245	19.48	19.48	8359.35	8359.35
12	石膏顶角线80×30	m	50.6258	10.04	10.04	508.28	508.28
13	腻子粉(成品)	kg	2297.4161	1.17	1.17	2687.98	2687.98
14	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	105.2888	14.48	10.4	1524.58	1095
15	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	19.9227	14	13.18	278.92	262.58
16	内墙涂料	kg	132.0363	8.4	8.59	1109.1	1134.19
17	苯丙乳胶漆内墙用	kg	363.9807	10.47	10.4	3810.88	3785.4
18	界面剂	kg	139.4748	1.89	1.89	263.61	263.61
19	氯丁橡胶粘接剂	kg	372.3432	15.5	15.5	5771.32	5771.32
20	玻璃胶335g/支	支	123.6485	5.8	5.8	717.16	717.16
21	矿棉吸音板	m2	63.63	22	40	1399.86	2545.2
22	吊杆	kg	111.1638	4.25	4.25	472.45	472.45
23	水	m3	23.7294	5.63	5.63	133.6	133.6
24	电	kW·h	28.8154	0.71	0.71	20.46	20.46
25	水泥基自流平砂浆	m3	1.3947	669.03	669.03	933.1	933.1
26	其他材料费(占材料费)	元	717.1182	1	1	717.12	717.12
27	拆除黑板	项	3	80	80	240	240
28	脚手架	项	1	5000	5000	5000	5000
29	干混砌筑砂浆DM M10	m3	0.6591	477.88	477.88	314.97	314.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边八中理化生实验室及功能教室维修改造建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
30	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.6591	477.88	477.88	314.97	314.97
	小计					77613.21	136140.32
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.294	215	215	278.21	278.21
2	柴油	kg	33.9361	7.27	7.27	246.72	246.72
3	电	kW·h	812.7096	0.71	0.71	577.02	577.02
4	安拆费及场外运费	元	111.663	1	1	111.66	111.66
5	折旧费	元	72.8377	1	1	72.84	72.84
6	检修费	元	16.7105	1	1	16.71	16.71
7	维护费	元	54.8325	1	1	54.83	54.83
8	其他费	元	10.6073	1	1	10.61	10.61
	小计					1368.6	1368.6
	合计					156454.38	214981.49

陕西溢鼎汇达建设工程有限公司（加盖公章）

2026年11月20日