渭南市公路局苏坊超限检测站维修改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：渭南市公路局 （盖章）

2026 年 08 月 10 日

工程名称：渭南市公路局苏坊超限检测站维修改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 10 日

招 标 人：渭南市公路局（盖章）

法定代表人或其授权人：王红军（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市公路局苏坊超限检测站维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	苏坊超限检测站检测大棚改造	
2	苏坊超限检测站检测大厅翻新	
3	苏坊超限检测站更换检测设备及系统改造	
4	苏坊超限检测站卫生间	
5	苏坊超限检测站路面改造	
6	苏坊检测站室外排水工程	
7	苏坊检测站新增标识	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊超限检测站检测大棚改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	检测大棚改造 -建筑	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测大棚改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	AB001	拆除原有彩钢板围挡 [项目特征] 1.拆除、清运		m2	200		
2	AB002	拆除原有彩钢板顶盖 [项目特征] 1.拆除、清运		m2	451.8		
		新做					
3	011205001001	四周围挡拆除更换 [项目特征] 1.面层材料品种:铝塑板围挡		m2	200		
4	010607003001	拆除及更换钢檩条 1.型钢式、格构式:⌀100圆管		t	1.76		
5	010902009001	屋面天沟拆除更换 1.材料品种:300*300不锈钢天沟		m2	7.32		
6	AB003	原有钢结构除锈刷漆 [项目特征] 1.除锈后刷防锈漆一遍、银粉漆两遍		m2	451.8		
7	010901006001	型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:加厚2.5mm瓦楞板		m2	451.8		
8	AB004	大棚防水改造		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测大棚改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：检测大棚改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊超限检测站检测大厅翻新　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	检测站检测大厅翻新 - 建筑	
2	检测站检测大厅翻新- 电气	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、界面剂一道 6、铲除原有墙面、顶棚灰皮 7、运距：5KM		m2	317		
2	CB001	拆除门窗		樘	6		
3	010802003001	成品复合钢门M1827 1.框材质、外围尺寸:1800*2700mm		m2	4.86		
4	010802003002	成品复合钢门M0927 1.框材质、外围尺寸:900*2700mm		m2	2.43		
5	010802003003	成品复合钢门M0929 1.框材质、外围尺寸:900*2900mm		m2	2.61		
6	010807001001	金属推拉窗 1.框材质、外围尺寸:1800*1800mm		m2	6.48		
7	010807001002	金属推拉窗 1.框材质、外围尺寸:900*1800mm		m2	1.62		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新- 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011713001001	灯具拆除	1.拆除现状吸顶灯	件	8		
2	030413001001	普通灯具 1.规格:LED吸顶灯		套	8		
3	030505018001	显示设备 1.规格:60*6000mmLED显示屏		台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新- 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：检测站检测大厅翻新- 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊超限检测站更换检测设备及系统改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	更换检测设备及系统改造 - 设备安装	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：更换检测设备及系统改造 - 设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	CB001	汽车衡 [项目特征] 1.型号:对应SCS-150T		组	1		

措施项目清单计价表

工程名称：更换检测设备及系统改造 - 设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：更换检测设备及系统改造 - 设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊超限检测站卫生间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	卫生间 - 建筑	
2	卫生间 - 给排水	
3	卫生间 - 电气	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.挖土深度:1.35m 3.挖掘方式:人工开挖 4.弃土:1m以外，5m以内 5.基底处理方式:修整边底	m3	14.59		
2	010102009001	回填方	1.填方部位：基础回填 2.材料品种：素土 3.压实方式：打夯机填土夯实 4.场内倒运运距：5m内就地取土	m3	7.68		
3	010102009002	回填方	1.填方部位：房心回填 2.材料品种：素土 3.压实方式：打夯机填土夯实 4.场内倒运运距：5m内就地取土	m3	0.17		
4	010201001001	回填方	1.材料品种：3:7灰土 2.压实方式：打夯机填土夯实 3.场内倒运运距：5m内就地取土	m3	4.01		
	A.4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格:MU10黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	4.76		
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10黏土实心砖 2.墙体厚度:240mm 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	8.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10黏土实心砖 2.墙体厚度:120mm 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	0.91		
8	010401007001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位蹲台砌筑 2.砖品种、规格:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	0.42		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 3.板形式:有梁板	m3	1.4		
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送	m3	0.49		
11	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25商品砼泵送	m3	1.42		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送	m3	0.78		
13	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25商品砼泵送	m3	0.71		
14	010502025001	散水	1.名称:混凝土散水（做法详见陕09J01-散3） 2.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚3:7灰土，宽出面层300 4.素土夯实，向外坡4%	m2	11.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502030001	地沟	1.截面尺寸:600*800mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.1.5厚聚氨酯涂膜防水层 5.地砖面层 6.地沟做法详见09J16/P33-SC-C4-3Ⅱ 7.地沟盖板做法详见陕09J01-P45	m	16.11		
16	010503006001	过梁	1.名称:预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C30 3.灌缝混凝土强度:C20细石 4.其他:含制作、运输、安装等一切工序	m3	0.15		
17	010505007001	楼板、屋面板模板	1.板类型:有梁板 2.模板材质:复合模板	m2	14.93		
18	010505011001	构造柱模板	1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合模板	m2	17.43		
19	010505012001	圈梁模板	1.梁截面形式:直行圈梁、卫生间上翻梁 2.模板材质:复合模板	m2	9.7		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ8	t	0.017		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	0.047		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12	t	0.308		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001004	现浇构件钢筋	1.类型：箍筋 2.钢筋种类:HPB300 3.钢筋规格:Φ6	t	0.012		
24	010506001005	现浇构件钢筋	1.类型：箍筋 2.钢筋种类:HPB300 3.钢筋规格:Φ8	t	0.078		
25	010506006001	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:≤Φ10	t	0.002		
26	010506006002	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ12-18	t	0.008		
	A.8	门窗工程					
27	010801001001	木质门	1.门名称：实木门M-2 2.门尺寸:800*2100mm 3.五金配件:含门把手、门锁五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	3.36		
28	010802003001	防盗门	1.门名称:成品复合钢门M-1 2.门尺寸:900*2700mm 3.五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	4.86		
29	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称:断桥铝合金窗C-1（带窗纱） 2.窗尺寸:600mm*600mm 3.窗类型：平开窗 4.五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	1.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称:断桥铝合金C-2（带窗纱） 2.窗尺寸:600*600mm 3.窗类型：平开窗 4.五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	0.72		
	A.9	屋面及防水工程					
31	010902001001	屋面卷材防水	1、名称:卷材自带保护层屋面（做法详见陕09J01-屋Ⅱ2） 2、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	13.7		
32	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料排水管Φ>110mm 2.连接方式:热熔连接 3.落水斗、落水口各1个	m	3.3		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011102003001	块料楼地面	1、地砖防水地面（做法详见陕09J01-地29） 2、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 6、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7、60厚C15混凝土 8、素土夯实	m2	8.79		
34	011107004001	块料台阶	1.名称:地砖面层台阶（做法详见陕09J01-台3） 2. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 7. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8. 索土夯实	m2	3.36		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、外墙真石漆墙面（做法详见陕09J01-外10、外涂4） 2. 外墙真石漆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹平 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	35.22		
36	011203003001	块料墙、柱面	1、釉面砖防水墙面（做法详见陕09J01-内114） 2、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 3、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 4、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 5、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料） 6、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	61.91		
37	011207003001	成品隔断	1.浴厕成品隔断	m2	4.28		
	A.15	其他装饰工程					
38	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2.钢支架 3.≤1㎡	m2	0.58		
39	011505003001	镜面玻璃	1.洗手盆台镜（带框） 2.＞1㎡	m2	1.44		
	A.16	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011301001001	天棚抹灰	1、乳胶漆顶棚（做法详见陕09J01-棚12） 2、防水腻子两遍 3、3厚1:2.5水泥砂浆找平 4、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	8.79		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:S4.0系列PP-R管 3.介质:给水 4.规格、型号:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.其他:包含冲洗,消毒等	m	10.35		
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:S4.0系列PP-R管 3.介质:给水 4.规格、型号:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.其他:包含冲洗,消毒等	m	3.2		
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质：S4.0系列PP-R管 3.介质:给水 4.规格、型号:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.其他:包含冲洗,消毒等	m	11.34		
		排水					
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:地沟 2.材质:UPVC排水塑料管 3.介质:污水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.其他:包含压力试验,冲洗等	m	12.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:地沟 2.材质:UPVC排水塑料管 3.介质:污水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.其他:包含压力试验,冲洗等	m	9.45		
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:地沟 2.材质:UPVC排水塑料管 3.介质:污、废水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.其他:包含压力试验,冲洗等	m	6.6		
		器具					
7	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆（带光电感应龙头） 2.材质:瓷质 3.规格,类型:冷水 4.组装形式:台下盆	组	1		
8	031003003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆（带光电感应龙头） 2.材质:成品不锈钢手池 3.规格,类型:冷水 4.组装形式:立柱式	组	1		
9	031003006001	大便器	1.名称:瓷蹲式大便器 2.材质:瓷质 3.规格、类型:液压脚踏冲洗阀（带防污漆） 4.组装形式:嵌入	组	2		
10	031003007001	小便器	1.名称:立式小便斗 2.材质:瓷质 3.规格、类型:带光电感应冲洗阀 4.组装形式:立式	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031003017001	地漏	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.安装方式:承插	个	1		
12	031003018001	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.材质:铜质 3.规格:DN100 4.安装方式:承插	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配管形式:暗配	m	20.5		
2	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内或桥架穿线 3.规格型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	66.23		
		灯具、开关、插座					
3	030413001001	普通灯具	1.名称:节能防潮吸顶灯 2.规格:1*14W、LED 3.安装方式:吸顶	套	4		
4	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联开关 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
5	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联开关 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	2		
6	030701003001	通风机	1.名称：卫生间排气扇 2.规格：双重绝缘Ⅱ类电器/220V	台	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间 - 电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊超限检测站路面改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	检测路面改造 - 建筑	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测路面改造 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	拆除路面（检测道） 1.面层：25cm钢筋混凝土地面 2.基层：20cm厚二灰碎石基础		m2	455		
2	011601002002	翻新车道混凝土路面（检测道） 1.面层:25cm厚C35混凝土地面及基础		m2	455		
3	011601002003	拆除路面（检测道） 1.面层：25cm混凝土地面 2.基层：20cm厚二灰碎石基础		m2	620		
4	011601002004	翻新场地混凝土路面 1.面层:20cm厚C30混凝土地面及基础		m2	620		
5	050101006001	拆除绿化		m2	24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测路面改造 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：检测路面改造 - 建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊检测站室外排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	检测站室外排水工程 -建筑	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测站室外排水工程 -建筑　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040201022001	排水沟、截水沟 1.A3型室外管沟 2.断面:600*800mm 3.下部做300厚3:7灰土 4.详见09J16-P16		m	70		
2	040504001001	砖砌圆形雨水检查井 1.种类:雨水检查井 2.详见06MS201-3-10 3.规格:Φ1000检查井 4.井盖材质及规格:防坠网，Φ700 铸铁井盖		座	7		
3	040504001002	砖砌圆形雨水检查井 1.种类:平篦式雨水口 2.详见16S518-8		座	8		
4	040504001003	新建蓄水池 1.购置成品 2.规格:50m³		座	1		
5	040101002001	挖沟槽土方 1.挖土深度:2m以内		m3	218.4		
6	010201001001	换填垫层 1.300厚3:7灰土垫层		m3	45.48		
7	040305001001	管道垫层 1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:200		m3	30.32		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方		m3	132.11		
9	031001006001	塑料管 1.材质:高密度聚乙烯双臂波纹管 2.规格:DN400 3.埋深:平均1.5m		m	76		
10	031001006002	塑料管 1.材质:高密度聚乙烯双臂波纹管 2.规格:DN200 3.埋深:平均1.2m		m	30		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测站室外排水工程 -建筑　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：检测站室外排水工程 -建筑　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:苏坊检测站新增标识　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	检测站标识改造 -建筑	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测站标识改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	AB001	拆除引导亭		座	2		
2	AB002	拆除警示柱		个	155		
3	AB003	拆除破损橡胶减速带		m	11		
4	040205012001	引导亭安装 1.类型:长2.5*宽2.6*高2.1m，不锈钢材质，配空调		座	2		
5	AB004	警示柱 [项目特征] 1:尺寸:直径114mm，高750mm，底径165mm 2.材质:2MM厚镀锌钢管 3.黑漆黄膜		根	155		
6	AB005	波形梁护栏 [项目特征] 1.尺寸:详见说明 2.材质:热镀锌		m	160		
7	AB006	减速带 [项目特征] 1.尺寸:250*350*50mm 2.材质:钢制减速带，黑黄相间		m	11		
8	040205007001	标线 1.形式:车道边缘线，白色实线（线宽15cm）；岛头地面填充标线，白色实线（线宽45cm）		m2	99.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检测站标识改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：检测站标识改造 -建筑　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。