

## 分项报价表

### 一、交通土建工程

| 序号  | 项目名称            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 全费用综合单价最高限价(元) | 工程数量 | 磋商报价(元)  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------|
| 一   | 2023-114-交通土建工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |      |          |
| (一) | 交通安全设施工程        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |      |          |
| 1   | 悬臂式标志架          | <p>[项目特征]</p> <p>1. 立柱: <math>\Phi 273 \times 13\text{mm}</math></p> <p>2. 高度: 8.25m</p> <p>3. 钢管横梁: <math>\Phi 159 \times 5 \times 5718\text{mm}</math><br/> <math>\Phi 159 \times 5 \times 565\text{mm}</math>, 滑动槽铝<br/> <math>94 \times 23 \times 5 \times 2300\text{mm}</math>, 抱箍<br/> <math>541.6 \times 50 \times 5\text{mm}</math></p> <p>4. 基础与立杆采用法兰盘连接, 底座加劲肋<br/> <math>150 \times 250 \times 20\text{mm}</math>、加劲法兰盘 <math>\Phi 600 \times 22\text{mm}</math>、地脚螺栓 8M30<br/> <math>L=1281\text{mm}</math></p> <p>5. 垫层: C15 混凝土垫层<br/> <math>1800 \times 1900 \times 150\text{mm}</math></p> <p>6. 基础: C30 钢筋混凝土<br/> <math>1600 \times 1700 \times 1500\text{mm}</math></p> <p>7. 基础开挖、回填</p> <p>8. 模板制作、安装</p> | 根    | 22684.22       | 1    | 22184.22 |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |   |         |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|   |                   | <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基础开挖、回填</li> <li>2. 垫层回填</li> <li>3. 预埋地脚螺栓</li> <li>4. 预埋底座法兰盘</li> <li>5. 混凝土浇筑</li> <li>6. 标杆制作、安装</li> <li>7. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</li> </ol>                                                                                                                                         |   |         |   |         |
| 2 | 安装标志牌（立柱杆）        | <p>[项目特征]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料品种：镀锌钢管</li> <li>2. 规格：<br/>镀锌管：Φ76mm、厚 3.5mm、高 4m；</li> <li>3. 基础材料：预埋件</li> </ol> <p>[工作内容]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基础地笼制作（详见附图（图号 014））</li> <li>2. 基础砼浇筑；</li> <li>3. 预埋件制作及焊接（详见附图（图号 014））；</li> <li>4. 基础浇捣；</li> <li>5. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</li> </ol> | 套 | 2276.59 | 1 | 2076.59 |
| 3 | 安装标志牌（右转大型车停车标志牌） | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料品种：铝板、反光膜</li> <li>2. 规格：<br/>1) 铝板：Φ800mm</li> <li>3. 基础材料：</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     | 块 | 541.32  | 1 | 540.00  |

|   |                             |                                                                                                                                                                                  |   |        |   |        |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|   |                             | 1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                          |   |        |   |        |
| 4 | 安装标志<br>牌(右转让<br>行违者抓<br>拍) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格<br>1) 铝板: 800mm*1200mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块 | 864.82 | 1 | 864.00 |
| 5 | 安装标志<br>牌(右转让<br>行违者抓<br>拍) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格<br>1) 铝板: 400mm*1200mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装                                    | 块 | 555.52 | 1 | 555.00 |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |         |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|   |                                     | 2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |         |
| 6 | 安装标志<br>牌(注意避<br>让大型货<br>车右转盲<br>区) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格</p> <p>1) 铝板: 800mm*1200mm</p> <p>3. 基础材料:</p> <p>1) 反光膜: 3M 超强级</p> <p>2) 铝板: 厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 块 | 864.82  | 1 | 860.00  |
| 7 | 安装标志<br>牌(自行车<br>由此行驶<br>标志板)       | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p> <p>1) 铝板: 600mm*600mm</p> <p>3. 基础材料:</p> <p>1) 反光膜: 3M 超强级</p> <p>2) 铝板: 厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 块 | 478.18  | 1 | 478.00  |
| 8 | 新增路名<br>确认标志<br>1.7*0.75m           | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p>                                                                                                                                                                               | 块 | 1122.45 | 1 | 1120.00 |

|    |                      |                                                                                                                                                                             |    |         |   |         |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---------|
|    |                      | 1) 铝板: 1.7*0.75m<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                     |    |         |   |         |
| 9  | 更换指路<br>标志<br>4*2.5m | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: 4*2.5m<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块  | 7222.20 | 1 | 7222.00 |
| 10 | 划热熔标<br>线            | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 可溶性新型环保<br>材料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示<br>牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹<br>线、放样;                                                                               | m2 | 51.85   | 1 | 51.10   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                           |    |     |   |        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|--------|
|    |       | 3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;<br>5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠;<br>3. 线形:<br>1) 实线, 宽 0.15m<br>[工作内容]<br>1. 划线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br>爆闪灯<br>3. 夜间施工                                                                |    |     |   |        |
| 11 | 划震荡标线 | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 热熔震荡线专用<br>漆料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示<br>牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹<br>线、放样;<br>3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;<br>5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠;<br>3. 线形: 震荡减速线 (宽<br>0.3m)<br>[工作内容]:<br>1. 划线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置 | m2 | 185 | 1 | 184.21 |

|    |         |                                                                                                                                                                            |   |         |   |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |         | 导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯<br>3. 夜间施工                                                                                                                                                |   |         |   |         |
| 12 | 电缆接线井   | <b>【项目特征】</b><br>1. 规格:600mm*600mm*800mm<br>2. 材料:240mm 厚机砖, 铸铁防盗井盖 600*600mm(井盖有“公安专用”字样)<br>3. 挖土方、工作井制作、土方转运<br>4. 砌筑、铺沙<br>5. 井圈、井盖制作安装<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 | 座 | 2215.96 | 1 | 2115.96 |
| 13 | 电缆保护管铺设 | <b>【项目特征】</b><br>1. 材料品种:PE80 管<br>2. 规格:Φ90*4.3mm<br>3. 敷设方式:沟槽<br>4. 沟槽截面尺寸:600mm*800mm<br>5. 含沟槽土方挖填<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶                                     | m | 52.6    | 1 | 52.10   |
| 14 | 电缆保护管铺设 | <b>【项目特征】</b><br>1. 材料品种:PE110 管<br>2. 规格:Φ110*6.6mm<br>3. 敷设方式:沟槽<br>4. 沟槽截面尺寸:600mm*800mm                                                                                | m | 85.66   | 1 | 85.26   |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |                       | 5. 含沟槽土方挖填<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                                                                       |   |         |   |         |
| 15 | 一体化车、<br>人行道信<br>号灯基础 | <b>【项目特征】</b><br>1. 基础尺<br>寸:500mm*500mm*800mm<br>2. 垫层厚度、材料品种:15cm<br>厚 C15 商品混凝土垫层;<br>3. 强度:C30 商品混凝土<br>4. 基础四周 0.8 米范围内 3:<br>7 灰土回填<br>5. 挖土方、模板支护,土方回<br>填压实、土方转运<br>6. 钢筋笼、预埋铁件制作、安<br>装;预埋穿线管制作、安装;<br>7. 商砼浇筑<br>8. 养生<br>9. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 座 | 1965.61 | 1 | 1765.61 |
| 16 | 信号机基<br>础             | <b>【项目特征】</b><br>1. 基础净尺寸:长*宽*高:<br>500mm*250mm*400mm<br>2. 强度:C30 商品混凝土<br>3. 挖土方、模板支护,土方回<br>填压实、土方转运<br>4. 预埋穿线管制作、安装;<br>5. 商砼浇筑<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                             | 座 | 247.07  | 1 | 247.00  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |   |          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
| 17 | 车行灯基础           | <p>【项目特征】</p> <p>1. 基础尺寸:1200mm*1200mm*2500mm</p> <p>2. 垫层厚度、材料品种: 15cm 厚 C15 商品混凝土垫层;</p> <p>3. 强度:C30 商品混凝土</p> <p>4. 基础四周 0.8 米范围内</p> <p>5. 灰土回填</p> <p>6. 挖土方、模板支护, 土方回填压实、土方转运</p> <p>7. 钢筋、预埋铁件制作、安装; 预埋穿线管制作、安装;</p> <p>8. 商砼浇筑</p> <p>9. 养生</p> <p>10. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 座 | 10176.29 | 1 | 10170.00 |
| 二  | 2023-117-交通土建工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |   |          |
| 1  | 安装标志牌 (立柱杆)     | <p>[项目特征]:</p> <p>1. 材料品种: 镀锌钢管</p> <p>2. 规格: 镀锌管: <math>\Phi 76\text{mm}</math>、厚 3.5mm、高 4m;</p> <p>3. 基础材料: 预埋件</p> <p>[工作内容]:</p> <p>1. 基础地笼制作;</p> <p>2. 基础砼浇筑 ;</p> <p>3. 预埋件制作及焊接;</p>                                                                                                | 套 | 2276.59  | 1 | 2076.59  |

|   |                        |                                                                                                                                                                                  |   |        |   |        |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|   |                        | 4. 基础浇捣;<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                      |   |        |   |        |
| 2 | 拆除解除<br>限速 30 标<br>志牌  | [项目特征]:<br>立杆标志牌拆除(圆形/三角/<br>方形牌)<br>[工作内容]:<br>1. 设置警示、提示标志;<br>2. 人工拆除;<br>3、运输<br>4、警戒线、交通疏导员、放<br>置导行牌/警示牌、导行锥桶                                                              | 块 | 93.41  | 1 | 93.21  |
| 3 | 安装标志<br>牌(分道标<br>志牌)   | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格<br>1) 铝板: 800mm*1200mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块 | 864.82 | 1 | 764.82 |
| 4 | 安装标志<br>牌(禁止掉<br>头标志牌) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\Phi$ 800mm<br>3. 基础材料:                                                                                                           | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |

|   |                |                                                                                                                                                                                          |   |        |   |        |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|   |                | 1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                  |   |        |   |        |
| 5 | 安装标志牌(掉头标志牌)   | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\phi 800\text{mm}$<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |
| 6 | 安装标志牌(禁止停车标志牌) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\phi 800\text{mm}$<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装                                    | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |        |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|   |                             | 2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |        |
| 7 | 安装标志<br>牌(校园综<br>合提示牌)      | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格</p> <p>1) 铝板: 800mm*1200mm</p> <p>3. 基础材料:</p> <p>1) 反光膜: 3M 超强级</p> <p>2) 铝板: 厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶</p>             | 块 | 864.82 | 1 | 764.82 |
| 8 | 安装标志<br>牌(限速<br>40 标志<br>牌) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p> <p>1) 铝板: <math>\Phi</math> 800mm</p> <p>3. 基础材料:</p> <p>1) 反光膜: 3M 超强级</p> <p>2) 铝板: 厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |
| 9 | 安装标志<br>牌(限速<br>30 标志       | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p>                                                                                                                                                                                           | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                   |    |        |   |        |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|
|    | 牌)                                  | 1) 铝板: $\phi$ 800mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                        |    |        |   |        |
| 10 | 安装标志<br>牌(禁止机<br>动车从辅<br>道右转标<br>牌) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\phi$ 800mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块  | 541.32 | 1 | 541.02 |
| 11 | 划热熔标<br>线                           | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 可溶性新型环保<br>材料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示<br>牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹<br>线、放样;                                                                                     | m2 | 51.85  | 1 | 51.35  |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |   |        |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|    |                       | 3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;<br>5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠;<br>3. 线形:<br>1) 实线, 宽 0.15m<br>[工作内容]<br>1. 划线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br>爆闪灯<br>3. 夜间施工                                                                          |   |        |   |        |
| 12 | 道路隔离<br>护栏(黄金<br>护栏低) | [项目特征]<br>1. 高度:800mm<br>2. 160*80*5mm 厚热镀锌钢管<br>立柱<br>3. 60*40*3mm 厚热镀锌钢管<br>外框<br>4. 20*20*2mm 厚热镀锌钢管<br>竖杆<br>5. 500*400*180mm 厚精铸铁<br>底座, 重量 80kg<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 刷防护材料<br>5. 刷油漆<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置 | m | 802.57 | 1 | 802.00 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |                 | 导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |   |         |
| 13 | 道路隔离护栏(黄金护栏高)   | <p>[项目特征]</p> <p>1. 高度:1260mm</p> <p>2. 100*100*5mm 厚热镀锌钢管立柱</p> <p>3. 40*60*3mm 厚热镀锌钢管外框</p> <p>4. 25*25*2mm 厚热镀锌钢管竖杆</p> <p>5. 300*400*170mm 厚精铸铁底座, 重量 80kg</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 安装</p> <p>4. 刷防护材料</p> <p>5. 刷油漆</p> <p>6. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | m | 997.06  | 1 | 947.06  |
| 三  | 2023-141-交通土建工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |         |
| 1  | 安装标志牌(立柱杆)      | <p>[项目特征]:</p> <p>1. 材料品种: 镀锌钢管</p> <p>2. 规格:</p> <p>镀锌管: <math>\Phi</math> 76mm、厚 3.5mm、高 4m;</p> <p>3. 基础材料: 预埋件</p> <p>[工作内容]:</p>                                                                                                                                                    | 套 | 2276.59 | 1 | 2076.59 |

|   |                         |                                                                                                                                                                                          |   |         |   |         |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|   |                         | 1. 基础地笼制作;<br>2. 基础砼浇筑 ;<br>3. 预埋件制作及焊接;<br>4. 基础浇捣;<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                  |   |         |   |         |
| 2 | 安装标志牌(柴油货车限行标志牌)        | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\Phi 800\text{mm}$<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块 | 541.32  | 1 | 541.02  |
| 四 | 2023-143-<br>交通土建<br>工程 |                                                                                                                                                                                          |   |         |   |         |
| 1 | 安装标志牌(立柱杆)              | [项目特征]:<br>1. 材料品种: 镀锌钢管<br>2. 规格:<br>镀锌管: $\Phi 76\text{mm}$ 、厚 3.5mm、<br>高 4m;<br>3. 基础材料: 预埋件<br>[工作内容]:<br>1. 基础地笼制作;                                                                | 套 | 2276.59 | 1 | 2076.59 |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                          |   |        |   |        |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|
|   |                                                                | 2. 基础砼浇筑；<br>3. 预埋件制作及焊接；<br>4. 基础浇捣；<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                 |   |        |   |        |
| 2 | 拆除右转<br>车辆由此<br>进入标牌/<br>拆除鱼斗<br>路自西向<br>东东行标<br>志牌/禁止<br>停车标牌 | [项目特征]:<br>立杆标志牌拆除(圆形/三角/<br>方形牌) $S \leq 1 \text{ m}^2$<br>[工作内容]:<br>1. 设置警示、提示标志;<br>2. 人工拆除;<br>3. 运输<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                             | 块 | 93.41  | 1 | 93.2   |
| 3 | 安装标志<br>牌(禁止停<br>车标牌)                                          | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:<br>1) 铝板: $\phi 800\text{mm}$<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |
| 4 | 安装标志<br>牌(禁止摩<br>托车、非机                                         | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格:                                                                                                                                                      | 块 | 541.32 | 1 | 541.02 |

|   |                     |                                                                                                                                                        |    |       |   |       |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|
|   | 动车、行人<br>上桥禁令<br>牌) | 1) 铝板: $\phi 800\text{mm}$<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶      |    |       |   |       |
| 5 | 清除标线                | [项目特征]<br>1. 清除方法: 机械清除<br>[工作内容]<br>1. 清除路面标识标线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br>爆闪灯<br>3. 夜间施工                                                 | m2 | 22.94 | 1 | 22.84 |
| 6 | 划热熔标<br>线           | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 可溶性新型环保<br>材料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示<br>牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹<br>线、放样;<br>3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;<br>5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠; | m2 | 51.85 | 1 | 51.35 |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |         |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|   |                        | <p>3. 线形:</p> <p>1) 实线, 宽 0.15m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 划线</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯</p> <p>3. 夜间施工</p>                                                                                                                             |   |         |   |         |
| 五 | 2024-11-<br>交通土建<br>工程 |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |         |
| 1 | 安装标志<br>牌（立柱<br>杆）     | <p>[项目特征]:</p> <p>1. 材料品种: 镀锌钢管</p> <p>2. 规格:</p> <p>镀锌管: <math>\phi</math> 76mm、厚 3.5mm、高 4m;</p> <p>3. 基础材料: 预埋件</p> <p>[工作内容]:</p> <p>1. 基础地笼制作;</p> <p>2. 基础砼浇筑 ;</p> <p>3. 预埋件制作及焊接;</p> <p>4. 基础浇捣;</p> <p>5. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 套 | 2276.59 | 1 | 2076.59 |
| 2 | 安装标志<br>牌(禁止停<br>车标牌)  | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p> <p>1) 铝板: <math>\phi</math> 800mm</p> <p>3. 基础材料:</p>                                                                                                                                         | 块 | 541.32  | 1 | 541.02  |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                  |    |        |   |        |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|
|   |                                              | 1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                          |    |        |   |        |
| 3 | 安装标志<br>牌(前方非<br>机动车汇<br>入<br>、请减速慢<br>行提示牌) | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、反光膜<br>2. 规格<br>1) 铝板: 800mm*1200mm<br>3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 块  | 864.82 | 1 | 764.82 |
| 4 | 划热熔标<br>线                                    | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 可溶性新型环保<br>材料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示<br>牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹<br>线、放样;<br>3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;                                                          | m2 | 51.58  | 1 | 51.35  |

|   |                       |                                                                                                                                          |   |         |   |        |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|
|   |                       | 5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠;<br>3. 线形:<br>1) 实线, 宽 0.15m<br>[工作内容]<br>1. 划线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br>爆闪灯<br>3. 夜间施工         |   |         |   |        |
| 六 | 安全隐患<br>排查-交通<br>土建工程 |                                                                                                                                          |   |         |   |        |
| 1 | 护栏反光<br>指示标识          | 1. 标识类型: 护栏反光指示标<br>识<br>2. 规格尺寸: 180*40*40mm                                                                                            | 个 | 60.50   | 1 | 60.40  |
| 2 | 广角镜                   | 1. 材质: 镜面采用进口聚碳酸<br>脂 (PC) 材料, 镜背采用耐老化<br>玻璃钢或 ABS 工程塑料制成<br>2. 尺寸: $\Phi$ 800mm                                                         | 个 | 1027.33 | 1 | 727.33 |
| 3 | 道路柱式<br>隔离桩           | [项目特征]:<br>1. 材料品种: 钢管<br>2. 规格: 钢管: $\Phi$ 114mm、厚<br>3. 5mm、高 120m;<br>[工作内容]:<br>1. 地面开孔<br>2. 基础砼浇筑 ;<br>3. 基础浇捣;<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置 | 个 | 203.56  | 1 | 200.00 |

|   |               |                                                                                                    |   |         |   |         |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|   |               | 导行牌/警示牌、导行锥桶钢制                                                                                     |   |         |   |         |
| 4 | 支路哨兵          | [项目特征]<br>1. 材质:太阳能供电<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶          | 个 | 3537.00 | 1 | 3237.00 |
| 5 | 道路警示灯         | [项目特征]<br>1. 材质:太阳能供电<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶          | 套 | 836.00  | 1 | 736     |
| 6 | 减速带           | [项目特征]<br>1. 材质:铸铁 2. 宽度 300mm<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 | m | 150.26  | 1 | 150.00  |
| 7 | 道路隔离护栏(港式护栏低) | [项目特征]<br>1. 高度:750mm<br>[工作内容]                                                                    | m | 580.63  | 1 | 480.63  |

|    |                       |                                                                                                                      |                |        |   |        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|--------|
|    |                       | 1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 刷防护材料<br>5. 刷油漆<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                     |                |        |   |        |
| 8  | 道路隔离<br>护栏(港式<br>护栏中) | [项目特征]<br>1. 高度:1000mm<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 刷防护材料<br>5. 刷油漆<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | m              | 774.17 | 1 | 674.17 |
| 9  | 道路隔离<br>护栏(港式<br>护栏高) | [项目特征]<br>1. 高度:1200mm<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 刷防护材料<br>5. 刷油漆<br>6. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | m              | 929.00 | 1 | 829.00 |
| 10 | 沥青混凝土                 | 1. 50 厚细粒式 (AC-13) 改性<br>沥青混凝土面层                                                                                     | m <sup>2</sup> | 383.72 | 1 | 383.22 |

|    |              |                                                                                                                                                                                             |                |         |   |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|---------|
|    |              | 2. 70 厚中粒式 (AC-20) 改性<br>沥青混凝土面层<br>3. 粘层沥青 (PC-3) (用量为<br>0. 7L/m <sup>2</sup> )<br>4. 200 厚 C30 混凝土结构层,<br>水泥混凝土抗折强度大于等<br>于 4. 5MPa<br>5. 150 厚水泥稳定碎石垫层<br>6. 路基碾压, 压实系数大于<br>93% (环刀取样) |                |         |   |         |
| 11 | 人行道块<br>料面层  | 1. 块料品种、规<br>格: 200*100*60mm 透水砖<br>2. 垫层材料品种、厚度、强度<br>等级: 150 厚 C20 砼垫层+300<br>厚 3: 7 灰土垫层                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 293. 81 | 1 | 293. 41 |
| 12 | 水平定向<br>钻进管道 | 1. 材质及规格: PE 管 DN110                                                                                                                                                                        | m              | 243. 00 | 1 | 240. 00 |
| 13 | 挪动护栏<br>人员   | [项目特征]<br>1. 负责施工区域内挪动护栏<br>工作<br>[工作内容]<br>1. 挪动护栏、必要的安全防护<br>用品等<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                       | 工<br>日         | 155. 00 | 1 | 154. 00 |
| 14 | 喇叭           | 1. 只包含喇叭安装必要的人<br>工费及材料费<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                 | 个              | 278. 92 | 1 | 78. 92  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |   |         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
| 15 | 安装标志牌（立柱杆）       | <p>[项目特征]:</p> <p>1. 材料品种: 镀锌钢管</p> <p>2. 规格:</p> <p>镀锌管: <math>\phi 76\text{mm}</math>、厚 3.5mm、高 4m;</p> <p>3. 基础材料: 预埋件</p> <p>[工作内容]:</p> <p>1. 基础地笼制作;</p> <p>2. 基础砼浇筑 ;</p> <p>3. 预埋件制作及焊接;</p> <p>4. 基础浇捣;</p> <p>5. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 套 | 2276.59 | 1 | 2076.59 |
| 16 | 安装标志牌(注意行人标志牌)   | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p> <p>1) 铝板: 三角牌子边长: 900mm</p> <p>3. 基础材料:</p> <p>1) 反光膜: 3M 超强级</p> <p>2) 铝板: 厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p>                           | 块 | 475.28  | 1 | 471.28  |
| 17 | 安装标志牌(人行横道警示标志牌) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种: 铝板、反光膜</p> <p>2. 规格:</p> <p>1) 铝板: 三角牌子边长: 900mm</p>                                                                                                                                                                          | 块 | 475.28  | 1 | 471.28  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |   |       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|
|    |       | 3. 基础材料:<br>1) 反光膜: 3M 超强级<br>2) 铝板: 厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                     |    |       |   |       |
| 18 | 划热熔标线 | [项目特征]<br>1. 油漆品种: 可溶性新型环保材料<br>2. 工艺:<br>1) 封闭路面、设置警示提示牌;<br>2) 清理、清扫路面、路面弹线、放样;<br>3) 配料、搅拌、烧料;<br>4) 倒料;<br>5) 路面涂底油;<br>6) 划线同时面撒玻璃微珠;<br>3. 线形:<br>1) 实线, 宽 0.15m<br>[工作内容]<br>1. 划线<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯<br>3. 夜间施工 | m2 | 51.85 | 1 | 51.35 |
| 七  | 立交桥梁  |                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |   |       |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |        |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|
|   | 隧道交通<br>设施-市政<br>土建工程 |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |        |
| 1 | 彩色路面<br>(陶瓷颗<br>粒)    | <p>[项目特征]</p> <p>1. 沥青路面加铺彩色防滑陶<br/>瓷颗粒 3mm-4mm</p> <p>[工作内容]:</p> <p>1. 基层检测, 基层清理, 测量<br/>放样, 底涂施工, 刮涂粘合剂,<br/>抛洒彩色陶瓷颗粒, 实时起<br/>边, 收集多余陶瓷颗粒</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br/>爆闪灯</p> <p>3. 夜间施工</p> | m2 | 161.09 | 1 | 160.00 |
| 2 | 路面突起<br>标志            | <p>[项目特征]</p> <p>1. 路面突起标志</p> <p>2. 尺寸: 100*100*30mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 警戒线、交通疏导员、放置<br/>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br/>爆闪灯</p> <p>2. 夜间施工</p>                                                                            | 个  | 12.00  | 1 | 11     |
| 3 | 轮廓标                   | 轮廓标                                                                                                                                                                                                                | 个  | 29.22  | 1 | 29.00  |
| 4 | 弹性交通<br>柱             | <p>[项目特征]</p> <p>1. 交通柱: 主体红色, 反光面<br/>为白色</p> <p>2. 规格: 直径=7.5cm, 高度<br/>=70cm</p>                                                                                                                                | 个  | 31.08  | 1 | 31.00  |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |   |          |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|   |            | 3. 夜间施工<br>[工作内容]<br>1. 交通柱安装<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶、<br>爆闪灯                                                                                                                                                               |   |          |   |          |
| 5 | 激光雷达<br>门架 | [项目特征]<br>1. H 型钢焊接组合式门架<br>[工作内容]<br>1. 基础浇筑或砌筑<br>2. 安装<br>3. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                           | 套 | 14526.35 | 1 | 13826.35 |
| 6 | 电子警察<br>门架 | [项目特征]<br>1. 名称:十二边形长臂立杆<br>2. 参数:电子警察立杆为十二<br>边形钢管 (Q235C) 灯杆, 钢<br>杆表面酸洗除锈后, 在进行热<br>镀锌处理, 锌层厚度不低于<br>88 微米, 最后喷塑, 塑层厚<br>度不小于 100 微米, 塑层硬度<br>不低于 2H, 钢管杆颜色深灰<br>色<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 系统调试<br>3. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套 | 14411.21 | 1 | 14410    |
| 7 | 信息情报       | [项目特征]                                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 14526.35 | 1 | 14026.35 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|    | 板门架             | 1. H 型钢焊接组合式门架<br>[工作内容]<br>1. 基础浇筑或砌筑<br>2. 安装<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                       |   |          |   |          |
| 8  | 限高架             | [项目特征]<br>1. 2.5m 高, 采用 160mm*10mm<br>方钢, IV 反光膜<br>[工作内容]<br>1. 运输<br>2. 安装<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                          | 套 | 16829.38 | 1 | 16825.00 |
| 9  | 拆除分道<br>标志 4*2m | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板、2 根横梁<br>2. 规格: 铝板: 4*2m 横梁:<br>$\phi 159*5*7000\text{mm}$<br>[工作内容]<br>1. 拆除标志板<br>2. 拆除 2 根悬臂横梁、法兰盘<br>3. 运输至指定地点 (10km 以<br>上)<br>4. 倒运至指定地点<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 个 | 990.53   | 1 | 990      |
| 10 | 拆除指路<br>标志 5*3m | [项目特征]<br>1. 材料品种: 铝板<br>2. 规格: 铝板: 5*3m                                                                                                                                                                 | 个 | 1131.08  | 1 | 1130.00  |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |   |         |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |                            | <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除标志板</p> <p>2. 运输至指定地点 (10km 以内)</p> <p>3. 倒运至指定地点</p> <p>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p>                                                                                                                                                                     |   |         |   |         |
| 11 | 拆除独立悬臂标志牌                  | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种：铝板</p> <p>2. 规格：铝板：3m<sup>2</sup> 以上、立柱：Φ215mm、厚 5mm、高 7m、横梁：Φ159*5*7000mm、基础：1000mm*1000mm*1500mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除标志板</p> <p>2. 拆除悬臂横梁、法兰盘</p> <p>3. 拆除立柱及基础</p> <p>4. 垃圾外运 (20km 以上)</p> <p>5. 倒运至指定地点</p> <p>6. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | 项 | 1293.33 | 1 | 1290.00 |
| 12 | 拆除标志牌 (3m <sup>2</sup> 以内) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种：铝板</p> <p>2. 规格：铝板：3m<sup>2</sup> 以内、立柱：Φ76mm、厚 3.5mm、高 4m、基础：600mm*600mm*800mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除标志板</p> <p>2. 拆除立柱及基础</p>                                                                                                                       | 个 | 983.63  | 1 | 983.00  |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |   |        |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|--------|
|    |                                                          | 3. 垃圾外运（20km 以上）<br>4. 倒运至指定地点<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                       |   |          |   |        |
| 13 | 拆除标志<br>牌（3m <sup>2</sup> 以<br>上，5m <sup>2</sup> 以<br>内） | [项目特征]<br>1. 材料品种：铝板<br>2. 规格：铝板：3m <sup>2</sup> 以上，5m <sup>2</sup><br>以内、立柱：Φ89mm、厚<br>3. 5mm、高 4.4m、基础：<br>600mm*600mm*800mm<br>[工作内容]<br>1. 拆除标志板<br>2. 拆除立柱及基础<br>3. 垃圾外运（20km 以上）<br>4. 倒运至指定地点<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 个 | 996.83   | 1 | 996.00 |
| 14 | 安装标志<br>牌                                                | [项目特征]<br>1. 材料品种：铝板、反光膜<br>2. 规格：5*3m<br>3. 基础材料：<br>1) 反光膜：3M 超强级<br>2) 铝板：厚 2mm<br>3) 铝滑槽、扣件<br>[工作内容]<br>1. 标志板制作、安装<br>2. 倒运至指定地点<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                               | 个 | 10500.00 | 1 | 10497  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |   |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 15 | 安装标志牌        | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种：铝板、反光膜</p> <p>2. 规格：1m<sup>2</sup></p> <p>3. 基础材料：</p> <p>1) 反光膜：3M 超强级</p> <p>2) 铝板：厚 2mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 标志板制作、安装</p> <p>2. 倒运至指定地点</p> <p>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p>    | m <sup>2</sup> | 720.00    | 1 | 719.00    |
| 16 | 安装标志牌(旧铝板利用) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种：反光膜</p> <p>2. 规格：1 m<sup>2</sup></p> <p>3. 基础材料：</p> <p>1) 反光膜：3M 超强级</p> <p>2) 铝板：厚 3mm</p> <p>3) 铝滑槽、扣件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输至厂家清膜、制作、安装</p> <p>2. 倒运至指定地点</p> <p>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | m <sup>2</sup> | 517.02    | 1 | 516.02    |
| 合计 |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                | 161259.85 |   | 156448.73 |

## 二、交通安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计<br>量 | 全费用综<br>合单价最 | 工<br>程 | 磋商报价<br>(元) |
|----|------|------|--------|--------------|--------|-------------|
|----|------|------|--------|--------------|--------|-------------|

|     |                |                                                                                                                                      | 单<br>位 | 高限价<br>(元) | 数<br>量 |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| 七   | 交叉口交通设施-交通安装工程 |                                                                                                                                      |        |            |        |        |
| (一) | 交通管理设施         |                                                                                                                                      |        |            |        |        |
| 1   | 信号机箱           | [项目特征]<br>1. 名称:视屏监控机箱<br>2. 规格:500*400*300<br>3. 备注:抱杆机箱, 防护等级不低于 IP55<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 系统调试<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套      | 944.53     | 1      | 844.53 |
| 2   | 电视监控摄像设备       | [项目特征]<br>1. 名称:高速一体化快球彩色摄像机<br>2. 参数:400 万像素彩色逐行扫描 CCD<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 支架安装<br>3. 调试<br>4. 试运行<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置        | 台      | 13500.00   | 1      | 12500  |

|   |                |                                                                                                                                  |   |       |   |       |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|
|   |                | 导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                     |   |       |   |       |
| 3 | 电力电缆<br>(市政借用) | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*6<br>3. 敷设方式:管道敷设<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设<br>2. 电缆头制作、安装<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 | m | 36.33 | 1 | 36.13 |
| 4 | 电气配线<br>(市政借用) | [项目特征]<br>1. 配线形式:杆内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0<br>[工作内容]<br>1. 配线<br>2. 管内穿线<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶      | m | 5.91  | 1 | 5.90  |
| 5 | 电气配线<br>(市政借用) | [项目特征]<br>1. 配线形式:杆内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5<br>[工作内容]<br>1. 配线<br>2. 管内穿线<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶       | m | 8.19  | 1 | 8.17  |
| 6 | 4 对双绞          | [项目特征]                                                                                                                           | m | 3.92  | 1 | 3.90  |

|     |               |                                                                                                                               |   |          |   |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|     | 电缆            | 1. 名称:超 6 类数字水平对绞电缆<br>2. 规格:HSYV6e<br>[工作内容]<br>1. 敷设、测试<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶                                      |   |          |   |          |
| 7   | 光缆            | [项目特征]<br>1. 名称:4 芯单模光缆<br>2. 规格:GYTY53-4C<br>[工作内容]<br>1. 敷设、测试<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶                               | m | 6.23     | 1 | 6.22     |
| 8   | 入网费及运行一年电费、网费 | [项目特征]<br>1. 名称:入网费及运行一年电费、网费<br>[工作内容]<br>1. 入网                                                                              | 项 | 30000.00 | 1 | 27000.00 |
| (二) | 电子警察系统        |                                                                                                                               |   |          |   |          |
| 9   | 信号机箱          | [项目特征]<br>1. 名称:十二边形长臂立杆<br>2. 规格:H=7.5m, L=14m<br>3. 参数:电子警察立杆为十二边形钢管(Q235C)灯杆, 钢杆表面酸洗除锈后,在进行热镀锌处理, 锌层厚度不低于 88 微米, 最后喷塑, 塑层厚 | 套 | 17000.00 | 1 | 16999    |

|    |      |                                                                                                                                                        |   |          |   |          |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|    |      | 度不小于 100 微米,塑层硬度<br>不低于 2H, 钢管杆颜色深灰<br>色<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 系统调试<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                              |   |          |   |          |
| 10 | 信号机箱 | [项目特征]<br>1. 名称:电子警察系统控制机<br>柜<br>2. 备注:防护等级不低于<br>IP55,建议采用现状电子警察<br>机柜就近放置<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 安装<br>3. 系统调试<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套 | 15715.13 | 1 | 14715.13 |
| 11 | 信号机箱 | [项目特征]<br>1. 名称:电子警察系统控制机<br>箱<br>2. 规格:500*400*300<br>3. 备注:抱杆机箱,防护等级<br>不低于 IP55<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 安装                                         | 套 | 3969.02  | 1 | 2969.02  |

|    |              |                                                                                                                                                         |   |          |   |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|    |              | 3. 系统调试<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                              |   |          |   |          |
| 12 | 电视监控<br>摄像设备 | [项目特征]<br>1. 名称: 高清智能抓拍摄像机<br>及镜头<br>2. 参数: 500 万像素彩色逐行<br>扫描 CCD<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 支架安装<br>3. 调试<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶           | 台 | 12000.00 | 1 | 11998.00 |
| 13 | 电视监控<br>摄像设备 | [项目特征]<br>1. 名称: 高清智能抓拍摄像机<br>及镜头<br>2. 参数: 900 万像素彩色逐行<br>扫描 CCD<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 支架安装<br>3. 调试<br>4. 试运行<br>5. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 台 | 16697.89 | 1 | 15697.89 |
| 14 | 交通信号<br>灯安装  | [项目特征]<br>1. 名称: 电子警察补光灯<br>2. 规格: LED 光源, 28W, 防护                                                                                                      | 套 | 1321.09  | 1 | 1221.09  |

|    |                    |                                                                                                                                      |   |         |   |         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |                    | 等级不低于 IP65<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                     |   |         |   |         |
| 15 | 交通信号<br>灯安装        | [项目特征]<br>1. 名称:卡口抓拍闪光灯<br>2. 规格:LED 光源, 100W, 防<br>护等级不低于 IP65<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                | 套 | 1438.00 | 1 | 1338.00 |
| 16 | 电力电缆<br>(市政借<br>用) | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*6<br>3. 敷设方式:管道敷设<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设<br>2. 电缆头制作、安装<br>3. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | m | 36.33   | 1 | 36.13   |
| 17 | 光缆                 | [项目特征]<br>1. 名称:4 芯单模光缆<br>2. 规格:GYTY53-4C<br>[工作内容]<br>1. 敷设、测试<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                  | m | 6.23    | 1 | 6.22    |

|    |                |                                                                                                                                                            |   |       |   |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|
| 18 | 电气配线<br>(市政借用) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 配线形式:杆内穿线</p> <p>2. 导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 管内穿线</p> <p>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p> | m | 5.91  | 1 | 5.90  |
| 19 | 电气配线<br>(市政借用) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 配线形式:杆内穿线</p> <p>2. 导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 管内穿线</p> <p>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p>  | m | 8.19  | 1 | 8.17  |
| 20 | 4对双绞<br>电缆     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:超6类数字水平对绞电缆</p> <p>2. 规格:HSYV6e</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 敷设、测试</p> <p>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶</p>                                | m | 3.92  | 1 | 3.90  |
| 21 | 金属软管           | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:可挠金属电线保护套管</p>                                                                                                                      | m | 22.77 | 1 | 22.71 |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|     |                       | 2. 规格:LV-5Z/15#<br>[工作内容]<br>1. 敷设<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                                                                                            |   |          |   |          |
| 22  | 入网费及<br>运行一年<br>电费、网费 | [项目特征]<br>1. 名称:入网费及运行一年电<br>费、网费<br>[工作内容]<br>1. 入网                                                                                                                                                                                             | 项 | 30000.00 | 1 | 27000.00 |
| (三) | 电子卡口                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |          |
| 23  | 信号机箱                  | [项目特征]<br>1. 名称:十二边形长臂立杆<br>2. 规格:H=7.5m, L=18m<br>3. 参数:电子卡口立杆为十二<br>边形钢管(Q235C)灯杆,钢<br>杆表面酸洗除锈后,在进行热<br>镀锌处理,锌层厚度不低于<br>88微米,最后喷塑,塑层厚<br>度不小于100微米,塑层硬度<br>不低于2H,钢管杆颜色深灰<br>色<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 系统调试<br>3. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套 | 28000.00 | 1 | 27000.00 |
| 24  | 信号机箱                  | [项目特征]<br>1. 名称:电子卡口系统控制机                                                                                                                                                                                                                        | 套 | 15715.13 | 1 | 14715.13 |

|    |          |                                                                                                                                                  |   |          |   |         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---------|
|    |          | 柜<br>2. 备注:防护等级不低于 IP55,建议采用现状电子警察机柜就近放置<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 安装<br>3. 系统调试<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶                                   |   |          |   |         |
| 25 | 信号机箱     | [项目特征]<br>1. 名称:电子卡口系统控制机箱<br>2. 规格:500*400*300<br>3. 备注:抱杆机箱,防护等级不低于 IP55<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 安装<br>3. 系统调试<br>4. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套 | 1852.16  | 1 | 1852.00 |
| 26 | 电视监控摄像设备 | [项目特征]<br>1. 名称:高清智能抓拍摄像机及镜头<br>2. 参数:500 万像素彩色逐行扫描 CCD<br>[工作内容]<br>1. 本体安装                                                                     | 台 | 12000.00 | 1 | 11995   |

|    |                    |                                                                                                                       |   |         |   |         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
|    |                    | 2. 支架安装<br>3. 调试<br>4. 试运行<br>5. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                         |   |         |   |         |
| 27 | 交通信号<br>灯安装        | [项目特征]<br>1. 名称:电子警察补光灯<br>2. 规格:LED 光源, 28W, 防护<br>等级不低于 IP65<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶  | 套 | 1321.09 | 1 | 1221.09 |
| 28 | 交通信号<br>灯安装        | [项目特征]<br>1. 名称:卡口抓拍闪光灯<br>2. 规格:LED 光源, 100W, 防<br>护等级不低于 IP65<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导师、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | 套 | 1438.00 | 1 | 1338.00 |
| 29 | 接口卡                | 接口卡                                                                                                                   | 台 | 8539.53 | 1 | 8539.00 |
| 30 | 电力电缆<br>(市政借<br>用) | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*6<br>3. 敷设方式:管道敷设<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设<br>2. 电缆头制作、安装                     | m | 36.33   | 1 | 36.13   |

|    |                    |                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|
|    |                    | 3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                                                                                     |   |      |   |      |
| 31 | 光缆                 | [项目特征]<br>1. 名称:4 芯单模光缆<br>2. 规格:GYTY53-40<br>[工作内容]<br>1. 敷设、测试<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                                 | m | 6.23 | 1 | 6.22 |
| 32 | 电气配线<br>(市政借<br>用) | [项目特征]<br>1. 配线形式:杆内穿线<br>2. 导线型号、材质、规<br>格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0<br>[工作内容]<br>1. 配线<br>2. 管内穿线<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | m | 5.91 | 1 | 5.90 |
| 33 | 电气配线<br>(市政借<br>用) | [项目特征]<br>1. 配线形式:杆内穿线<br>2. 导线型号、材质、规<br>格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5<br>[工作内容]<br>1. 配线<br>2. 管内穿线<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶  | m | 8.19 | 1 | 8.17 |
| 34 | 4 对双绞<br>电缆        | [项目特征]<br>1. 名称:超 6 类数字水平对绞                                                                                                         | m | 3.92 | 1 | 3.90 |

|     |                       |                                                                                                         |    |          |   |          |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----------|
|     |                       | 电缆<br>2. 规格:HSYV6e<br>[工作内容]<br>1. 敷设、测试<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                             |    |          |   |          |
| 35  | 金属软管                  | [项目特征]<br>1. 名称:可挠金属电线保护套<br>管<br>2. 规格:LV-5Z/15#<br>[工作内容]<br>1. 敷设<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶 | m  | 22.77    | 1 | 22.71    |
| 36  | 入网费及<br>运行一年<br>电费、网费 | [项目特征]<br>1. 名称:入网费及运行一年电<br>费、网费<br>[工作内容]<br>1. 入网                                                    | 项  | 30000.00 | 1 | 27000.00 |
| (四) | 交通信号<br>灯安装工<br>程     |                                                                                                         |    |          |   |          |
| 1   | 电缆沟土<br>石方(市政<br>借用)  | [项目特征]<br>1. 土方类别:综合土<br>[工作内容]<br>1. 挖土、填土<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置<br>导行牌/警示牌、导行锥桶                          | m3 | 74.31    | 1 | 73.31    |
| 2   | 信号机箱                  | [项目特征]                                                                                                  | 套  | 15623.75 | 1 | 15620.75 |

|   |         |                                                                                                                                                           |   |          |   |          |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
|   |         | 1. 形式:智能型信号机柜<br>2. 规格:900*650*1400<br>3. 材质:机柜外壳为2mm 不锈钢, 防护等级 IP55<br>4. 附件:含信号机计量装置和接线端子板<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 系统调试<br>3. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶 |   |          |   |          |
| 3 | 交通信号灯安装 | [项目特征]<br>1. 名称:一体化人行道灯<br>2. 材质:信号灯壳体为铝合金<br>3. 高度:H=3.5m<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶                                              | 套 | 3301.10  | 1 | 3300.10  |
| 4 | 交通信号灯安装 | [项目特征]<br>1. 名称:车行道灯<br>2. 材质:信号灯壳体为铝合金<br>3. 高度:H=6.75m, L=7m<br>4. 附件:含满屏灯两套, 倒计时两套(正反设置)<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶             | 套 | 12755.25 | 1 | 12752.25 |

|                                         |           |  |           |
|-----------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 合计                                      | 273433.26 |  | 257915.67 |
| 全费用综合单价之和：大写：人民币 <u>肆拾壹万肆仟叁佰陆拾肆元肆角整</u> |           |  |           |
| 小写： <u>414364.40</u>                    |           |  |           |

注：1、投标供应商最后报价时，应提前调整好相应部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的“分项报价表”，重新计算全费用综合单价之和，并在最后报价时将按照此表格式调整好最终“分项报价表”作为附件上传，未在规定时间内(30分钟)上传的，将按照采购文件第六章 磋商办法 6.3.4 最后报价 第六条：“供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商”。

全费用综合单价之和=（一、交通土建工程）合计+（二、交通安装工程）合计。

2、因本项目报价形式为全费用综合单价，系统自带的“已标价工程量清单”无法删除，投标供应商在编标时上传空白表即可。