

2026年范家寨镇范家寨村苹果分
拣车间建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 10 月 14 日

工程名称：2026年范家寨镇范家寨村苹果分
拣车间建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年10月14日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 0.3m [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	231.59		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 2.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边 3. 基底普探、钎探 4. 原土夯实	m3	576.63		
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 0.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边 3. 基底普探、钎探	m3	45.65		
4	010102009002	素土回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础坑槽内 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 不小于0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	551.47		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 素土 2. 弃土运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	302.4		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M7.5 预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	48.99		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.86		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	26.47		
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.83		
10	010502006001	基础短柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010502006002	柱脚二次浇灌	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C40 细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.29		
12	010502006003	柱脚包裹	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1		
13	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50 厚 C20 细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 2. 100 厚 C20 混凝土 3. 300 厚 粒径 10~40 碎石灌 DMM5 砂浆 (M5 混合砂浆), 宽出面层 300 4. 压实填土, 压实系数 > 93% (坡度按工程设计)	m2	20.74		
14	010502032001	砖墙压顶	[项目特征] 1. 构件名称: 砖墙压顶 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.68		
16	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 基础梁垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.57		
17	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	51.72		
18	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	136.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	80.74		
20	010505004002	柱脚二次浇灌模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.11		
21	010505020001	压顶模板	[项目特征] 1. 构件名称:砖墙压顶模板 2. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.94		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内圆钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.366		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\phi 10$ 以内螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.165		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：砌体加筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.279		
25	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\phi 18$ 以内螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.566		
26	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\phi 20$ 以内螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.338		
27	010506009001	基础预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:Q235B [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.69		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010603002001	钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 除锈：钢材表面采用喷射(抛丸)除锈方法, 除锈等级详见施工图。 3. 喷漆：钢材经除锈处理后喷涂红丹底漆保养, 再涂两道红丹底漆防锈, 制作完成后, 再涂两道醇酸漆, 喷漆具体工艺详见施工图。 4. 防火涂料：钢构件均采用防火涂料保护, 所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求详见施工图。构件的耐火极限为：钢柱和柱间支撑2. 5h，梁1. 5h，楼板和楼面支撑1. 0h，屋面承重构件、屋面支撑、系杆0. 5h，疏散楼梯1. 0h 5. 防火涂料厚度，钢柱：12-15mm 6. 具体以施工图为准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	10.985		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 除锈：钢材表面采用喷射(抛丸)除锈方法,除锈等级详见施工图。 3. 喷漆：钢材经除锈处理后喷涂红丹底漆保养,再涂两道红丹底漆防锈,制作完成后,再涂两道醇酸漆，喷漆具体工艺详见施工图。 4. 防火涂料：钢构件均采用防火涂料保护，所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求详见施工图。构件的耐火极限为：钢柱和柱间支撑2.5h，梁1.5h，楼板和楼面支撑1.0h，屋面承重构件、屋面支撑、系杆0.5h，疏散楼梯1.0h 5. 防火涂料厚度：钢梁5-6mm 6. 具体以施工图为准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	9.034		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 除锈：钢材表面采用喷射(抛丸)除锈方法, 除锈等级详见施工图。 3. 喷漆：钢材经除锈处理后喷涂红丹底漆保养, 再涂两道红丹底漆防锈, 制作完成后, 再涂两道醇酸漆, 喷漆具体工艺详见施工图。 4. 防火涂料：钢构件均采用防火涂料保护, 所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求详见施工图。构件的耐火极限为：钢柱和柱间支撑2. 5h，梁1. 5h，楼板和楼面支撑1. 0h，屋面承重构件、屋面支撑、系杆0. 5h，疏散楼梯1. 0h 5. 具体以施工图为准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2. 806		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 除锈: 钢材表面采用喷射(抛丸)除锈方法, 除锈等级详见施工图。 3. 喷漆: 钢材经除锈处理后喷涂红丹底漆保养, 再涂两道红丹底漆防锈, 制作完成后, 再涂两道醇酸漆, 喷漆具体工艺详见施工图。 4. 防火涂料: 钢构件均采用防火涂料保护, 所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求详见施工图。构件的耐火极限为: 钢柱和柱间支撑2. 5h, 梁1. 5h, 楼板和楼面支撑1. 0h, 屋面承重构件、屋面支撑、系杆0. 5h, 疏散楼梯1. 0h 5. 具体以施工图为准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	11. 084		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板 (复合板) 型号、厚度: 金属 岩棉夹芯板墙面, 参图集07J905-1 2. 复合板夹芯材料 种类、规格: 80厚 金属岩棉夹芯板 (板 材厚度不小于0.6mm) [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	835.45		
33	010605003001	压型金属板屋面	[项目特征] 1. 钢板 (复合板) 型号、厚度: 金属 岩棉夹芯板屋面, 参图集21J925-2 2. 复合板夹芯材料 种类、规格: 80厚 金属岩棉夹芯板 (板 材厚度不小于0.6mm) [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	811.24		
34	010607006001	钢爬梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 : Q235B 2. 详见图集17jg25-1/2-61	t	0.2		
	A.8	门窗工程					
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 400 0*2700mm [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动 小门、五金安装	m2	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010807001001	塑钢推拉窗 (单层白玻)	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*4400mm 2. 窗类型:C1540 3. 框、扇材质及规格:88型塑钢窗单层玻璃 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	39.6		
	A. 9	屋面及防水工程					
	A. 11	楼地面装饰工程					
37	011101002001	混凝土地面 (室内)	[项目特征] 1. 100厚C30混凝土, 内配单层 $\phi 6$ 双向钢筋网@150x150, 随打随抹平涂密封固化剂 2. 20厚DSM20砂浆水泥砂浆找平层 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3: 7灰土 5. 素土夯实	m2	771.95		
38	011601002002	水泥混凝土地面 (室外)	[项目特征] 1. 素土夯实, 清除腐殖土、淤泥, 压实系数 ≥ 0.93 ; 软弱土换填处理 2. 150厚3: 7灰土垫层, 分层压实 3. 100厚C25混凝土面层, 随打随抹平: 横向假缝6m一道, 纵向缩缝3~6m; 缝宽10mm, 沥青砂嵌缝 4. 排水: 地面找坡1%~2%, 坡向雨水井/排水沟	m2	400		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	187.96		
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	214.67		
	A.15	其他装饰工程					
41	011506001001	压型钢板雨棚	[项目特征] 1. 装饰板材料品种、规格：0.6mm厚彩钢板 2. 具体详见施工图 [工作内容] 1. 基层、面层安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	15.08		
42	01B001	防潮层	[项目特征] 1. 20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	38.05		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱ALZ 1 2. 型号: 400mmX600mmX200mm 3. 安装方式: 下口距地1400mm, 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱APZ 1 2. 型号: 600mmX800mmX200mm 3. 安装方式: 下口距地1400mm, 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱ALZ 2 2. 型号: 400mmX600mmX200mm 3. 安装方式: 下口距地1400mm, 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱APZ 2. 型号:600mmX800mmX200mmm 3. 安装方式:下口距地1400mm, 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*28 3. 安装形式:吸顶安装或链吊 [工作内容] 1. 安装	套	21		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:WDZ-BJY4 [工作内容] 1. 配线	m	1151.35		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:WDZ-BJY2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	621.37		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	566.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型五孔插座 2. 安装形式:h=0.3 [工作内容] 1. 安装	套	19		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联翘板开关 2. 安装形式:h=1.3~1.5m [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联翘板开关 2. 安装形式:h=1.3~1.5m [工作内容] 1. 安装	套	1		
12	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:h=0.3m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	10		
13	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:电阻测试点（室外防雨腐蚀箱）IP65 2. 材质:包含内部测试端子和与接地母线的连接 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
14	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌扁钢25*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	206.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: 引下线 2. 材质: 利用钢柱内作为防雷引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	101.82		
16	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 材质: 利用建筑物地梁内大于 16 二根板钢筋作环形连通 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	172.75		
17	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 防雷接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
18	030415006001	输配电装置系统	输配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.75		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。