

工程项目总造价表

项目名称：西安市小王涧国有生态林场防火道路维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安市小王涧国有生态林场防火道路维护项目						
1.1	金井步行防火道路						
1.2	金井(大路)防火道路						
1.3	大湖防火道路						
1.4	孙六防火道路						
1.5	架口防火道路						
1.6	虎窝防火道路						
1.7	高西沟防火道路						
1.8	大王庙防火道路						
1.9	西坡防火道路						
1.10	桐树凹防火道路						
1.11	前后碛防火道路						
1.12	大滩防火道路						
1.13	光头山防火道路						
1.14	王小路防火道路						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金井步行防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	7000		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	7000		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	168		
4	010403008001	石台阶	[项目特征] 1. 石料种类、规格: 片石 2. 石表面加工要求: 毛面 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石 3. 勾缝	m3	4		
5	010403003001	便桥桥墩	[项目特征] 1. 石料种类、规格: 块石 2. 墙体类型: 基础 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石 3. 勾缝	m3	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金井步行防火道路

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金井(大路)防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	3200		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	9000		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	76.8		
4	040101002001	挖沟槽土方（排水沟土方）	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	2.7		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大湖防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	5800		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	13800		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	139.2		
4	040101002001	挖沟槽土方 (排水沟土方)	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	2.93		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙六防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	5400		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	8600		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	129.6		
4	040101002001	挖沟槽土方 (排水沟土方)	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	2.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：架口防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	2150		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	2150		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	50.4		
4	04B001	吊桥钢丝绳刷油、桥面板涂刷防腐柒	[项目特征] 1. 吊桥钢丝绳刷油、桥面板涂刷防腐柒\ 2. 暂定综合单价3000元/项	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：虎窝防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	7600		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	7600		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	182.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高西沟防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	2600		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	2600		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	62.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大王庙防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	5600		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	5600		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	134		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西坡防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	5600		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	15500		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	189.6		
4	040101002001	挖沟槽土方（排水沟土方）	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	3.38		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐树凹防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	3800		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	12100		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	91.2		
4	040101002001	挖沟槽土方 (排水沟土方)	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1.69		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前后碶防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	7500		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	19800		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	180		
4	040101002001	挖沟槽土方 (排水沟土方)	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	2.25		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大滩防火道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	4600		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	7000		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	57.6		
4	040101002001	挖沟槽土方（排水沟土方）	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖10%, 机械开挖90% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1.88		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光头山防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	12800		
2	050201001001	路面整修	[项目特征] 1. 路面范围内机械挖土整平 2. 清理路面落石 [工作内容] 1. 坑洼填平夯实	m2	12800		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	153.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 王小路防火道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 灌木 2. 道路两侧各0.5米范围内 [工作内容] 1. 清除植物	m2	24600		
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 四类土 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 开挖方式: 人工开挖5%, 机械开挖95% [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	170		
3	040203007001	天然砂夹石路面	[项目特征] 1. 厚度: 10cm 2. 天然砂夹石路面 3. 机械摊铺	m2	3050		
合 计							