

2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗
管铺设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县陈庄镇人民政府

(盖章)

2026 年 09 月 21 日

2026 年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

2026 年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目建设地点为陈庄镇富新村，建设内容为铺设 DN110 HDPE (SN8) 波纹吸水管 6142m，DN300PE 集水管 490m，配套直径 1m 检查井 26 座；新建 $\Phi 425 \times 5\text{mm}$ 无缝钢管渡槽 12m。（具体详见工程量清单）

二、编制范围

2026 年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目编制范围包括图纸设计的全部内容。

三、编制依据

1. 施工图纸及图纸答疑回复；

2. 根据《建设工程工程量清单计价标准（DB61/T5126-2025）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（DB61/T5129-2025）》、《通用安装工程工程量计算标准（DB61/T5130-2025）》、《市政工程工程量计算标准（DB61/T5128-2025）》、《园林绿化工程工程量计算标准（DB61/T5131-2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》、《陕西省园林绿化工程基价表(2025)》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及其他相关的计价依据和办法；

3. 与建设工程有关的标准、规范及技术资料；

4. 常规的施工组织设计及施工方法；

5. 广联达软件版本为 GCCP7.0 版本号：7.5000.23.3；

6. 其他相关资料。

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目						
1.1	2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		吸水管					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 中度盐碱土 2. 挖土深度: 平均1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	13819.5		
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 密实度: 夯实 2. 材料品种、规格: 素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	10748.5		
3	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂砾石反滤料0.5厚 2. 材质及规格: DN110带孔HDPE (SN8) 波纹管 3. 连接形式: 橡胶圈承插连接 4. 防潮: 管道外包300g/m2透水土工布 (双层包裹) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	6142		
		集水管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 中度盐碱土 2. 挖土深度: 平均1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1563.1		
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 密实度: 夯实 2. 材料品种、规格: 素土回填 3. 人工机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1264.2		
6	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层0.4厚 2. 材质及规格: DN300 PE管 0.5Mpa 3. 连接形式: 热熔对接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	490		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:Φ1000砖砌 2. 垫层、基础材质及厚度:砂石垫层100厚、C15混凝土100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌检查井 4. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土200厚 5. 井盖、井圈材质及规格:成品钢筋混凝土井盖及井座，低于地面0.5m 6. 土方开挖、回填 7. 其他说明详见图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	26		
		排碱渠					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县陈庄镇富新村暗管铺设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。