三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县交管大队办公楼换门窗暖气维修工程项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：868990.85

（大写）：捌拾陆万捌仟玖佰玖拾元捌角伍分

投 标 人：陕西铭泰合创建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年11月4日

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县公安局交通管理大队东坑中队更换门窗等维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	188939.81
1.1	其中:建筑工人社保费用	2725.09
2	措施项目费	3722.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3722.32
2.2.1	安全文明施工措施费	2971.45
2.2.2	冬雨季施工增加费	363.65
2.2.3	夜间施工增加费	121.22
2.2.4	二次搬运费	159.94
2.2.5	测量放线定位复测费	106.06
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	192662.13
5	增值税	17339.59
6	单位工程造价	210001.72
合　　计		210001.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队东坑中队更换门窗等维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					3936.28
1	011710002001	金属门窗拆除（窗子）		樘	51	45.55	2323.05
2	011710002002	金属门窗拆除（门）		樘	8	45.55	364.40
3	011710002004	金属门窗拆除（锅炉房肯德基门）		樘	1	45.55	45.55
4	011710002005	金属门窗拆除（正门肯德基门）		樘	1	45.55	45.55
5	010902001004	屋面卷材防水	1.拆除屋面防水	m2	447	2.59	1157.73
		新建部分					185003.53
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金平开窗（含上联窗） 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金窗户 4.其他工艺要求:安装窗户限位器 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	246.89	537.71	132755.22
7	010802001001	金属门	[项目特征] 1.门类型:断桥铝合金门 2.开启方式:平开 3.框、扇材质、规格:70系列断桥铝合金平开门 4.五金种类、规格:安装执手锁（因使用频率较高，需更换为质量更佳产品） [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	25.72	569.05	14635.97
8	010805001001	肯德基平开门（锅炉）		套	1	4406.76	4406.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队东坑中队更换门窗等维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010805001002	肯德基平开门（正门）		套	1	4406.76	4406.76
10	010401007001	零星砌砖（彩钢房底座）		m3	0.91	595.16	541.60
11	01B001	楼顶彩钢水房		㎡	16	400.00	6400.00
12	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚-20°高聚物改性沥青（SBS）防水卷材 2.上翻1.4m	m2	266	82.17	21857.22
合　　计							188939.81

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队东坑中队更换门窗等维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					3722.32
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	2971.45	2971.45
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	363.65	363.65
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	121.22	121.22
4	011801002001	二次搬运费		项	1	159.94	159.94
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	106.06	106.06
二		专业措施					
合　　计							3722.32

主要材料价格表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队东坑中队更换门窗等维修工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
2	030312001	地弹簧		套	176.17	
3	041301003	标准砖	240×115×53	千块	310	
4	110903005@1	70系列断桥铝合金平开窗		m2	460	
5	110903008	70系列断桥铝合金平开门		m2	460	
6	113501004@1	肯德基门		m2	550	
7	133303001	SBS改性沥青防水卷材		m2	28	
8	133503001	SBS弹性沥青防水胶		kg	9.12	
9	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	18	
10	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
11	133517003	改性沥青嵌缝油膏		kg	4.82	
12	140507001	冷底子油		kg	6.87	
13	143183002	液化石油气		kg	7.26	
14	341101001	水		m3	5.63	
15	341103001	电		kW·h	0.71	
16	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
17	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
18	BCCLF4	楼顶彩钢水房		㎡	400	
19	P2307	拆除垃圾		m3		
20	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	477.88	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	577509.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	19731.14
2	措施项目费	27067.66
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	27067.66
2.2.1	安全文明施工措施费	21607.61
2.2.2	冬雨季施工增加费	2644.33
2.2.3	夜间施工增加费	881.44
2.2.4	二次搬运费	1163.02
2.2.5	测量放线定位复测费	771.26
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	604577.18
5	增值税	54411.95
6	单位工程造价	658989.13
合　　计		658989.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		暖气片拆除					19846.16
1	011712001001	管道拆除	1.拆除50PPR暖气片管道	m	224	5.84	1308.16
2	011712001002	管道拆除	1.拆除40PPR暖气片管道	m	150	5.84	876.00
3	011712001003	管道拆除	1.拆除32PPR暖气片管道	m	100	5.84	584.00
4	011712001004	管道拆除	1.拆除25铝塑管暖气片管道	m	1700	5.84	9928.00
5	01B028	拆除暖气片		组	143	50.00	7150.00
		暖气片新做					269487.78
6	031001006001	塑料管	1.50PP管	m	224	72.34	16204.16
7	031001006002	塑料管	1.40PP管	m	224	63.70	14268.80
8	031001006003	塑料管	1.32PP管	m	224	56.34	12620.16
9	031001007001	铝塑管	1.25铝塑管	m	1700	61.54	104618.00
10	01B008	旁头	1.50PPR旁头	个	80	10.00	800.00
11	01B009	旁头	1.40PPR旁头	个	50	8.00	400.00
12	01B010	旁头	1.32PPR旁头	个	80	5.00	400.00
13	01B011	管箍	1.50PPR管箍	个	80	6.00	480.00
14	01B012	管箍	1.40PPR管箍	个	70	4.00	280.00
15	01B013	管箍	1.32PPR管箍	个	50	3.00	150.00
16	01B014	三通	1.50*32PPR三通	个	40	12.00	480.00
17	01B015	三通	1.40*32PPR三通	个	35	10.00	350.00
18	01B016	三通	1.32PPR三通	个	80	8.00	640.00
19	01B017	管卡	1.50PPR管卡	个	120	1.50	180.00
20	01B018	管卡	1.40PPR管卡	个	120	1.50	180.00
21	01B019	管卡	1.32PPR管卡	个	80	1.00	80.00
22	01B020	管卡	1.25铝塑管管卡	个	400	0.80	320.00
23	01B021	外径	1.25*1寸外径（铜）	个	500	20.00	10000.00
24	01B022	等弯	1.25等弯（铜）	个	300	21.00	6300.00
25	01B023	等直	1.25等直（铜）	个	150	18.00	2700.00
26	01B024	U型卡	1.40U型卡	个	80	1.50	120.00
27	01B025	U型卡	1.32U型卡	个	60	0.75	45.00
28	01B026	U型卡	1.25U型卡	个	60	1.00	60.00
29	01B027	30角钢	1.30角钢	根	20	40.00	800.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031004002001	钢制散热器	1.规格:20片 2.安装方式:挂式	组	8	596.86	4774.88
31	031004002003	钢制散热器	1.规格:24片 2.安装方式:挂式	组	13	697.54	9068.02
32	031004002004	钢制散热器	1.规格:18片 2.安装方式:挂式	组	10	546.52	5465.20
33	031004002005	钢制散热器	1.规格:25片 2.安装方式:挂式	组	23	722.71	16622.33
34	031004002006	钢制散热器	1.规格:22片 2.安装方式:挂式	组	46	647.20	29771.20
35	031004002007	钢制散热器	1.规格:23片 2.安装方式:挂式	组	27	672.37	18153.99
36	031004002008	钢制散热器	1.规格:10片 2.安装方式:挂式	组	4	294.44	1177.76
37	031004002009	钢制散热器	1.规格:16片 2.安装方式:挂式	组	8	442.19	3537.52
38	031004002010	钢制散热器	1.规格:19片 2.安装方式:挂式	组	4	571.69	2286.76
39	01B029	暖气堵头与跑风		个	413	8.00	3304.00
40	01B030	暖气支架		个	550	3.00	1650.00
41	01B031	膨胀螺丝		个	600	2.00	1200.00
		拆除部分					13550.85
42	011710002001	金属门窗拆除（厨房）		樘	10	45.55	455.50
43	011710002002	金属门窗拆除（办公楼）		樘	89	45.55	4053.95
44	011710002003	金属门窗拆除（肯德基门）		樘	1	45.55	45.55
45	011710002004	金属门窗拆除（楼顶门）		樘	1	45.55	45.55
46	011710002005	金属门窗拆除（门房门）		樘	1	45.55	45.55
47	011710002006	金属门窗拆除（门房窗）		樘	2	45.55	91.10
48	011705001001	拆除原有陶瓷地砖		m2	24.84	18.97	471.21
49	011706002001	拆除原形象墙		m2	14.04	10.54	147.98
50	01B002	拆除原不锈钢门皮		㎡	29	18.00	522.00
51	01B003	拆除地弹簧		根	4	18.00	72.00
52	01B004	拆除指挥中心墙面地面		㎡	264.6	25.00	6615.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011714001001	暖气罩拆除	1.指挥中心拆除暖气罩	个	1	185.46	185.46
54	01B001	倒砖渣		项	1	800.00	800.00
		新建部分					274624.73
55	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗（厨房）	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗户70系列	m2	30.26	537.71	16271.10
56	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗（办公楼）	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗户70系列	m2	233.43	537.71	125517.65
57	010805001001	肯德基自动感应门（封闭门厅）		套	1	7818.45	7818.45
58	010802001001	金属(塑钢)门（楼道）	1.门类型:平开门 2.框、扇材质、规格:断桥铝合金门70系列	m2	2.6	569.05	1479.53
59	010802001002	金属(塑钢)门（门房）	1.门类型:平开门 2.框、扇材质、规格:断桥铝合金门70系列	m2	2.2	569.05	1251.91
60	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗（门房）	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗户70系列	m2	3.64	537.71	1957.26
61	011504001001	暖气罩（小会议室）	1.木龙骨加木工板基层 2.全铝塑板面层	m2	11	507.33	5580.63
62	011504001002	暖气罩（大会议室）	1.吸音板封面	m2	27.75	354.85	9847.09
63	011401004001	暖气罩乳胶漆	1.暖气罩木龙骨架子石膏板乳胶漆封面	m2	231.63	10.82	2506.24
64	011102003001	块料楼地面	1.新浦80*80cm陶瓷地砖	m2	24.84	131.33	3262.24
65	011201001001	墙、柱面一般抹灰（违法处理大厅）	1.违法处理大厅刮腻子碰乳胶漆	m2	582.12	49.67	28913.90
66	011302001001	平面吊顶天棚（违法处理大厅）	1.违法处理大厅石膏板补修	m2	168	42.47	7134.96
67	01B032	违法处理大厅吊顶轻钢龙	1.违法处理大厅吊顶轻钢龙局部跟换	㎡	80	18.00	1440.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030413001001	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:6寸 3.安装形式:嵌入式	套	100	114.75	11475.00
69	030413012001	开关、按钮	1.名称:开关 2.安装形式:明装	套	5	47.29	236.45
70	01B005	改电工时与材料		㎡	166.32	40.00	6652.80
71	010805005001	新包灰色断桥门皮		m2	29	250.00	7250.00
72	01B006	新做地弹簧		个	4	349.59	1398.36
73	011201001002	墙、柱面一般抹灰（指挥中心）	1.指挥中心刮腻子，喷乳胶漆	m2	264.6	49.67	13142.68
74	01B033	餐厅暖气罩补修	1.拆除安装补修暖气罩	m	20	110.00	2200.00
75	011201001003	墙、柱面一般抹灰（餐厅）	1.指挥中心刮腻子，喷乳胶漆	m2	378.5	49.67	18800.10
76	010401007001	餐厅封堵门洞口	1.标准砖封堵门洞口1.2㎡ 2.贴瓷砖	m3	0.29	1684.08	488.38
合　　计							577509.52

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					27067.66
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	21607.61	21607.61
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2644.33	2644.33
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	881.44	881.44
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1163.02	1163.02
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	771.26	771.26
二		专业措施					
合　　计							27067.66

主要材料价格表

工程名称：靖边县公安局交通管理大队办公楼换门窗暖气维修工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	110903005@1	铝合金平开窗	70系列	m2	460	
2	1135010040@1	肯德基门		m2	550	
3	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
4	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	18	
5	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
6	BCCLF11	拆除指挥中心墙面地面		㎡	25	
7	BCCLF41	25*1寸外径（铜）		个	20	
8	BCCLF42	25等弯（铜）		个	21	
9	BCCLF49	拆除暖气片		组	50	
10	BCCLF50	新包灰色断桥门皮		m2	250	
11	BCCLF55	改电工时与材料		㎡	40	
12	172800002	复合管		m	29.5	
13	1731180010@1	塑料给水管	PPR50管	m	29.56	
14	1731180010@2	塑料给水管	PPR40管	m	21.06	
15	181201002	铝塑复合管管件		个	6	
16	2203010010@10	钢制散热器-24片	柱式	组	604.08	
17	2203010010@5	钢制散热器-23片	柱式	组	578.91	
18	2203010010@6	钢制散热器-22片	柱式	组	553.74	
19	2203010010@7	钢制散热器-26片	柱式	组	629.25	
20	2500000020@1	6寸筒灯		套	74.77	