

小萝卜头墓区后挡土墙及部分围墙 维修加固项目

工程量清单

建设单位：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

编制单位：嘉翔项目管理有限公司

二〇二五年十一月

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：小萝卜头墓区后挡土墙及部分围墙维修加固
- 2、建设单位：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处
- 3、建设地点：陕西省西安市长安区韦曲街道双竹村甲字一号

二、编制范围

1、本次项目的对小萝卜头墓区后挡土墙及部分围墙维修加固项目进行加固维修，共包含两部分，分别为挡土墙工程、园林绿化工程，主要内容为挡土墙、大门、路面的拆除维修，以及绿化的挖除栽植等。

三、编制依据

- 1、本工程根据设计图纸进行计算；
- 2、国家及省、市规范要求的常规施工方法；
- 3、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
- 4、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)及其配套文件；
- 5、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）等相关文件；
- 6、陕西省基价表说明(2025):人工费综合工种人工工日消耗量按照《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装工程消耗量定额（2025）》计

算，一类工日单价 155 元/工日，房屋建筑与装饰工程二类工日单价 190 元/工日，通用安装工程二类工日单价 186 元/工日，三类工日单价 215 元/工日；

7、本工程预算所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时依据设计图纸、相关图集、技术规范等进行组价；

8、本项目采用广联达云计价平台 GCCP7.0(7.5000.23.1)版本。

工程名称：小萝卜头墓区后挡土墙及部分围
墙维修加固项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：西安市长安区杨虎城将军陵
园管理处（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:小萝卜头墓区后挡土墙及部分围墙维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质: 预制混凝土, 79×35×13.3 cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	36		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 挡土墙, 砖砌 2. 拆除高度:, 厚度0.5cm, 其中长度21m高3.5m, 长度25.9m高4m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	88.55		
3	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质: 青石板 2. 厚度: 5cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	176.7		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 5cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	176.7		
5	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 石灰土 2. 厚度: 15cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	176.7		
6	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 门柱 2. 砌体材质: 砖 3. 拆除高度: 3m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:门柱基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1.4*1.4*0.6m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.35		
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:原大门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
9	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾 2. 运距暂按3km考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	145.23		
		恢复工程					
		挡土墙					
10	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:5.55m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	851.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:挡土墙内 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	70.35		
12	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:挡土墙背 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	780.88		
13	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础墙墙背 2. 材料品种:天然砂砾 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	60.97		
14	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	10.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.38		
16	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30商砼 3. 墙体厚度:30cm [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	134.18		
17	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 高度:4.5m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	422.1		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:φ25以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	16.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1. 滚涂底漆 2. 喷涂真石漆2遍 3. 喷涂罩光面漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	250.6		
20	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 卧瓦层砂浆种类、厚度及强度等级：M15 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	9.46		
		路面恢复					
21	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 块料面层品种、规格、型号：5cm青石板(60*30cm) 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级：2cmM10水泥砂浆、5cmC20细粒式水泥混凝土、15cm石灰土(含灰量10%) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	176.7		
		门柱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2		
23	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商砼 2. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.71		
24	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.36		
25	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.25		
26	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商砼 2. 截面形式: 600*600mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:600*600m 2. 高度:2.7m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.96		
28	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:门柱 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:四周灰色真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	14.64		
29	010804002001	钢木大门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:原有大门 2. 开启方式:平开式 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	m2	8.75		
30	011402001001	金属门油漆	[项目特征] 1. 门、窗类型:原大门 2. 防护材料种类:刷漆 3. 油漆品种、遍数或厚度:底漆两遍，中间漆、面漆一遍 [工作内容] 1. 除锈、清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	8.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 挡土墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围: $\phi 6\text{cm}$ 2. 种类: 现状塔柏 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	7		
2	05B001	拆除现状刚竹	[项目特征] 1. 株距: 15cm 2. 运距暂按 3KM 考虑 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 场地清理	m^2	20		
3	050101001002	砍伐乔木	[项目特征] 1. 冠幅范围: 120cm 2. 种类: 黄杨球 3. 运距暂按 3KM 考虑 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	9		
4	050101001003	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围: $\phi 20\text{cm}$ 2. 种类: 现状乔木 3. 运距暂按 3KM 考虑 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1		
5	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 麦冬 2. 运距暂按 3KM 考虑 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m^2	140.7		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:现状塔柏 2. 胸径: Φ6cm 3. 养护期暂按1年考虑 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	7		
7	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:塔柏 2. 胸径: Φ6cm 3. 养护期暂按1年考虑 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	10		
8	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 冠径:120cm 3. 养护期暂按1年考虑 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	10		
9	050103009001	地被植物	[项目特征] 1. 种类:麦冬 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 养护期暂按1年考虑 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	140.7		
10	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:外购种植土 2. 回填土厚度:40cm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	56.28		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。