广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目

工程量清单编制说明

1、工程概况

广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目,本工程位于陕西省西安市周至县广济镇斜里村,主要建设内容:生产路硬化总长度为2367m,其中3m宽生产路长777m,3.5m宽生产路长616m,4m宽生产路长974m,面层均为18cm厚C25水泥混凝土,基层均为20cm厚三七灰土。

2、编制依据及原则

（1）广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目项目相关图纸;

（2）执行陕水规计发〔2024〕107 号关于《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定(2024 年修正)》、《陕西省水利建筑工程概算定额（2024 年修正）》等计价依据的通知】编制。

3、特殊说明

（1）施工安全生产专项取2.5%;

（2）工程量清单编制采用天宇e算西安市水利水电工程造价软件软件版本号：V1.2.2(202510-2)。

投 标 总 价

广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目 （项目名称） （标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）：

（￥）： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）＿＿＿＿＿＿＿＿

暂列金额（C）＿＿＿＿＿＿＿＿

招标代理费（D）＿＿＿＿＿＿＿＿

投标总报价（A）+（B）+（C）+（D）＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组号： 1　　分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	3m宽生产路（道路长777m）					
1.1.1	推土机清理表土	㎡	2719.5			
1.1.2	清表土弃运6.0km	㎥	543.9			
1.1.3	原土夯实	㎡	2719.5			
1.1.4	20cm厚3:7灰土基层	㎥	543.9			
1.1.5	18cm厚C25混凝土面层	㎡	2331			
1.1.6	混凝土面层切缝（每间隔4m一道）	m	582.75			
1.1.7	路肩回填	㎥	69.93			
1.2	3.5m宽生产路（道路长616m）					
1.2.1	推土机清理表土	㎡	2464			
1.2.2	清表土弃运6.0km	㎥	492.8			
1.2.3	原土夯实	㎡	2464			
1.2.4	20cm厚3:7灰土基层	㎥	492.8			
1.2.5	18cm厚C25混凝土面层	㎡	2156			
1.2.6	混凝土面层切缝（每间隔4m一道）	m	539			
1.2.7	路肩回填	㎥	55.44			
1.3	4.0m宽生产路（道路长974m）					
1.3.1	推土机清理表土	㎡	4383			
1.3.2	清表土弃运6.0km	㎥	876.6			
1.3.3	原土夯实	㎡	4383			

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组号： 1　　分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.3.4	20cm厚3:7灰土基层	m³	876.6			
1.3.5	18cm厚C25混凝土面层	m²	3896			
1.3.6	混凝土面层切缝（每间隔4m一道）	m	974			
1.3.7	路肩回填	m³	87.66			
	合计					

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：广济镇斜里村猕猴桃生产路硬化项目　　标段名称：

组　　号：2　　分组名称：施工临时工程

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
2.1	施工安全生产专项	%	2.5			
2.2	其他临时工程	%				

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：