

工程项目总造价表

项目名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目						
1.1	勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--房屋建筑与装饰工程						
1.2	勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--电气设备安装工程						
1.3	勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--园林绿化工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外部分					
1	010103002001	余方弃置	1. 拆除垃圾清理、归堆、装车及外运	m3	6.83		
2	011103003001	人工草皮	1. 25mm厚人造草皮63000针	m2	2424.13		
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 地面喷地坪漆 2. 基层处理，底漆一道+中涂一道+面漆一道	m2	293.52		
4	011601002001	室外硬化场地	1. 120厚C25混凝土地面 2. 部位：教学楼门口 3. 路面养生 工作内容：放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	341.32		
5	011601002002	室外硬化场地	1. 100厚C25混凝土地面 2. 部位：教学楼侧面洗手池下 3. 路面养生 工作内容：放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	235.41		
6	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原地面花砖	m2	341.32		
7	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除室外旧人工草皮	m2	327.54		
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除原混凝土地面，厚度5cm 2. 部位：教学楼侧面洗手池处	m2	235.41		
9	01B001	地面处理	1. 室外旧地面找平和打磨 2. 铺设10mm合成材料吸震垫	m2	2424.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B002	排水沟盖板更换	1. 拆除原排水沟盖板 2. 新做成品混凝土盖板 3. 部位：学校门口	m	10		
11	01B003	成品花池	1. 成品预制混凝土花池 2. 部位：门卫室后围墙边	m	19		
		楼内改造					
12	010103002002	余方弃置	1. 拆除垃圾清理、归堆、装车及外运	m3	7.79		
13	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 框、扇材质、规格:钢质防盗门 3. 其他工艺要求:平开门	m2	24.57		
14	010810001001	窗帘	1. 成品罗马杆安装 2. 成品布艺窗帘安装	m2	132		
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥砂浆找平、抹光 2. 部位：拆除讲台处	m2	11		
16	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 铺3mm厚塑胶地面 2. 部位：一二层教室及二层走廊	m2	623.89		
17	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格:复合地板	m2	33.48		
18	011105004001	塑料板踢脚线	1. 面层材料品种、规格:塑料板踢脚线	m	320.1		
19	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:实木复合	m	28.5		
20	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 铺3mm楼梯专用塑胶梯布（带防滑条） 2. 部位：楼梯	m2	103.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600mm墙面砖 2. 15mm水泥砂浆结合层 3. 部位：楼梯间及学校部分瓷砖松动部位	m2	356.62		
22	011302001001	平面吊顶天棚	1. U型轻钢龙骨 2. 矿棉吸音板面层 3. 部位：会议室	m2	53.46		
23	011302001002	平面吊顶天棚	1. 50*100mm木纹铝方通，间距150mm 2. $\Phi 8$ 丝杆M8膨胀螺栓固定@900 3. 主龙骨吊码 4. 轻钢主龙骨 5. 6mm螺丝 6. 部位：美术书法室	m2	56.92		
24	011302001003	平面吊顶天棚	1. U型轻钢龙骨 2. 9.5mm石膏板面层 3. 刮腻子两遍，乳胶漆两遍 4. 部位：美术书法室	m2	24.39		
25	011403001002	抹灰面油漆	1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、乳胶漆二遍等。 2. 部位：科技室墙面	m2	115.6		
26	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面刷涂料两遍 2. 部位：教室墙面	m2	447.36		
27	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 墙面局部修补涂料 2. 自行考虑脚手架及工具搬运等 3. 部位：墙面局部修补	m2	50		
28	011702001001	混凝土构件拆除	1. 拆除旧教室内讲台 2. 人工拆除素砼	m3	1.32		
29	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除原墙面瓷砖 2. 部位：楼梯间及学校部分瓷砖松动部位	m2	356.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除油漆涂料裱糊面 2. 部位：科技室墙面	m2	115.6		
31	011710001001	木门窗拆除	1. 门洞口尺寸:900*2100mm	樘	13		
32	01B004	栏杆刷漆	1. 木扶手刷调和漆两遍 2. 铁艺除锈刷防锈漆两遍 3. 部位：楼梯栏杆	m	32.4		
33	01B005	座椅刷漆	1. 刷调和漆两遍 2. 铁艺除锈刷防锈漆两遍 3. 室外树池边	m2	75.36		
		屋面防水					
34	010103002003	余方弃置	1. 拆除垃圾清理、归堆、装车及外运	m3	2.95		
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 面层：20厚水泥砂浆保护层 2. 防水卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材一层 3. 部位：教学楼屋面	m2	738.4		
36	011707002001	屋面拆除	1. 铲除原屋面面层及SBS防水层	m2	738.4		
		幼儿园及幼儿园厕所改造					
37	010103002004	余方弃置	1. 拆除垃圾清理、归堆、装车及外运	m3	5.29		
38	010901002001	耐力板雨棚	1. 龙骨制作及安装 2. 耐力板雨棚制作及安装 3. 宽度：1.5m 4. 部位：幼儿园门前	m2	28.5		
39	011102003001	块料楼地面	1. 300*300mm地砖 2. 20mm水泥砂浆结合层 3. 60mm厚C15混凝土垫层 4. 卫生间墩台处	m2	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011205004001	墙、柱面软包	1. 人造革防撞软包 2. 高1.2m 3. 部位：幼儿园墙裙	m2	39.6		
41	011207003001	成品隔断	1. 幼儿卫生间专用小便和大便池隔断 2. 高度1.2m	m2	25.2		
42	011207003002	成品隔断	1. 成品小学生卫生间隔断 2. 高度1.95m	m2	81.9		
43	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板） 种类、规格：成品不锈钢带扶手栏杆 2. 栏杆、栏板高度：1200mm 3. 固定件种类、规格：立柱与地面固定配件	m	40.2		
44	011701001001	砖砌体拆除	1. 卫生间砖砌墩台及小便池砖砌挡板拆除	m3	1.74		
45	011702001002	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土小便池	m3	0.54		
46	011702001003	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土洗手池	m3	0.8		
47	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间成品隔断	m2	122.85		
48	011712002001	卫生洁具拆除	1. 拆除蹲式大便器	件	8		
49	01B006	成品一体化洗手柜	1. 类型：幼儿三联洗漱台盆 2. 材质：带整体陶瓷面盆 3. 尺寸：120*40*48CM	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目—房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输	1. 垃圾下楼及材料上楼 费	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金	项	10000	100	10000
2	专业工程暂估价				40000
2.1	专业工程暂估价	项			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
2	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:200*1200 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
3	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接	m	58.1		
4	031001006002	钢塑给水管	1. 材质:钢塑给水管 2. 规格:DN20 3. 管道水冲洗	m	24		
5	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 综合单价已包含 卫生器具本体、配 套附件、成品支托 架安装	组	2		
6	031003004002	洗涤盆	1. 类型:不锈钢洗 涤盆	组	1		
7	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便 器（脚踏阀） 2. 材质:陶瓷 3. 综合单价已包含 卫生器具本体、配 套附件、成品支托 架安装	组	8		
8	031003007001	小便器	1. 类型:幼儿小便 器 2. 带感应阀 3. 综合单价已包含 卫生器具本体、配 套附件、成品支托 架安装	组	3		
9	031003016001	水龙头	1. 塑料水龙头 2. 规格: DN20 3. 部位: 洗手池处	个	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修
项目--园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103003001	片植灌木	1. 种类:红花继木 2. 株高:30cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期: 1年	m2	7.28		
2	050103001001	移栽乔木	1. 种类:常绿乔木 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径: 18cm 3. 养护期: 1年	株	1		
3	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:蔷薇 2. 地径/主茎（蔓）长/主蔓径:30cm	株	18		
4	050101003001	栽植土回填	1. 人工回填种植土	m3	2.18		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县同沟寺镇官沟小学校舍维修项目--园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。